ДОГОВОР № ____
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства

Московская область «____» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ЭНЕРГО» (ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО») (ОГРН 1217700399146)**,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____ _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____ **(**ОГРН _____**),** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице _____ _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно - «Стороны», а по отдельности «Сторона», по результатам (номер закупки на сайте www.zakupki.gov.ru: _____) протокол № _____ от «____» _____ 2025 г., заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнять работы/оказывать услуги по Эксплуатации (далее – услуги) объектов электросетевого хозяйства (далее – Электрооборудование), а Заказчик оплачивать их на условиях настоящего Договора.

1.2. Состав, наименование и количество Электрооборудования, в отношении которого оказываются услуги, согласованы Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору («Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги по эксплуатации»).

Объем оказания услуг в отношении Электрооборудования согласован Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору («Объем оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования с расчетом трудозатрат»).

Состав, наименование и количество Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги, может быть изменен путем внесения соответствующих изменений в Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Договору.

1.3. Эксплуатация Электрооборудования включает в себя услуги, указанные в Приложении № 3 к настоящему Договору («Перечень услуг и периодичность оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования»).

1.4. Услуги оказываются в месте нахождения Электрооборудования, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору. Перечень Электрооборудования содержит условное деление на отдельные объекты Заказчика с указанием их наименований (далее – Объекты).

1.5. Услуги предоставляются с целью обеспечения надежной и бесперебойной работы Электрооборудования, поддержанию его работоспособности и исправности, предупреждение преждевременного износа Электрооборудования, своевременного выявления аварийно-опасных дефектов и повреждений, оценки технического состояния и определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования для обеспечения бесперебойной работы Электрооборудования и выполнения требований нормативно-технической документации.

1.6. В рамках настоящего договора Стороны согласовали следующие термины:

«Объекты электросетевого хозяйства» - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

«Сетевые организации» - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг

по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам;

«Потребители» - лица владеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенными (в том числе опосредованно) к объектам электросететвого хозяйства Заказчика;

«Смежные сетевые организации» - Сетевые организации, имеющие технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Заказчика;

«Гарантирующий поставщик» - коммерческая организация, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в течение следующего срока: **с «01» января 2026 года по «31» декабря 2028 года включительно** (далее – Срок оказания услуг).

2.2. Сроки оказания отдельных видов услуг указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору («Перечень услуг и периодичность оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования»).

2.3. Услуги осуществляются в объеме, согласованном Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору («Объем оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования с расчетом трудозатрат»).

2.4. Принятие Исполнителем Электрооборудования в эксплуатацию оформляется подписанием обеими Сторонами Акта приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию (далее – Акт приема-передачи), составленного по форме, представленной в Приложении № 7 к настоящему Договору. В Акте приема-передачи указывается техническое состояние Электрооборудования на момент приемки, а также указываются сведения об обеспечении доступа к Электрооборудованию.

2.5. Услуги оказываются Исполнителем его силами и средствами, с использованием его оборудования и необходимых материалов.

Услуги, связанные с выполнением испытаний Электрооборудования, оказываются в условиях бесперебойной работы Объектов без остановки технологического процесса. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства работ, указанные действия производятся с соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов, норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных документов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующих отношения Сторон в рамках настоящего Договора.

2.6. Исполнитель определяет технологию оказания услуг самостоятельно, соблюдая обязательные требования законодательства Российской Федерации, технических регламентов, норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных документов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующих отношения Сторон в рамках настоящего Договора, а также организационно-распорядительных документов Заказчика. Заказчик вправе уведомлять Исполнителя о действующих организационно-распорядительных документах Заказчика (в том числе об их изменениях, произошедших после заключения Договора) путем их размещения на официальном сайте Заказчика: www.region-e.ru, и в этом случае Исполнитель считается ознакомленным с организационно-распорядительными документами Заказчика.

2.7. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вред, причиненный Электрооборудованию умышленными или неумышленными действиями Исполнителя либо третьих лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору.

2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования,

предоставленных Исполнителем для оказания услуг, несет Исполнитель.

2.9. Исполнитель не вправе привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц (субисполнителей, субсубисполнителей и т.д. до конечного исполнителя) в случае, если объем оказываемых услуг непосредственно самим Исполнителем составляет 90% (девяносто процентов) или менее 90% (девяносто процентов) от общего объема оказываемых услуг, и при этом Исполнителем не были заявлены соответствующие третьи лица (субисполнители, субсубисполнители и т.д. до конечного исполнителя) до заключения Сторонами настоящего Договора.

В иных случаях Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг (их части) третьих лиц (субисполнителей, субсубисполнителей и т.д. до конечного исполнителя) только с предварительного письменного согласия Заказчика.

В случае привлечения третьих лиц (субисполнителей, субсубисполнителей и т.д. до конечного исполнителя) Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность контроля за привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан предоставить в адрес Заказчика, указанный в разделе 15 Договора, с учетом п. 14.5. настоящего Договора, в письменной форме уведомление о привлечении Исполнителем третьих лиц не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты заключения Исполнителем договора с третьим лицом. Уведомление о привлечении Исполнителем третьих лиц должно содержать следующие документы:

– заверенные копии учредительных документов юридического лица или заверенную копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

– письмо, содержащее информацию о видах и объемах оказываемых услуг по настоящему Договору, выполнение которых планируется поручить третьему лицу;

– документы, подтверждающие наличие у третьего лица права на оказание соответствующих видов услуг по настоящему Договору в виде заверенных третьим лицом или нотариально заверенных копий;

– заверенной организацией субисполнителя, субсубисполнителя и т.д. до конечного исполнителя копии документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа или индивидуального предпринимателя соответствующего третьего лица.

По запросу Заказчика представить иные документы и сведения о третьих лицах, неуказанные в настоящем пункте.

Исполнитель, в случае привлечения для оказания услуг (их части) третьих лиц (субисполнителей, субсубисполнителей и т.д. до конечного исполнителя), остается ответственным перед Заказчиком в полном объеме, несмотря на наличие письменного согласия Заказчика.

2.10. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, а также за предоставление материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

2.11. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, без получения за 30 (Тридцать) календарных дней письменного согласия Заказчика.

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ

3.1. Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, установленным отраслевыми правилами, инструкциями и стандартами в электроэнергетике, в том числе, Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, Правилам устройства электроустановок, Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также требованиям действующих норм и правил по охране труда и технике безопасности, по санитарно-эпидемиологической безопасности, по пожарной безопасности, по охране окружающей среды, а также иным требованиям действующего законодательства РФ, в том числе предусмотренным Договором.

3.2. Работники Исполнителя (в том числе привлеченные в порядке п. 2.9. настоящего Договора субисполнители), непосредственно взаимодействующие с Электрооборудованием при оказании услуг, должны иметь необходимую квалификацию, а также соответствующую группу по электробезопасности. Квалификационные требования к персоналу Исполнителя согласованы Сторонами в Приложении № 8 к настоящему Договору. Исполнитель должен иметь свидетельство о регистрации электролаборатории в Федеральной службе по экологическому,

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также допуски, справки, аккредитации и соответствовать иным требованиям в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.3. При оказании услуг Исполнитель должен использовать материалы и оборудование надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства РФ. Если законом, иными правовыми актами предусмотрены не указанные в настоящем Договоре обязательные требования к услугам, оказываемым по настоящему Договору, Исполнитель должен оказать услуги, соблюдая эти требования.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. собственными и (или) привлеченными в порядке, предусмотренном п. 2.9. Договора, силами и средствами обеспечить надлежащую Эксплуатацию Электрооборудования;

4.1.2. оказывать услуги по настоящему Договору качественно и добросовестно в соответствии с целями, перечнем, объемом услуг и сроками их оказания, определенными условиями настоящего Договора, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ;

4.1.3. в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику в письменной форме списки уполномоченных лиц Исполнителя, допущенных к круглосуточному ведению оперативных переговоров и принятию решений по оперативным вопросам в рабочие и выходные дни, в том числе по аварийным ситуациям, имеющих необходимую группу допуска по электробезопасности в соответствии с Договором, с указанием телефонных номеров, заверенные подписями руководителя Исполнителя и скрепленные печатью организации (при наличии), и своевременно уведомлять Заказчика об изменениях представленного списка;

4.1.4. иметь в наличии и исправном рабочем состоянии оборудование и инструменты, необходимые для эксплуатации Электрооборудования;

4.1.5. исполнять все замечания и мотивированные указания уполномоченного представителя Заказчика, полученные в ходе оказания услуг (если такие указания не противоречат положениям настоящего Договора и нормативным документам);

4.1.6. своевременно уведомлять в письменной форме Заказчика о возникновении спорных ситуаций в ходе оказания услуг, в случае если такие действия (бездействия) препятствуют и/или могут повлечь препятствия в исполнении настоящего Договора;

4.1.7. при утрате или ущербе, причиненном оборудованию Заказчика (порча, гибель или разукомплектование оборудования Заказчика) по вине Исполнителя, нести ответственность в соответствии с условиями статьи 9 настоящего Договора;

4.1.8. по требованию Заказчика отстранить любое лицо, нарушевшее правила работы на Объекте;

4.1.9. ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа следующего месяца за истекшим, представлять Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг по настоящему Договору и Отчет об оказанных услугах по форме, представленной в Приложении № 4 к настоящему Договору;

4.1.10. проводить необходимые оперативные переключения на Электрооборудовании в рамках оказания услуг по Договору;

4.1.11. принимать необходимые меры по восстановлению электроснабжения потребителей при технологических нарушениях;

4.1.12. вести всю необходимую документацию в соответствии с требованиями, установленными отраслевыми правилами, инструкциями и стандартами в электроэнергетике в рамках оказания услуг по настоящему Договору;

4.1.13. осуществлять оперативное взаимодействие со Смежными сетевыми организациями, Потребителями и иными юридическими и физическими лицами;

незамедлительно сообщать Заказчику посредством телефонной связи по телефонам, указанным в списке персонала Исполнителя, направленым Исполнителем в соответствии с п. 4.1.3. настоящего Договора, обо всех неисправностях в работе Электрооборудования и отключениях в распределительных сетях Заказчика с указанием срока устранения технологического нарушения. В случаях, указанных в настоящем пункте и пункте 4.3.5. настоящего Договора, Исполнитель обязан в течении 120 (Ста двадцати) минут с момента

получения информации о возникновении технологических нарушений прибыть на место нахождения Электрооборудования для выявления и устранения причин технологических нарушений, а также восстановления работы Электрооборудования силами персонала Исполнителя, соответствующего требованиям п. 3.2. настоящего Договора. В случае неприбытия работников Исполнителя в течение 120 (Ста двадцати) минут с момента информирования на место аварии для выявления неполадок и их устранения либо в случае неустранения неполадок в срок, согласованный с Заказчиком, Заказчик имеет право поручить работы по устранению неполадок другому лицу, имеющему право на выполнение работ такого рода, за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков. Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные убытки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования с приложением документов, подтверждающих понесенные Заказчиком убытки;

4.1.14. в предварительно согласованные Сторонами дату и время обеспечить доступ к Электрооборудованию уполномоченных представителей Заказчика для проведения работ, в том числе снятия показаний и проверок приборов учета электрической энергии;

4.1.15. не позднее 1 (одного) рабочего дня сообщать Заказчику в письменном виде о любых факторах, негативно влияющих на работу Электрооборудования, и по запросу Заказчика о произведенных оперативных переключениях, изменениях схемы энергоснабжения;

4.1.16. обеспечивать доступ представителей Смежных сетевых организаций и/или Гарантирующего поставщика и/или представителей Ростехнадзора к Электрооборудованию с уведомлением Заказчика не менее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа;

4.1.17. незамедлительно уведомлять Заказчика об изменении номера телефона диспетчерской службы Исполнителя, указанного в п. 15 настоящего Договора;

4.1.18. устранять в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования дефекты и недостатки оказанных услуг, выявленные Заказчиком как в процессе их оказания, так и в момент приемки по Отчету об оказанных услугах;

4.1.19. не позднее 1 (одного) рабочего дня после проведения испытаний электрооборудования предоставить Заказчику информацию об Электрооборудовании не прошедшем испытания, а по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить протокол испытаний;

4.1.20. соблюдать нормы и правила по технике безопасности, пожарной безопасности и по охране труда; Организация и оказание услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2022 № 255 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». Работы в действующих электроустановках должны проводиться в полном соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

4.1.21. осуществлять мероприятия по охране труда, которые должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами;

4.1.22. ежегодно до 20 (двадцатого) декабря текущего года разработать и согласовать с Заказчиком Годовой план-график эксплуатации Электрооборудования (форма приведена в Приложении № 5 к настоящему Договору) на следующий год;

4.1.23. в случае отсутствия возможности оказания услуг в соответствии с планом-графиком, указанном п. 4.1.22 настоящего Договора, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не позднее последнего дня отчетного (текущего) месяца. При наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель обязуется скорректировать и согласовать с Заказчиком Годовой план-график эксплуатации Электрооборудования (форма приведена в Приложении № 5 к настоящему Договору) на текущий год с указанием актуальных сроков оказания услуг. При не согласовании Заказчиком предложенных Исполнителем сроков оказания услуг, Исполнитель обязуется внести в Годовой план-график эксплуатации Электрооборудования сроки оказания услуг, указанные Заказчиком.

4.1.24. Исполнитель при поступлении письменной претензии Заказчика с требованием устранить выявленные при оказании услуг недостатки, обязан в срок, указанный в претензии и за свой собственный счет, устранить указанные Заказчиком недостатки;

4.1.25. доводить до сведения Заказчика информацию о необходимости капитального ремонта электрооборудования (или отдельных его частей), в связи с неисправностью или износом путем направления Заказчику письма (уведомления) на электронный адрес, указанный в п. 15 настоящего Договора;

4.1.26. Исполнитель не вправе приступать к оказанию услуг без выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуска к выполнению работ, без применения необходимых средств защиты, спецодежды;

4.1.27. соблюдать все требования пожарной безопасности, в т.ч. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями); обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и обеспечить в отношении своих сотрудников своевременное прохождение инструктажей, строгое соблюдение ими при выполнении работ (услуг) правил пожарной безопасности (РД 153-34.0-03.301-00) и нормативно-правовых актов по охране труда. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Исполнителя или лицо его заменяющее. Работы в действующих электроустановках должны проводиться в полном соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

4.1.28. Исполнитель в полном объеме возмещает ущерб, причиненный Заказчику в результате нарушения установленных требований пожарной безопасности, безопасной эксплуатации электрических и иных сетей, а также в случаях возникновения пожара и иных аварий;

4.1.29. Исполнитель не вправе препятствовать контролю со стороны персонала Заказчика в части проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Исполнителя (в том числе привлекаемых соисполнителей/субподрядчиков), с принятием со стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, действенных мер к персоналу Исполнителя (в том числе привлеченных соисполнителей/ субподрядчиков), в том числе, таких как выдача предписания, отстранение бригад/бригады или отдельных лиц от оказания услуг, отказ от их дальнейшего допуска и необходимости проведения их замены Исполнителем; Указанные действия Заказчика являются для Исполнителя (в том числе привлеченных соисполнителей/субподрядчиков) обязательными и безусловными для исполнения;

4.1.30. При отстранении Заказчиком персонала Исполнителя (в том числе привлеченных соисполнителей/субподрядчиков) от оказания услуг по Договору по причинам выявления грубых нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований, Исполнитель обязан компенсировать и возместить Заказчику любые издержки и/или убытки, понесенные Заказчиком в связи с выполнением контрольных мероприятий и выявлением вышеуказанных нарушений Исполнителя (в том числе привлеченных им соисполнителей/ субподрядчиков), а также их устранения силами Заказчика или привлеченных им третьих лиц;

4.1.31. принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на месте проведения работ, так и на прилегающей территории), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием оказания услуг;

4.1.32. следить за тем, чтобы шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации, и сообщать Заказчику о превышении показателей, установленных законодательством Российской Федерации;

4.1.33. предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам и водоемам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время оказания услуг Электрооборудования и окружающей среды;

4.1.34. вести необходимую документацию в соответствии с требованиями, установленными отраслевыми правилами, инструкциями и стандартами в электроэнергетике в

рамках оказания услуг по настоящему Договору;

4.1.35. оказывать услуги по настоящему Договору силами квалифицированного персонала, прошедшего соответствующую профессиональную подготовку и имеющего документы, подтверждающие присвоенную квалификацию, в соответсвии с п. 3.2. настоящего Договора; по запросу Заказчика представлять копии документов, подтверждающих квалификацию персонала; Исполнитель несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом и привлеченных им соисполнителей/ субподрядчиков действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного оказания услуг по настоящему Договору; Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Исполнителя (в том числе привлеченных им соисполнителей/ субподрядчиков), независимо от их характера, со стороны третьих лиц;

4.1.36. в случае необходимости замены вышедших из строя во время действия настоящего Договора деталей, расходных материалов, не относящихся к капитальному ремонту, расходы на приобретение новых деталей, агрегатов, частей оборудования несет Исполнитель;

4.1.37. оперативно предоставлять Заказчику консультации по вопросам оперативного обслуживания Электрооборудования, отвечать мотивированно и надлежащим образом на запросы Заказчика, в том числе предоставлять запрашиваемые документы, сведения, информацию, доступы и иное, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего запроса;

4.1.38. по письменному требованию Заказчика принимать участие в рабочих совещаниях и встречах; Письменное требование Заказчика о необходимости участия в рабочих совещаниях и встречах должно быть направлено Исполнителю по реквизитам, указанным в разделе 15 Договора, не позднее 1 (одного) календарного дня до даты проведения рабочего совещания или встречи;

4.1.39. исполнять все нормы миграционного законодательства, в т.ч. соблюдать правила привлечения к трудовой и/или гражданско-правовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства; Исполнитель обязуется привлекать к трудовой и/или гражданско- правовой деятельности, осуществляемой в целях исполнения Договора, иностранных граждан или лиц без гражданства только при условии наличия у указанных лиц разрешения на работу или патента, если такое разрешение или патент требуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также при условии наличия у Исполнителя разрешения на привлечение и использование труда иностранных работников, предусмотренного действующим законодательством;

4.1.40. по запросу Заказчика в срок, указанный в запросе, предоставить Заказчику информацию о работающих у него иностранных лицах и лицах без гражданства с приложением документов, подтверждающих право указанных лиц на работу;

4.1.41. обеспечивать безопасную эксплуатацию электрооборудования, применяемого при оказании услуг;

4.1.42. во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.1.43. в отношении объектов электросетевого хозяйства, которые являются значимыми объектами критической информационной инфраструктуры Заказчика, и которым присвоена или будет присвоена категория значимости, при оказании услуг обеспечить выполнение требований по обеспечению безопасности информации Заказчика в соответствии с организационно-распорядительной документацией Заказчика.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Самостоятельно и без ущерба для Электрооборудования решать вопросы организации оказания услуг.

4.2.2. Не приступать к оказанию услуг, прекратить оказание услуг, в случае возникновения реальной угрозы для жизни и здоровья его персонала при оказании услуг по настоящему Договору. В данном случае Исполнитель обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня сообщить Заказчику в письменном виде о сложившейся ситуации и ее причинах со ссылкой на конкретные обстоятельства, делающие невозможным (опасным) оказание услуг, и

документальным их подтверждением.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. своевременно и в полном объеме оплачивать Исполнителю оказанные услуги;

4.3.2. предоставить Исполнителю доступ к Электрооборудованию, не производить работ или иных действий с Электрооборудованием без присутствия представителей Исполнителя. Для проведения работ Заказчик направляет Исполнителю уведомление о дате, времени и месте выполнения работ по реквизитам, указанным в разделе 15 Договора, не позднее 1 (одного) календарного дня до даты проведения работ. В случае неявки Исполнителем в назначенное место и время, Заказчик имеет право производить работы или иные действия с Электрооборудованием без присутствия представителей Исполнителя;

4.3.3. передать Исполнителю по его запросу документацию (копии) и информацию, имеющуюся у Заказчика, связанную с Электрооборудованием и необходимую для выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору;

4.3.4. предоставить Исполнителю списки уполномоченных лиц Заказчика, допущенных к ведению оперативных переговоров и принятию решений по оперативным вопросам в соответствии с настоящим Договором;

4.3.5. незамедлительно сообщать Исполнителю посредством телефонной связи по телефонам, указанным в списке персонала Исполнителя, направленым Исполнителем в соответствии с п. 4.1.3. настоящего Договора, о возникновении технологических нарушений в работе Электрооборудования;

4.3.6. обеспечить проведение необходимых инструктажей, в том числе соответствующих инструктажей выдающего наряд, ответственного руководителя работ, производителя работ, ознакомление со схемами и особенностями электроустановок, в которых предстоит работать, обеспечить подготовку рабочих мест и допуск персонала Исполнителя в объеме требований, предусмотренных Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

4.3.7. выдать Исполнителю доверенность на представление интересов Заказчика перед государственными и муниципальными органами, в том числе, но не ограничиваясь, органами прокуратуры, дознания и следствия, МВД, Росгвардии, ФСО, иными правоохранительными органами, Энергонадзором, Ростехнадзором, ОАТИ, ГБУ, иными коммерческими и некоммерческими организациями, городскими комунальными службами, Сетевыми организациями, Смежными сетевыми организациями, Гарантирующими поставщиками, Потребителями, ПАО «Россети Московский регион», АО «ОЭК», АО «Москоллектор», ПАО «МОЭК», АО «Мособлэнерго», ПАО «Мосэнерго» и иными юридическими и физическими лицами с целью надлежащей эксплуатации Электрооборудования Заказчика и надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, с предоставлением, в том числе, но не ограничиваясь, следующих полномочий:

- подавать и получать документы, подписывать письма, запросы, обращения, в том числе, в целях:
  - ведения оперативных переговоров со Смежными сетевыми организациями и Потребителями,
  - организации допуска персонала Исполнителя на объекты владельцев электруостановк, в электроустановки Потребителей или на их территорию и питающие центры/ электроустановки Смежных сетевых организаций,
  - урегулирования вопросов качества электроэнергии и организации иных работ и процессов;
- направлять и подписывать заявления, гарантийные письма, формы на сайтах МОС.РУ и МОСРЕГ.РУ из личного кабинета Заказчика для открытия аварийных телефонограмм и ордеров для проведения земляных работ; актов об окончании работ и выполненном благоустройстве;
- выдавать и подписывать запреты на проведение работ сторонними организациями, при проведении ими несанкционированных работ, в том числе в охранных зонах трансформаторных подстанций, КВЛ-0,4/20 кВ, а также актов о повреждении Электрооборудования;
- обращаться в правоохранительные органы по вопросам пропажи и порчи Электрооборудования, с правом дачи объяснений, направления и получения документов и сведений и иных полномочий в рамках данного поручения;

- проводить аварийно-восстановительные работы и иные мероприятия, связанные с ликвидацией технологических нарушений в работе Электрооборудования Заказчика;

- совершать иные действия в рамках данного поручения.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. осуществлять контроль за ходом оказания услуг и состоянием Электрооборудования, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат оказываемых услуг, немедленно заявить об этом Исполнителю и потребовать устранения недостатков.

4.4.2. запрашивать у Исполнителя информацию, касающуюся оказания услуг по настоящему Договору, а также контролировать исполнение Договора в течение всего его срока действия.

4.4.3. при необходимости переносить установленное Годовым планом-графиком эксплуатации Электрооборудования сроки оказания услуг.

4.4.4. давать Исполнителю обязательные для исполнения последним указания, касающиеся порядка оказания услуг по Договору.

4.4.5. осуществлять контроль соблюдения персоналом Исполнителя (в т.ч. привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Исполнителя (в т.ч. привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков). По результатам контроля рабочих мест Исполнителя (в т.ч. привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований:

- выдавать обязательные для исполнения Исполнителем предписания в соответствии с действующим законодательством РФ,

- принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения бригад/бригады или отдельных лиц от оказания услуг, отказа от их дальнейшего допуска,

- требовать замены бригады или лиц отстраненных от оказания услуг, корректировки сроков оказания услуг, компенсации любых издержек и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями Исполнителя (в т.ч. привлеченных им соисполнителей/субподрядчиков).

4.4.6. внести изменения в Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги по эксплуатации, указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.4.7. если во время оказания услуг станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Исполнителем в назначенный срок этого требования, отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление результата оказанных услуг другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

4.4.8. реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1. Отчетным периодом по настоящему Договору является 1 (один) календарный месяц.

5.2. В рамках исполнения настоящего Договора Стороны могут осуществлять взаимодействие по всем возникающим в их деятельности вопросам посредством электронного документооборота в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора.

Применение Сторонами электронного документооборота не исключает возможность использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден Актом об оказании услуг, подписанным обеими Сторонами.

5.4. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату, Акт об оказании услуг, счет-фактуру либо универсальный передаточный документ, в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5.4.1. Одновременно с документами, указанными в п. 5.4. настоящего Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Отчет об оказанных услугах, оформленный по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, который

подписывается обеими Сторонами.

5.4.2. К Отчету об оказанных услугах прилагаются и являются его неотъемлемой частью Протоколы испытаний электрооборудования. Протоколы испытаний электрооборудования оформляются по каждому Объекту отдельно. Протоколы испытаний электрооборудования должны составляться в соответствии с действующими нормами и стандартами, и содержать в себе следующую информацию:

- наименование и адрес испытательной лаборатории; регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации;
- номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее число страниц;
- полное наименование электроустановки и её частей; дату проведения испытаний;
- цель испытаний (приёмосдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные);
- нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания (обозначение, правила, нормы и т.п.);
- перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений с указанием наименования и типа испытательного оборудования и средств измерений, диапазона и точности измерений, данных о номере метрологического аттестата или свидетельства и дате последней и очередной аттестации и поверки;
- значения показателей и допусков (при необходимости);
- фактические значения показателей испытаний электроустановок;
- вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;
- заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки или её элементов требованиям нормативных документов.

5.4.3. В случае неприменения электронного документооборота в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора, Протоколы испытаний электрооборудования предоставляются в бумажном виде также в сброшюрованном виде с отсутствием возможности замены листов. Протоколы испытаний электрооборудования должны быть официально закреплены подписями исполнителей замеров и составителей отчетов, а также печатями электроизмерительной лаборатории и организации Исполнителя. Протоколы испытания электрооборудования предоставляются Заказчику, как на бумажном носителе, так и в электронной форме на компакт-диске в течение 7 (семи) календарных дней с момента окончания проведения испытаний.

Исполнитель должен иметь методики на проведение каждого вида испытаний и по требованию Заказчика предоставить их.

5.5. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, условиями настоящего пункта Договора, а также с учетом положений регламентирующих документов операторов электронного документооборота. В ходе исполнения Договора Стороны обмениваются документами, указанными в п. 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2 настоящего Договора, а также иными необходимыми для исполнения настоящего Договора документами, в электронном виде с использованием электронной подписи и признают юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе счетов на оплату, актов об оказании услуг, счет-фактур, универсальных передаточных документов, Отчетов об оказанных услугах, Протоколов испытания электрооборудования, дополнительных соглашений, претензий, ответов на претензий и т.п.

5.5.1. Стороны обязуются при электронном документообороте использовать в рамках взаимодействия усиленную квалифицированную электронную подпись. Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении ст. 11 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

5.5.2. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями. В случае использования электронного документооборота, направление аналогичного документа на бумажном носителе в рамках исполнения настоящего Договора не требуется.

5.5.3. Стороны соглашаются применять при осуществлении обозначенного в настоящем Договоре электронного документооборота формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством, а также совместимые технические средства.

5.5.4. При соблюдении обозначенных в пункте 5.5. настоящего Договора условий, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, принимается Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа и является доказательством в рамках судебных разбирательств, проведения контрольными и надзорными органами и организациями проверок, в том числе аудита. Распечатки таких документов могут предоставляться в государственные и правоохранительные органы по соответствующим запросам.

5.5.5. Информация о полномочиях лица на подписание документов, формируемых в виде электронного документа, содержится в сертификате ключа проверки электронной подписи. Стороны подтверждают, что на момент подписания документов сертификат ключа не отозван. Стороны обязуются в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня сообщить об отзыве сертификата посредством направления электронного уведомления на электронные адреса Сторон, указанные в разделе 15 настоящего Договора. Стороны признают все документы, подписанные в электронном виде до даты получения такого уведомления, подписанными надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

5.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 5.4., 5.4.1., 5.4.2. настоящего Договора, производит инспекцию результата оказанных услуг и подписывает представленные документы или направляет Исполнителю мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Стороны составляют акт о недостатках, в котором определяют перечень необходимых доработок и сроки их исполнения.

Стороны установили, что подписание Заказчиком Акта об оказании услуг без замечаний не лишает его права предъявлять Исполнителю претензии относительно скрытых дефектов результата оказанных услуг в течение гарантийного срока, установленного статьей 7 настоящего Договора.

5.7. В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа от подписания Акта об оказании услуг Исполнитель и Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты предоставления письменного мотивированного отказа согласуют Акт о недостатках, в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Предоставление Заказчику для согласования Акта о недостатках входит в обязанности Исполнителя.

5.8. Выявленные недостатки по составленному Акту о недостатках устраняются Исполнителем без увеличения цены по настоящему Договору в сроки, предусмотренные п. 4.1.18. настоящего Договора, если больший срок не согласован Сторонами в Акте о недостатках.

5.9. При отказе Заказчика от подписания Отчета об оказанных услугах и Акта об оказании услуг без предоставления мотивированного отказа, в них делается отметка об этом другой Стороной, и такие документы подписываются Исполнителем в одностороннем порядке (односторонний акт). Односторонний акт является основанием для оплаты стоимости услуг за соответствующий месяц по настоящему Договору.

5.10. При уклонении Заказчика от принятия результата оказанных услуг Исполнитель не вправе продавать результат оказанных услуг в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных услуг до его приемки Заказчиком несет Исполнитель.

5.12. Для проверки качества и объема оказываемых или оказанных Исполнителем услуг по настоящему Договору Заказчик вправе в процессе оказания услуг, привлекать по своему усмотрению и единоличному выбору экспертов и/или экспертные организации для проведения экспертизы услуг, оказываемых/оказанных Исполнителем. В случае, если соответствующая экспертиза обнаружит недостатки услуг Исполнителя, Исполнитель обязан незамедлительно их устранить своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику его расходы на проведение соответствующей экспертизы.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость услуг по настоящему Договору за весь Срок оказания услуг, указанный в п. 2.1. настоящего Договора составляет **_____ (_____) рублей _____ копеек**, в том числе НДС.

Стоимость услуг по настоящему Договору за отчетный период (месяц) составляет _____ (_____) **рублей ____ копеек**, в том числе НДС.

Стоимость услуг рассчитывается как произведение ставки трудозатрат в размере

_____ **(_____) рублей копеек с НДС за 1 чел./час.** и общей нормы трудозатрат при оказании услуг в отчетном периоде в размере **7 372,79 чел./час.**

6.1.1. Ежегодно размер ставки трудозатрат на 1 чел./час. может быть проиндексирован Заказчиком с учетом уровня инфляции, предусмотренного Индексом потребительских цен (далее – ИПЦ), о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору. ИПЦ рассчитывается в соответствии с официальной статистической методологией организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, исходя из прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством Российской Федерации, и примененного регулирующим органом при установлении индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии Заказчику как сетевой организации на очередной год регулирования.

Форма расчета ставки трудозатрат согласована Сторонами в Приложении № 6 («Расчет ставки трудозатрат») к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.1.1. Заказчик вправе изменить размер ставки трудозатрат на 1 чел./час., в случае принятия уполномоченными органами нормативно-правовых актов / решений регулирующих органов, изменяющих правовое регулирование деятельности сетевых организаций, в т.ч. затрат сетевых организаций на услуги по эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в период действия настоящего Договора, изменения ИПЦ в течение года, а также при наступлении иных обстоятельств, влияющих на определение размера ставки трудозатрат на 1 чел./час.

6.1.2. Общая норма трудозатрат при оказании услуг в отчетном периоде рассчитана и указана в Приложении № 2 к настоящему Договору.

6.1.3. В случае, если норма трудозатрат и/или ставка трудозатрат, указанные в п. 6.1. настоящего Договора, изменятся, то стоимость услуг по настоящему Договору подлежит перерасчету.

В случае изменения нормы трудозатрат и/или ставки трудозатрат, новый размер и расчет стоимости услуг по настоящему Договору закрепляется в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, подлежащих подписанию уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Перечень оказанных услуг и стоимость услуг (сумма) по настоящему Договору, определенная в соответствии с п. 6.1., п. 6.1.1., п. 6.1.2., п. 6.1.3., п. 6.1.4. настоящего Договора, за соответствующий отчетный период (месяц) указывается Сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (или универсальном передаточном документе).

6.3. Оплата стоимости услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами без замечаний Акта об оказании услуг (или универсального передаточного документа) при условии, что Исполнитель надлежащим образом и в полном объеме предоставил Заказчику документы, установленные п. 5.4., п. 5.4.1., п. 5.4.2. настоящего Договора, и Заказчик подписал документы без замечаний, с учетом п. 5.6.-5.7. настоящего Договора.

При досрочном расторжении настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных за расчетный (отчетный) период услуг на основании представленного Исполнителем Отчета об оказанных услугах, Акта об оказании услуг (или универсальном передаточном документе) и счета, которые должны быть подтверждены документами, предусмотренными п. 5.4. настоящего Договора.

6.4. Оплата стоимости услуг осуществляется Заказчиком в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

6.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 15 настоящего Договора.

6.6. Заказчик вправе осуществлять предварительную оплату (авансирование) стоимости услуг Исполнителя за любой период. Также Заказчик вправе осуществить предварительную оплату (авансирование) стоимости услуг Исполнителя за любой период на основании письменного обращения Исполнителя. Отсутствие оплаты (авансирования) со стороны Заказчика стоимости услуг, указанной в обращении Исполнителя в предусмотренные настоящим пунктом случае, является отказом Заказчика на соответствующее обращение Исполнителя.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

7.1. Гарантийный срок на ремонтные работы, выполненные Исполнителем по Договору, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.

7.2. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые в рамках оказания услуг по настоящему Договору, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев дополнительно к гарантийному сроку, предоставленному заводом-изготовителем соответствующих Материалов и/или оборудования.

7.3. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта об оказании услуг.

7.4. Исполнитель обязан за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течении гарантийного срока.

7.5. Исполнитель обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в результате ненадлежащего исполнения Договора (некачественного ремонта Электрооборудования), проявившегося в период действия гарантийного срока.

7.6. О предъявлении претензий по качеству оказанных Исполнителем услуг в течение гарантийного срока эксплуатации Электрооборудования, Заказчик обязан во всех случаях известить Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7.7. Если претензии Заказчика к качеству оказанных Исполнителем услуг связаны с нарушением работы Электрооборудования, подлежащим расследованию и учету в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (Постановление правительства РФ № 846 РФ от 28 октября 2009 г.), Заказчик обязан письменно уведомить об этом Исполнителя, а Исполнитель незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на место оказания услуг не позднее 3 (трех) суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Исполнителю претензий.

7.8. В остальных случаях о назначении своего представителя Исполнитель также извещает Заказчика письменно, время рассмотрения претензий согласовывается Сторонами дополнительно.

7.9. Если Исполнитель не прибыл в течение 3 (трех) суток по вызову Заказчика для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Исполнителю вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы Электрооборудования.

7.10. Исполнитель обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

7.11. Если Исполнитель не устраняет в согласованные с Заказчиком сроки замечания, предъявляемые к качеству оказанных услуг, указанные Заказчиком в претензии, Заказчик может устранить недостатки своими силами, а также с привлечением третьих лиц. В этом случае Исполнитель обязан возместить Заказчику все понесенные затраты и убытки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ и настоящему Договору.

8.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя полного возмещения причиненных ему убытков в случае ненадлежащего обслуживания/ эксплуатации по настоящему Договору, а также в случае виновного причинения Исполнителем ущерба Электрооборудованию.

8.3. Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, а также за предоставление материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вред, причиненный Электрооборудованию умышленными или неумышленными действиями Исполнителя либо третьих лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору.

8.5. Исполнитель несет полную ответственность за персонал, привлеченный к оказанию услуг по настоящему Договору.

8.6. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных в п. 6.3. настоящего Договора на срок более 10 (десяти) календарных дней, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от просроченной суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от

стоимости услуг по настоящему Договору за 1 (один) год.

8.7. Основанием для взыскания неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Исполнителя. В случае отсутствия письменной претензии неустойка не начисляется и не уплачивается.

8.8. Исполнитель при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

8.8.1. при нарушении сроков оказания услуг - пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от ежемесячной стоимости услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

8.8.2. при задержке передачи результатов оказанных услуг свыше 3 (трех) рабочих дней – дополнительный штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от ежемесячной стоимости услуг за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

8.8.3. в случае неоказания Исполнителем в течении года услуг, согласованных в Годовом план-графике эксплуатации Электрооборудования, Заказчик в праве начислить и взыскать с Исполнителя неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости неоказанных услуг за каждый день просрочки до полного завершения оказания данных услуг Исполнителем.

8.8.4. в случае нарушения Исполнителем сроков представления отчетных документов, предусмотренных Договором (п. 5.4, п. 5.4.1., п. 5.4.2. настоящего Договора), Заказчик вправе начислить и взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от ежемесячной стоимости услуг за каждый календарный день просрочки представления документов до полного исполнения обязательств Исполнителем.

8.8.5. при несвоевременном освобождении Объекта после завершения оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от ежемесячной стоимости услуг за каждый день просрочки.

8.9. За нарушение иных обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей за каждое отдельно взятое нарушение.

8.10. В случае возникновения между Сторонами спора о причинах причиненного ущерба, наличия и степени вины Исполнителя, Заказчик проводит независимую экспертизу для выявления причин произошедшего и определения степени вины Исполнителя. Расходы по указанной экспертизе осуществляются за счет Заказчика, за исключением случаев, когда экспертизой установлена вина Исполнителя в причинении ущерба (в указанном случае расходы на экспертизу несет Исполнитель).

8.11. Исполнитель обязан компенсировать Заказчику в порядке регресса все пени, штрафы, неустойки любых контролирующих и надзорных государственных органов, и организаций, если они были наложены на него в результате ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору или неправомерных действий/бездействия последнего.

8.12. Заказчик несет ответственность по Договору в размере реального ущерба и не возмещает Исполнителю упущенную выгоду ни при каких обстоятельствах.

8.13. В случае если Исполнитель не предоставит Заказчику документацию, предусмотренную п. 2.9. настоящего Договора, и (или) возможность контроля за привлечением третьих лиц и (или) нарушит срок предоставления в адрес Заказчика, указанный в разделе 15 Договора, в письменной форме уведомления о привлечении Исполнителем третьих лиц, указанных в п. 2.9. настоящего Договора, Исполнитель должен уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт нарушения, а также возместить Заказчику убытки, а Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

8.14. В случае, предусмотренном п. 2.11. настоящего Договора, если Исполнитель передаст права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Заказчика, Исполнитель должен уплатить штраф Заказчику в размере ежемесячной стоимости услуг по Договору и возместить понесенные Заказчиком убытки, а Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

8.15. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик вправе произвести удержание суммы начисленных пени, убытков, а также стоимости устранения допущенных Исполнителем недостатков оказанных услуг из суммы обеспечения Договора.

8.16. Заказчик не несет ответственности за вред имуществу и/или здоровью каких-либо лиц при осуществлении Исполнителем своей деятельности, в т.ч. если такой вред причинен

субподрядчиком, иным контрагентом Исполнителя. Ответственность в полном объеме возлагается на Исполнителя.

8.17. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров и обмена претензиями.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения одной из Сторон письменной претензии другой Стороны о наличии и предмете спора, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора и/или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

9.3. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Договора, должна содержать перечень допущенных при исполнении Договора нарушений со ссылкой на соответствующие условия Договора, включая его приложения, расчет стоимости ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

9.4. Претензия подписывается руководителем Стороны Договора или иным надлежащим образом уполномоченным лицом и направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или путем вручения под расписку.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Наличие обстоятельств непреодолимой силы определяется на основании п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ.

10.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в письменном виде в течение 2 (двух) календарных дней со ссылкой на конкретные обстоятельства, делающие невозможным выполнение условий настоящего договора, и документальным их подтверждением.

10.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев, при наличии подтверждения компетентных органов, полученного в соответствии с законодательством и судебной практикой, каждая Сторона имеет право на расторжение настоящего Договора или его части. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты по настоящему Договору в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения обязательств Сторон по нему.

11.2. Срок действия настоящего Договора может быть изменен путем подписания дополнительного соглашения уполномоченными представителями Сторон, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Обязательства Сторон могут быть прекращены досрочно во внесудебном порядке по соглашению Сторон путем подписания соглашения о расторжении.

11.4. Заказчик вправе в любое время до окончания Срока оказания услуг в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (досрочно расторгнуть Договор) письменно уведомив Исполнителя о таком намерении не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения

(расторжения) настоящего Договора. Договор будет считаться расторгнутым в отношении Имущества, указанного Заказчиком в уведомлении, по истечении 30 (Тридцати) дней с момента направления Заказчиком уведомления об одностороннем отказе от настоящего Договора, если иной более поздний срок не указан в самом уведомлении. В таком случае соглашение о расторжении договора может не составляться.

11.5. Помимо основания, указанного в п. 11.4 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

- причинения Исполнителем вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика и иных физических или юридических лиц в следствии виновного действия/бездействия Исполнителя при выполнении своих обязательств по настоящему Договору;
- невыполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, если при этом Исполнитель не предпринимает никаких мер в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика об устранении выявленных нарушений;
- невыполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору более 2 (двух) раз;
- лишения или окончания срока действия разрешений, лицензий, сертификатов Исполнителя, необходимых для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
- в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры закупки.

При наступлении указанных в настоящем пункте одного или нескольких условий, настоящий Договор прекращает свое действие в день получения Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика (либо в другой день, указанный в уведомлении Заказчика).

11.6. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости услуг свыше 1 (Одного) года.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель направляет претензию о неисполнении обязательств по настоящему Договору Заказчику. Если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком претензии, от Заказчика не поступит ответ на претензию и (или) обязательство не будет исполнено, Исполнитель вправе направить Заказчику уведомление об одностороннем расторжении настоящего Договора. В указанному случае, настоящий Договор считается расторгнутым в дату подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Все положения настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, а также вся информация, полученная в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением настоящего Договора, за исключением той, что находится в публичном доступе, составляет коммерческую тайну и не подлежит разглашению Исполнителем и Заказчиком третьим лицам в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения настоящего Договора, за исключением случаев установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами случаев предоставления такой информации.

12.2. Исполнитель и Заказчик не вправе без предварительного письменного разрешения другой Стороны ссылаться и (или) разглашать прямо и (или) косвенно, путем действия и (или) бездействия, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) информацию, предоставленную в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

12.3. Заказчик вправе предоставлять данные, полученные в рамках исполнения Договора, в том числе сам Договор со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему, в Департамент экономической политики и развития города Москвы, Комитет по ценам и тарифам Московской области, Министерство Энергетики Российской Федерации, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

Смежные сетевые организации и иные организации, необходимость предоставления данных в которые связана с оказанием услуг по передаче электрической энергии, технологическому присоединению к электрическим сетям и/или в целях подтверждения данных об услугах по Договору, в том числе прав собственности и иных вещных прав и в иных, предусмотренных законом случаях.

12.4. При реализации электронного документооборота в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора, Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Исполнитель в целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору вносит денежные средства в размере обеспечения исполнения Договора на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, и направляет в адрес Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, копию платежного поручения или иной документ, указанный в п. 13.4. настоящего Договора, подтверждающий внесение денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

Исполнитель вправе внести обеспечение в сумме не более 50 % (пятидесяти процентов) включительно от размера обеспечения исполнения настоящего Договора в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, направив в адрес Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора, оригинал банковской гарантии.

Размер обеспечения исполнения настоящего Договора составляет **80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.**

Обеспечение Договора предоставляется Исполнителем до подписания настоящего Договора.

Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора возникает при нарушении Исполнителем какого-либо из своих обязательств по настоящему Договору в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

13.2. В случае выбора Исполнителем банковской гарантии в качестве частичного обеспечения исполнения Договора (в сумме не более 50 % (пятидесяти процентов) включительно от размера обеспечения исполнения настоящего Договора), банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

- дату выдачи банковской гарантии;
- полное, сокращенное наименование принципала (Исполнителя);
- полное, сокращенное наименование бенефициара (Заказчика);
- полное, сокращенное наименование гаранта (Банка);
- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии;
- денежную сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора и/или порядок её определения;
- основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;
- в случае неисполнения требования об уплате по гарантии в установленный срок обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
- срок действия банковской гарантии должен превышать срок обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц. Банковская гарантия также должна содержать в себе условие, согласно которому можно однозначно определить, с какого момента гарантия вступает в силу;
- условие, согласно которому для исполнения гарантом обязательств по гарантии Заказчик обязан предоставить гаранту до срока окончания действия гарантии в письменной

форме требование об уплате денежной суммы по гарантии, подписанное уполномоченными должностными лицами Заказчика, с указанием обстоятельств, наступление которых влечет выплату по банковской гарантии;

- условие, согласно которому гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения письменного требования Заказчика рассмотреть требование последнего и приложенные к нему документы;
- условие, согласно которому гарант обязуется уплатить бенефициару денежную сумму по гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
- условие, согласно которому гарант дает свое согласие на то, что изменения и дополнения, вносимые в договор по основному обязательству, не освобождают гаранта от обязательств перед бенефициаром (Заказчиком) по соответствующей гарантии;
- условие, согласно которому гарантия не может быть изменена гарантом;
- условие, согласно которому, во всем остальном, что не урегулировано гарантией, стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Банк, выдавший банковскую гарантию, должен обладать действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России, и должен быть включен в предусмотренный пунктом 3 статьи 74.1. Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, принципал обязан в срок не превышающий 14 (четырнадцати) дней, с даты отзыва лицензии у банка, предоставить Заказчику новое, аналогичное предоставленному ранее, обеспечение соответствующего обязательства. Неисполнение данного условия Исполнителем является существенным нарушением условий договора.

Банк, выдавший банковскую гарантию, должен иметь действующий кредитный рейтинг от одного из российских рейтинговых агентств не ниже «D» и соответствовать следующим критериям: не находиться в процессе ликвидации, банкротства, реорганизации. Если в любой момент времени рейтинг банка, предоставившего банковскую гарантию, перестанет соответствовать указанным требованиям, бенефициар (Заказчик) вправе потребовать, а принципал обязан заменить в 14-дневный срок выданную банковскую гарантию на новую, соответствующую всем требованиям. Все расходы на первоначальную выдачу и замену банковской гарантии несет принципал. При этом Стороны пришли к соглашению, что указанные расходы принципала возмещению со стороны бенефициара ни при каких случаях и обстоятельствах не подлежат, как в течение срока действия настоящего Договора, так и в случаях расторжения Договора по любым основаниям, включая отказ любой Стороны от исполнения Договора.

13.3. Расходы на безотзывную банковскую гарантию Заказчиком не возмещаются.

13.4. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения Договора должны быть зачислены на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 15 настоящего Договора. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты) либо копией такого платежного поручения (квитанции) с выпиской банка о списании денежных средств с расчетного счета участника размещения заказа, с которым заключается настоящий Договор.

13.5. Заказчик обеспечивает сохранность депозита, в том числе от посягательств и требований со стороны третьих лиц, и не вправе пользоваться депозитом, переданным Заказчику по настоящему Договору.

13.6. Денежные средства (депозит) и оригинал безотзывной банковской гарантии (если предоставлялся) возвращаются Исполнителю в течение 1 (Одного) месяца, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, по истечении 6 (Шести) месяцев с Даты начала оказания услуг, при условии подписания Сторонами без замечаний Актов об оказании услуг (или универсального передаточного документа), отсутствия претензий Заказчика к качеству оказанных услуг за указанный выше период и на основании соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на

счет, реквизиты которого указаны Исполнителем в письменном требовании.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.2. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

14.3. Все изменения к настоящему Договору оформляются соглашениями, подписываемыми обеими Сторонами.

14.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

14.5. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 15 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента такого изменения в письменной форме.

14.6. Перечень приложений к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

– Приложение № 1 «Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги по эксплуатации»;

– Приложение № 2 «Объем оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования с расчетом трудозатрат»;

– Приложение № 3 «Перечень услуг и периодичность оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования»;

– Приложение № 4 «Отчет об оказанных услугах» (Форма);

– Приложение № 5 «Годовой план-график эксплуатации Электрооборудования» (Форма);

– Приложение № 6 «Расчет ставки трудозатрат» (Форма);

– Приложение № 7 «Акт приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию» (Форма);

– Приложение № 8 «Квалификационные требования к персоналу Исполнителя».

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:	**Исполнитель:**
Полное наименование	**Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ЭНЕРГО»**	
Адрес места нахождения	117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д. 15, к. 1, помещ. 2/1	
Адрес для корреспонденции	123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д.13, стр. 41, комнаты 15м, 15н, 15о, 15п	
ИНН/КПП	9725058029 / 772701001	
ОГРН	1217700399146	
Расчетный счет, банк	40702810438000338859	

	в ПАО Сбербанк г. Москва	
Кор. счет	30101810400000000225	
БИК	044525225	
Телефон	+7 (495) 545-36-65	
E-mail	info@region-e.ru	

Заказчик:

_____

ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»

_____/_____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____/_____

М.П.

Приложение № 1
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ от г.

Перечень Электрооборудования, в отношении которого осуществляются услуги по эксплуатации

№	Кадастровые номера/ свидетельства	Наименование имущества по кадастру	Адрес по ЕГРН/ договору	Состав имущества	Кол-во шт./м	Зав./ Инвент. №	Состав имущества по бух	Инвент. № и дата принятия к бу ОС
"ГолдФиш" (Подрезково)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				**ЦРП-2**	-	-		
2				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001337 от 31.07.2024
3				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 2	00-001338 от 31.07.2024
4				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001339 от 31.07.2024
5			Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-001340 от 31.07.2024
6				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-001341 от 31.07.2024
7				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 6	00-001342 от 31.07.2024
8				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	00-001343 от 31.07.2024
9				Шкаф оперативного питания ШОП	1	н/д	Низковольное оборудование 0,4 кВ	00-001344 от 31.07.2024
10				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
11				**КТПН**	-	-		
12				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2060993	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001345 от 31.07.2024
13				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-001346 от 31.07.2024
14			Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-001347 от 31.07.2024
15				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-001348 от 31.07.2024
16				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-001349 от 31.07.2024
17				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство	00-001350 от 31.07.2024

18			Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ТП-3**	-	-		
19				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2060940	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001351 от 31.07.2024
20				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2096803	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001417 от 05.08.2024
21				Разъединитель РЛНД	1	н/д	Низковольное оборудование 0,4 кВ	00-001353 от 31.07.2024
22				Разъединитель РЛНД	1	н/д		
23			г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ЦРП-10 кВ (КРУН-10кВ)**	-	335		
24				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)- яч.1	1		Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-яч.1	00-000667 от 31.12.2023
25				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-яч.2	1		Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-яч.2	00-000668 от 31.12.2023
26				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-яч.3	1		Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-яч.3	00-000669 от 31.12.2023
27				Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА	1	38424	Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА (1)	00-000670 от 31.12.2023
28				Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА	1	38425	Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА (2)	00-000671 от 31.12.2023
29				Узел учета электроэнергии	1	47587817	Узел учета электроэнергии	00-000672 от 31.12.2023
30				Узел учета электроэнергии	1	48401570		
31			г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ЦРП-1 6 кВ (КРУН-6кВ)**	-	334		
32				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	1		Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	00-000673 от 31.12.2023
33				Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА	1	67509	Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА	00-000674 от 31.12.2023
34				Узел учета электроэнергии	1	47587820	Узел учета электроэнергии	00-000675 от 31.12.2023
35			г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ЦРП-1 6 кВ (ИКВН-6 кВ)**	-	333		
36				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	1		Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	00-000676 от 31.12.2023
37			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	**РТП-1010**	-	-		
38				Корпус подстанции	1	ЭЭ24-04	Корпус подстанции	00-001354 от 03.08.2024
39				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 1	1	24-07	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001358 от 03.08.2024
40				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 2	1	24-08	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001359 от 03.08.2024

41				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 3	1	24-09	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001360 от 03.08.2024
42				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 4	1	24-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001361 от 03.08.2024
43				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 5	1	24-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001362 от 03.08.2024
44				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 6	1	24-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001363 от 03.08.2024
45				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 7	1	24-13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001364 от 03.08.2024
46				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 8	1	24-14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001365 от 03.08.2024
47				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 9	1	24-15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001366 от 03.08.2024
48				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 10	1	24-16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001367 от 03.08.2024
49				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 11	1	24-17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001368 от 03.08.2024
50				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 12	1	24-18	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001369 от 03.08.2024
51				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 13	1	24-19	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001370 от 03.08.2024
52				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 14	1	24-20	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001371 от 03.08.2024
53				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2102393	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001482 от 01.04.2025
54				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2102396	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001483 от 01.04.2025
55				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148930	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001372 от 03.08.2024
56				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148930		
57				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/7		
58				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/8		
59				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	03243151		
60				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	03243113		

61				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	03243114		
62				Электрический конвекторный обогреватель	4	н/д		
63				Источник бесперебойного питания	1	19052H0600015		
64				Источник бесперебойного питания	1	19052H0600028		
65				**РТП-1011**	-	-		
66				Корпус подстанции	1	ЭЭ24-06	Корпус подстанции	00-001355 от 03.08.2024
67				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 1	1	24-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001373 от 03.08.2024
68				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 2	1	24-22	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001374 от 03.08.2024
69				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 3	1	24-23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001375 от 03.08.2024
70				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 4	1	24-24	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001376 от 03.08.2024
71				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 5	1	24-25	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001377 от 03.08.2024
72				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 6	1	24-26	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001378 от 03.08.2024
73			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 7	1	24-27	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001379 от 03.08.2024
74				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 8	1	24-28	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001380 от 03.08.2024
75				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 9	1	24-29	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001381 от 03.08.2024
76				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 10	1	24-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001382 от 03.08.2024
77				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 11	1	24-31	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001383 от 03.08.2024
78				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 12	1	24-32	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001384 от 03.08.2024
79				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2103471	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001481 от 01.04.2025
80				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2102397	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001484 от 01.04.2025
81				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148913	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001385 от 03.08.2024

82				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148913		
83				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/3		
84				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/4		
85				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	03243115		
86				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	03243112		
87				Электрический конвекторный обогреватель	4	н/д		
88				Источник бесперебойного питания	1	19052H0600032		
89				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200219		
90				**ТП-1012**	-	-		
91				Корпус подстанции	1	ЭЭ24-03	Корпус подстанции	00-001357 от 03.08.2024
92				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 1	1	24-01	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001386 от 03.08.2024
93				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 2	1	24-02	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001387 от 03.08.2024
94				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 3	1	24-03	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001388 от 03.08.2024
95				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 4	1	24-04	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001389 от 03.08.2024
96			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 5	1	24-05	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001390 от 03.08.2024
97				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 6	1	24-06	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001391 от 03.08.2024
98				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	19165	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001393 от 03.08.2024
99				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	18220	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001394 от 03.08.2024
100				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148932	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001392 от 03.08.2024
101				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148932		
102				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/1		
103				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/2		
104				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		

105				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
106			Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	**ТП-1013**	-	-		
107				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002005 от 27.10.2025
108				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0625-19381	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	00-002006 от 27.10.2025
109				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0625-19382	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	00-002007 от 27.10.2025
110				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	19166	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002008 от 27.10.2025
111				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	19163	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002009 от 27.10.2025
112				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	25060625	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002010 от 27.10.2025
113				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	25070625		
114				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	64110325		
115				Шкаф питания ШП	1	65600525		
116				Шкаф питания ШП	1	65610525		
117				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	63800325		
118				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	63840325		
119				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	65650525		
120				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	65660525		
121			Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	**ТП-1014**	-	-		
122				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002011 от 27.10.2025
123				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0625-19391	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	00-002012 от 27.10.2025
124				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0625-19391	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	00-002013 от 27.10.2025
125				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	19164	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002014 от 27.10.2025
126				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	18221	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002015 от 27.10.2025
127				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24820625	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002016 от 27.10.2025
128				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24830625		
129				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	64210325		

130				Шкаф питания ШП	1	65620525		
131				Шкаф питания ШП	1	65630525		
132				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	63720325		
133				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	63740325		
134				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	65950525		
135				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	65960525		
136				**РТП-13112**	-	-		
137				Корпус подстанции	1	ЭЭ24-05	Корпус подстанции	00-001356 от 03.08.2024
138				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001395 от 03.08.2024
139				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001396 от 03.08.2024
140				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001397 от 03.08.2024
141				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001398 от 03.08.2024
142				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001399 от 03.08.2024
143				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001400 от 03.08.2024
144			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001401 от 03.08.2024
145				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001402 от 03.08.2024
146				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001403 от 03.08.2024
147				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001404 от 03.08.2024
148				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001405 от 03.08.2024
149				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001406 от 03.08.2024
150				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2110546	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001415 от 05.08.2024
151				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2110401	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001416 от 05.08.2024
152				Комплектное низковольтное распределительно	1	00-00148922	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001407 от

				е устройство ШРНН				03.08.2024
153				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148922		
154				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/5		
155				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/6		
156				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	03243152		
157				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	03243110		
158				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	03243111		
159				Электрический конвекторный обогреватель	4	н/д		
160				Источник бесперебойного питания	1	19052H0600021		
161				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200220		
162			Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	**ТП-13114**	-	-		
163				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002017 от 27.10.2025
164				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0525-19291	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	00-002018 от 27.10.2025
165				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0525-19292	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	00-002019 от 27.10.2025
166				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8793	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002020 от 27.10.2025
167				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8790	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002021 от 27.10.2025
168				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24480425	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002022 от 27.10.2025
169				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24490425		
170				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	61510225		
171				Шкаф питания ШП	1	64500425		
172				Шкаф питания ШП	1	64510425		
173				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	60170225		
174				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	60180225		
175				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	64480425		
176				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	64490425		
177			Московская область, г.о.Химки, микрорайон	**ТП-13115**	-	-		
178				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002023 от

			Подрезково, ул. Колхозная					27.10.2025
179				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0525-19301	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	00-002024 от 27.10.2025
180				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0525-19302	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	00-002025 от 27.10.2025
181				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8791	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002026 от 27.10.2025
182				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	9792	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002027 от 27.10.2025
183				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24500425	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002028 от 27.10.2025
184				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24510425		
185				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	51541024		
186				Шкаф питания ШП	1	64460425		
187				Шкаф питания ШП	1	64470425		
188				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	63690325		
189				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	63970325		
190				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	64440425		
191				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	64450425		
192			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16) АПвПуг 3х(1х240/50) L=320	320		Кабельные линии 10 кВ	00-001408 от 03.08.2024
193				Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16) АПвПуг 3х(1х240/50) L=320	320			
194				Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.1 яч.3 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.1 яч.7) АПвПуг 3х(1х240/50) L=324	324			
195			Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.1 до ТП-13114 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209,1	209,1		Кабельные линии 10 кВ	00-002030 от 27.10.2025
196				Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.2 до ТП-13114 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209,1	209,1			
197				Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.1 до ТП-13115 луч А АПвПуг-10	209,1			

				3х(1х240/50) L=209,1				
198				Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.2 до ТП-13115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209,1	209,1			
199				Кабельная линия-10 кВ от ТП-13114 луч А до ТП-13115 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=15,3	15,3			
200				Кабельная линия-10 кВ от ТП-13114 луч Б до ТП-13115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=15,3	15,3			
201			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.2 яч.12 до соед. муфты (на КЛ-6 кВ от ПС-387 "Подрезково" с.2 ф.426) АСБ (3х240) L=118	118		Кабельные линии 6 кВ	00-001409 от 03.08.2024
202				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.1 яч.3 до соед. муфты (на КЛ-6 кВ от ПС-387 "Подрезково" с.1 ф.115) АСБ (3х240) L=115	115			
203				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.1 яч.4 до ТП-1012 с.1 яч.1 АПвПуг 3х(1х240/50) L=20	20			
204				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.2 яч.11 до ТП-1012 с.2 яч.6 АПвПуг 3х(1х240/50) L=20	20			
205				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.1 яч.6 до РТП-1011 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х240/50) L=327	327			
206				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.2 яч.9 до РТП-1011 с.2 яч.9 АПвПуг 3х(1х240/50) L=327	327			
207				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1011 с.2 яч.8 до соед. муфты (на КЛ-6 кВ от РП-18133 ф.4) АСБ (3х240) L=319	319			
208				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1011 с.1 яч.5 до соед. муфты (на КЛ-6 кВ от ПС-35 "Октябрьская" с.2 ф.27) АСБ (3х240) L=280	280			
209			Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1012 с.1 до ТП-1013 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=377,4	377,4		Кабельные линии 6 кВ	00-002029 от 27.10.2025
210				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1012 с.2 до ТП-1013 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=377,4	377,4			
211				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1013 луч А до ТП-1014 луч А АПвПуг-10	234,6			

				3х(1х240/50) L=234,6				
212				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1013 луч Б до ТП-1014 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=234,6	234,6			
213				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1011 с.1 до ТП-1014 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=178,5	178,5			
214				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1011 с.2 до ТП-1014 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=178,5	178,5			
215			Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-2 с.1 яч.3 до ТП-3 Т-1 АСБл (3х240) L=25,8	25,8		Кабельные линии 6 кВ	00-001336 от 31.07.2024
216				Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-2 с.2 яч.7 до ТП-3 Т-2 АСБл (3х240) L=25,8	25,8			
217				Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-2 с.1 яч.1 до КТПН АПвП-1Т (3х240) L=246,59	246,59			
218			г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16 до ЦРП-10 кВ) до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч. 3 (каб.1) АСБ (3х240) L=70	70		Кабельные линии-6-10 кВ	00-000666 от 31.12.2023
219				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16 до ЦРП-10 кВ) до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч. 3 (каб.2) АСБ (3х240) L=70	70			
220				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.1 яч.7 до ЦРП-10 кВ) до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч.1 АСБ (3х240) L=71	71			
221				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч.1 до опоры №32 АПвП-1Т 3х(120/25+65-10) L=230	230			
222				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч. 3 до опоры № 21А АПвП-1Т 3х(120/25+65-10) L=487	487			
223				Кабельная линия-10 кВ от опоры № 21А до опоры № 21Б АПвП-1Т 3х(120/25+65-10) L=15	15			
224				Кабельная линия-6 кВ от соед. муфты (в КЛ-6кВ от ПС-35 ф.27 до ЦРП-1) до ЦРП-1 (ИКВН-6 кВ) АСБ (3х240) L=270	270			
225				Кабельная линия-6 кВ от соед. муфты (в КЛ-6кВ от РП-5329 ф.4 до ЦРП-1) до ЦРП-1 (КРУН-6 кВ) АСБ (3х240) L=50	50			

226				Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-1 (КРУН-6 кВ) до ЦРП-2 с.2 яч.5 АСБ (3х240) L=420	420			
227			МО, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская, д. 16	Кабельная линия-6 кВ от ПС-35 с.2 яч.27 до соед. Муфты (в КЛ-6кВ от ПС-35 с.2 ф.27 до ЦРП-1 (ИКВН-6 кВ)) ААБл-10 (3х240) L=5500	5500	-	Кабельные линии 6кВ и 10кВ общей протяженностью 15500м	00-000407вс от 16.04.2024
228				Кабельная линия-6 кВ от РП-5329 ф.4 до соед. Муфты (в КЛ-6кВ от РП-5329 ф.4 до ЦРП-1 (КРУН-6 кВ)) АСБ-10 (3х240) L=700	700	-		
229				Кабельная линия-6 кВ от ПС-387 РУ-6 кВ сек.1 ф.426 до ЦРП-2 РУ-6 кВ сек.1 яч.1 ААБу-10 (3х240) L=3600	3600	-		
230				Кабельная линия-6 кВ от ПС-387 РУ-6 кВ сек.2 ф.115 до ЦРП-2 РУ-6 кВ сек.2 яч.7 ААБу-10 (3х240) L=3600	3600	-		
231				Кабельная линия-10 кВ от РП-18133 с.2 ф.16 до соед. Муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16 до ЦРП-10 кВ(КРУН-10 кВ)) ААБл-10 (3х240) L=700	700	-		
232				Кабельная линия-10 кВ от РП-18133 с.2 ф.16 до соед. Муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16 до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ)) ААБл-10 (3х240) L=700	700	-		
233				Кабельная линия-10 кВ от РП-18133 с.1 ф.7 до соед. Муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.1 яч.7 до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ)) ААБл-10 (3х240) L=700	700	-		
234			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.1 до ВРУ-1.1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=139	139		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001410 от 03.08.2024
235				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.1 до ВРУ-1.1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=139	139			
236				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.2 до ВРУ-1.1 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=142	142			
237				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.2 до ВРУ-1.1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=142	142			
238				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.1 до ВРУ-1.2 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=99	99			
239				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.2 до ВРУ-1.2 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=103	103			

240				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.1 до ВРУ-2.1 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=129	129			
241				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.2 до ВРУ-2.1 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=132	132			
242			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 1 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х240) L=147,85	147,85		Кабельные линии 0,4 кВ	00-002031 от 27.10.2025
243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 1 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х240) L=147,85	147,85			
244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 1 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х240) L=149,41	149,41			
245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 1 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х240) L=149,41	149,41			
246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 2 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х185) L=71,94	71,94			
247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 2 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х185) L=71,94	71,94			
248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 2 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73,61	73,61			
249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 2 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73,61	73,61			
250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 3 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х240) L=144,79	144,79			
251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 3 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х240) L=146,35	146,35			
252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 4 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х95) L=91,19	91,19			
253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 4 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х95) L=92,86	92,86			
254			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 луч А до ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=314,81	314,81			
255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 луч Б до ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=316,85	316,85			
ЖК Две столицы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	50:10:0010303:387	трансформаторная подстанция №1, назначение: Нежилое здание, площадь 28,8 м2	Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	**ТП-1**	1	-		
257				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	1	н/д		

258				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
259				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
260				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
261				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
262				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
263				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
264				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	1	н/д		
265				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
266				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
267				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
268				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
269				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
270				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
271				Шкаф питания ЯСН 0,4 кВ	1	н/д		
272	50:10:0010303:388	трансформаторная подстанция №2, назначение: нежилое, площадь 32,6 кв.м	Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	**ТП-2**	1	-		
273				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	1	н/д		
274				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
275				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
276				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
277				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
278				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
279				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
280				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	1	н/д		
281				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
282				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		

283				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
284				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
285				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
286				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
287				Шкаф питания ЯСН 0,4 кВ	1	н/д		
288	50:10:0010303:5727	ТП-3, назначение: нежилое, площадь 36,4 м2	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	**ТП-3**	1	-		
289				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
290				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
291				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
292				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
293				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
294				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
295				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
296				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
297				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
298				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
299				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
300				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
301				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
302				Щит ЩОП	1	н/д		
303	50:10:0010303:2957	ТП-4, назначение: нежилое, площадь 36,4 кв.м.	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	**ТП-4**	1	-		
304				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
305				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
306				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
307				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
308				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		

309				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
310				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
311				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
312				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
313				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
314				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
315				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
316				Щит ЩОП	1	н/д		
317				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
318	50:10:0010303:4600	Блочная комплектная трансформаторная подстанция мощностью 2х1000 кВА напряжением 10/0,4кВ (2БКТПБ-1000-10/0,4) ТП-5, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь 29 кв.м.	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	**ТП-5**	1	-		
319				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	1	н/д		
320				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
321				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
322				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
323				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
324				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
325				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	1	н/д		
326				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
327				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
328				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
329				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
330				Шкаф питания ЯСН 0,4 кВ	1	н/д		
331			Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-3117 с.1 яч.9 до ТП-5 с.1 АСБл (3х240) L=430	430			
332				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-3117 с.2 яч.10 до ТП-5 с.2 АСБл (3х240) L=428	428			

333				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-3117 с.1 яч.11 до ТП-1 с.1 АСБл (3х240) L=20	20			
334				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-3117 с.2 яч.12 до ТП-1 с.2 АСБл (3х240) L=20	20			
335	50:10:0010303:400	трасса кабельной линии 10кВ РП-ТП-1-ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 200 м	Московская область, г.Химки, транспортный проезд	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 до ТП-2 с.1 АСБл (3х240) L=248	248			
336				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 до ТП-2 с.2 АСБл (3х240) L=248	248			
337	50:10:0010303:2963	Кабельная линия 10кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 75м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.1 до ТП-3 с.1 АСБл (3х240) L=155	155			
338				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.2 до ТП-3 с.2 АСБл (3х240) L=155	155			
339	50:10:0010303:2955	Кабельная линия 10кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 332м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 до ТП-4 с.1 АСБл (3х240) L=20	20			
340				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 до ТП-4 с.2 АСБл (3х240) L=20	20			
341				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 до ТП-5 с.1 АСБл (3х240) L=395	395			
342				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 до ТП-5 с.2 АСБл (3х240) L=395	395			
343			Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ИТП (к.12.1) АВвБШп (4х35) L=150	150			
344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ИТП (к.12.1) АВвБШп (4х35) L=150	150			
345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ИТП (к.14.1) АВвБШп (4х35) L=70	70			
346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ИТП (к.14.1) АВвБШп (4х35) L=70	70			
347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ЛОС (офис продаж) АВвБШп (4х25) L=100	100			
348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ЛОС (офис продаж) АВвБШп (4х25) L=100	100			
349	50:10:0010303:397	трасса кабельной линии 0,4 кВ ТП-1-КНС, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 400м	Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-КНС АВвБШп (4х35) L=420	420			
350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-КНС АВвБШп (4х35) L=420	420			
351			Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ДОУ (к.14.1) АВвБШп (4х240) L=90	90			
352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ДОУ (к.14.1) АВвБШп (4х240) L=90	90			

353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-0,4 кВ (к.12.1) АВвБШп (4х240) L=150	150			
354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-0,4 кВ (к.12.1) АВвБШп (4х240) L=150	150			
355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-1 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=110	110			
356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-1 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=110	110			
357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-1 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=110	110			
358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-1 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=110	110			
359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-2 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=130	130			
360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-2 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=130	130			
361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-2 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=130	130			
362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-2 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=130	130			
363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-3 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=150	150			
364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-3 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=150	150			
365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-3 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=150	150			
366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-3 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=150	150			
367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-Паркинг АВвБШп (4х185) L=390	390			
368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ЩНО АВвБШп (4х35) L=5	5			
369	50:10:0010303:394	трасса кабельной линии 0,4 кВ ТП-1-котельная, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 342 м	Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-Котельная АВвБШп (4х185) L=430	430			
370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-Котельная АВвБШп (4х185) L=430	430			
371	50:10:0010303:395	трасса кабельной линии 0,4 кВ ТП-2-вводы в дом, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 206м	Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-ИТП (к.13.1) АПвБбШп (4х35) L=200	200			
372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-ИТП	200			

				(к.13.1) АПвБбШп (4х35) L=200				
373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-ДОУ (к.13.1) АПвБбШп (4х240) L=200	200			
374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-ДОУ (к.13.1) АПвБбШп (4х240) L=200	200			
375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-0,4 кВ (к.13.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=250	250			
376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-0,4 кВ (к.13.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=250	250			
377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-0,4 кВ (к.13.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=250	250			
378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-0,4 кВ (к.13.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=250	250			
379			Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-ИТП (к.16.1) АПвБбШп (4х35) L=120	120			
380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-ИТП (к.16.1) АПвБбШп (4х35) L=120	120			
381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-1 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-1 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-1 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-1 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-2 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=140	140			
386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-2 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=140	140			
387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-2 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=140	140			
388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-2 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=140	140			
389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-3 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=180	180			
390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-3 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=180	180			

391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-3 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=180	180			
392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-3 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=180	180			
393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-ИТП (к.15.1) АПвБбШп (4х35) L=110	110			
394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-ИТП (к.15.1) АПвБбШп (4х35) L=110	110			
395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-1 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
396				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-1 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-1 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-1 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
399				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-2 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
400				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-2 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-2 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-2 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-3 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-3 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-3 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-3 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ЩНО АПвБбШп (4х35) L=10	10			
408	50:10:0010303:2964	Кабельные линии 0.4кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 146м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-1 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-1 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60	60			

410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-1 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
411				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-1 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-2 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=80	80			
413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-2 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=80	80			
414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-2 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=80	80			
415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-2 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=80	80			
416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-3 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=140	140			
417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-3 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=140	140			
418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-3 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=140	140			
419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-3 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=140	140			
420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-4 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=170	170			
421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-4 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=170	170			
422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-4 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=170	170			
423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-4 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=170	170			
424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-ИТП (к.17.1) АПвБбШп (4х35) L=50	50			
425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-ИТП (к.17.1) АПвБбШп (4х35) L=50	50			
426	50:10:0010303:2961	Электроснабжение 0.4 кВ (длинна линии/трассы), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 261м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-1 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-1 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-1 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60	60			

429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-1 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-2 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=40	40			
431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-2 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=40	40			
432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-2 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=40	40			
433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-2 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=40	40			
434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-3 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=120	120			
435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-3 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=120	120			
436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-3 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=120	120			
437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-3 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=120	120			
438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-4 (к.17.2) АПвБбШп (4х240) L=140	140			
439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-4 (к.17.2) АПвБбШп (4х240) L=140	140			
440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-ИТП (к.17.2) АПвБбШп (4х35) L=150	150			
441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-ИТП (к.17.2) АПвБбШп (4х35) L=150	150			
442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ЩНО АПвБбШп (4х35) L=10	10			
443			Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-паркинг АПвБбШп (4х185) L=60	60			
444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-паркинг АПвБбШп (4х185) L=60	60			
445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-Котельная (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=50	50			
446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-Котельная (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=50	50			
447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-Котельная (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=50	50			

448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-Котельная (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=50	50			
449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-КНС АПвБбШп (4х35) L=70	70			
450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-КНС АПвБбШп (4х35) L=70	70			
451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-1 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-1 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-1 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-1 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-2 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=130	130			
456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-2 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=130	130			
457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-2 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=130	130			
458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-2 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=130	130			
459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-3 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-3 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-3 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-3 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
ЖК "Стрела"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
463	50:45:0040826:838	Трансформаторная подстанция, назначение: Нежилое, площадь: 71,9 кв.м	Московская область, город Королев, улица Силикатная	**ТП-1**	1	-	Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, площадь: 71,9 кв.м, кадастровый номер: 50:45:0040826:838	00-000328 от 21.08.2025
464				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1307129	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000329 от 21.08.2025
465				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1307128	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000330 от 21.08.2025

466				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	000242/14-0009	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-000331 от 21.08.2025
467				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	000242/14-0006	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-000332 от 21.08.2025
468				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	000242/14-0003	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-000333 от 21.08.2025
469				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	000242/14-0004	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-000334 от 21.08.2025
470				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	000242/14-0011	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-000335 от 21.08.2025
471				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	000242/14-0010	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-000336 от 21.08.2025
472				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	000242/14-0005	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	00-000337 от 21.08.2025
473				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	000242/14-0002	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	00-000338 от 21.08.2025
474				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	000242/14-0007	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	00-000339 от 21.08.2025
475				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	000242/14-0008	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	00-000340 от 21.08.2025
476				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	000242/14-0012	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	00-000341 от 21.08.2025
477				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	000242/14-0027	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000342 от 21.08.2025
478				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	000242/14-0030		
479				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	000242/14-0020		
480				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	000242/14-0026		
481				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	000242/14-0023		
482				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	000242/14-0022		
483				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	000242/14-0028		
484				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	000242/14-0021		
485				Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	1	000242/14-0029		
486				Панель распределительного щита ЩО-70 № 10	1	000242/14-0025		
487				Панель распределительно	1	000242/14-0024		

				го щита ЩО-70 № 11				
488				Панель распределительного щита ЩО-70 № 12	1	000242/14-0031		
489				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	000242/14-0042		
490				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000242/14-0041		
491				Ящик собственных нужд ЯСН	1	000242/14-0043		
492				Ящик управления обогревом ЯУО	1	000242/14-0046		
493				Щит распределительный	1	000242/14-0044		
494				Ящик управления обогревом ЯУО	1	000242/14-0045		
495	50:45:0040826:854	трансформаторная подстанция, назначение: Нежилое, Площадь: 70,8 кв.м	Московская область, город Королев, улица Силикатная	**ТП-2**	1	-	трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, площадь: 70,8 кв.м, кадастровый номер: 50:45:0040826:854	00-000343 от 21.08.2025
496				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	5943	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000344 от 21.08.2025
497				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	5944	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000345 от 21.08.2025
498				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	000600/14-0006	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-000346 от 21.08.2025
499				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	000600/14-0005	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-000347 от 21.08.2025
500				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	000600/14-0002	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-000348 от 21.08.2025
501				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	000600/14-0009	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-000349 от 21.08.2025
502				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	000600/14-0008	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-000350 от 21.08.2025
503				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	000600/14-0003	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-000351 от 21.08.2025
504				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	000600/14-0004	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	00-000352 от 21.08.2025
505				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	000600/14-0007	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	00-000353 от 21.08.2025
506				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	000600/14-0010	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	00-000354 от 21.08.2025
507				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	000600/14-0022	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000355 от 21.08.2025
508				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	000600/14-0023		
509				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	000600/14-0026		
510				Панель распределительно	1	000600/14-0020		

				го щита ЩО-70 № 4				
511				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	000600/14-0021		
512				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	000600/14-0028		
513				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	000600/14-0018		
514				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	000600/14-0027		
515				Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	1	000600/14-0019		
516				Панель распределительного щита ЩО-70 № 10	1	000600/14-0024		
517				Панель распределительного щита ЩО-70 № 11	1	000600/14-0025		
518				Панель распределительного щита ЩО-70 № 12	1	000600/14-0029		
519				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	000600/14-0040		
520				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000600/14-0039		
521				Ящик собственных нужд ЯСН	1	000600/14-0041		
522				Ящик управления обогревом ЯУО	1	000600/14-0044		
523				Щит распределительный	1	000600/14-0042		
524				Ящик управления обогревом ЯУО	1	000600/14-0043		
525	50:45:0000000:63016	Сети линии электропередачи 10кВ жилого дома №3, назначение: Электроснабжение, протяженность: 849 м	Московская область, г Королев, ул Силикатная	Кабельная линия-10 кВ от ПС-255 "Костино" с.1 яч.125 (ф.116) до ТП-1 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1017	1017	-	Сети линии электропередачи 10кВ жилого дома №3, назначение: Электроснабжение, протяженность: 849 м, кадастровый номер: 50:45:0000000:63016	00-000356 от 21.08.2025
526				Кабельная линия-10 кВ от ПС-255 "Костино" с.2 яч.232 (ф.220) до ТП-1 с.2 яч.8 АСБл-10 (3х240) L=1017	1017	-		
527			Московская область, город Королев, ул. Силикатная	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.4 до ТП-2 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=173	173	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000357 от 21.08.2025
528				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.7 до ТП-2 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=165	165	-		
529			Московская область, город Королев, улица Силикатная	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=135	135	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000358 от 21.08.2025
530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=135	135	-		
531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=135	135	-		
532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=135	135	-		

533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=135	135	-		
534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=135	135	-		
535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-6 В-1 АВБбШв (4х240) L=73	73	-		
536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=88	88	-		
537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=73	73	-		
538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=180	180	-		
539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=135	135	-		
540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=88	88	-		
541			Московская область, город Королев, улица Силикатная	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=73,7	73,7	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000359 от 21.08.2025
542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7	73,7	-		
543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3	73,3	-		
544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7	73,7	-		
545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3	73,3	-		
546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7	73,7	-		
547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3	73,3	-		
548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=75	75	-		

549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=122	122	-		
550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=122	122	-		
551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-6 В-1 АВБбШв (4х240) L=75	75	-		
552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-6 В-2 АВБбШв (4х240) L=80	80	-		
553			Московская область, город Королев, улица Силикатная, дом 4, корп.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=112	112	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000360 от 21.08.2025
554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=112	112	-		
555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=112	112	-		
556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=112	112	-		
557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=66	66	-		
558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=66	66	-		
559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=66	66	-		
560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=66	66	-		
561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		
562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		
563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-6 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		
564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		

565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-7 В-1 АВБбШв (4х240) L=66	66	-		
566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-7 В-2 АВБбШв (4х240) L=66	66	-		
567			Московская область, город Королев, улица Силикатная	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000361 от 21.08.2025
568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		
569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		
570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		
571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=80,5	80,5	-		
572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=80,5	80,5	-		
573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=80,5	80,5	-		
574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=80,5	80,5	-		
575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=97	97	-		
576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=97	97	-		
577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=97	97	-		
578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-6 В-1 ВБШв (4х240) L=97	97	-		
579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-7 В-1 АВБбШв (4х240) L=80,5	80,5	-		

580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-7 В-2 АВБбШв (4х240) L=80,5	80,5	-		
581			Московская область, город Королев,улица Академика Легостаева	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ВНС В-1 АВБбШв (4х50) L=68	68	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000362 от 21.08.2025
582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ВНС В-2 АВБбШв (4х50) L=68	68	-		
ЖК "Новое Лыткарино"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
583	50:53:0020101:3463	Трансформаторная подстанция 2 (2БКТП 660 2х1600/10/0,4кВ), назначение: нежилое, Площадь: 35,6 кв.м	140082, Московская область, г Лыткарино, мкр 6-й.	**ТП-660**	1	2495	Трансформаторная подстанция 2 (2БКТП 660 2х1600/10/0,4кВ), назначение: Нежилое, площадь: 35,6 кв.м, кадастровый номер: 50:53:0020101:3463	00-000201 от 20.08.2025
584				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	2020-W33-1-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	00-000202 от 20.08.2025
585				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	2020-W33-3-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	00-000203 от 20.08.2025
586				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	2020-W33-1-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	00-000204 от 20.08.2025
587				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	2020-W33-3-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	00-000205 от 20.08.2025
588				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1812АК255	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000206 от 20.08.2025
589				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1812АК256	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000207 от 20.08.2025
590				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	2495	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000208 от 20.08.2025
591				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	2495		
592				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	2495		
593				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	2495		
594				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	2495		
595				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	2495		
596				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	2495		
597				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	2495		
598				Шкаф учета электроэнергии ШУО	1	н/д		
599				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	ЗНП00007146-01		

600				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	ЗНП00007146-02		
601	50:53:0020101:3464	Трансформаторная подстанция 1 (2БКТП 661 2х1000/10/0,4кВ), назначение: нежилое, Площадь: 34,2 кв.м	140082, Московская область, г Лыткарино, мкр 6-й.	**ТП-661**	1	8512	Трансформаторная подстанция 1 (2БКТП 661 2х1000/10/0,4кВ), назначение: Нежилое, площадь: 34,2 кв.м, кадастровый номер: 50:53:0020101:3464	00-000209 от 20.08.2025
602				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.МЛ40701 С-511295	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000210 от 20.08.2025
603				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.МЛ40700 С-521295	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000211 от 20.08.2025
604				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2204ИГ185	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000212 от 20.08.2025
605				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2010ИГ175	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000213 от 20.08.2025
606				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	200008	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000214 от 20.08.2025
607				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	200008		
608				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4991		
609				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	3197		
610				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4990		
611				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	3196		
612			МО, г.Лыткарино, мкр №6	**ТП-662**	-	-		
613				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус подстанции	00-000215 от 20.08.2025
614				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021.4.МЛ42643 С-512307	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000216 от 20.08.2025
615				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021.4.МЛ42642 С-522307	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000217 от 20.08.2025
616				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2111ИГ311	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000218 от 20.08.2025
617				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2108ИГ200	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000219 от 20.08.2025
618				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	210042	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000220 от 20.08.2025
619				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	210042		
620				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5257		
621				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5308		

622				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	3443		
623				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	3444		
624			МО, г.Лыткарино, мкр №6	Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч А до ТП-662 луч А АСБл-10 (3х240) L=223	223		Кабельные линии 10 кВ	00-000221 от 20.08.2025
625				Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч Б до ТП-662 луч Б АСБл-10 (3х240) L=223	223			
626			МО, г.Лыткарино, мкр №6	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-660 луч Б (на КЛ-10 кВ РТП-26 с.1 ф.104 - ТП-660 луч Б) АСБл-10 (3х240) L=244	244	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000222 от 20.08.2025
627				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-660 луч А (на КЛ-10 кВ РТП-26 с.2 ф.144 - ТП-660 луч А) АСБл-10 (3х240) L=244	244	-		
628				Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч А до ТП-661 луч А АСБл-10 (3х240) L=427	427	-		
629				Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч Б до ТП-661 луч Б АСБл-10 (3х240) L=427	427	-		
630			МО, г.Лыткарино, мкр №6	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170	170	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000223 от 20.08.2025
631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170	170	-		
632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170	170	-		
633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170	170	-		
634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170	170	-		
635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170	170	-		
636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117	117	-		

637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117	117	-		
638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117	117	-		
639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117	117	-		
640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117	117	-		
641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117	117	-		
642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63	63	-		
643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до ул. 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63	63	-		
644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63	63	-		
645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63	63	-		
646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63	63	-		
647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63	63	-		
648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69	69	-		
649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69	69	-		
650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69	69	-		

651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69	69	-		
652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69	69	-		
653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69	69	-		
654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140	140	-		
655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140	140	-		
656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140	140	-		
657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140	140	-		
658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270	270	-		
659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270	270	-		
660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270	270	-		
661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270	270	-		
662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315	315	-		

663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315	315	-		
664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315	315	-		
665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315	315	-		
666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.3 Паркинг В-1 АПвБШвнг-1 (4х240) L=310	310	-		
667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.3 Паркинг В-2 АПвБШвнг-1 (4х240) L=310	310	-		
668			Российская Федерация, Московская область, городской округ Лыткарино, город Лыткарино, микрорайон 6-й, дом 15Д	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=70	70		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000224 от 20.08.2025
669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=70	70			
670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=74	74			
671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=74	74			
672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=124	124			
673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=124	124			
674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=128	128			
675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=128	128			
676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=174	174			

677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=174	174			
678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=177	177			
679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=177	177			
680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=114	114			
681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=114	114			
682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=118	118			
683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=118	118			
ЖК "ВЛЮБЕРЦЫ"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	50:22:0010102:3819	Нежилое здание, назначение: нежилое, Площадь: 36,9 кв.м	Московская область, г.п. Люберцы, ул. Урицкого, около д. 6	**ТП-514**	1	-	Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 36,9 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010102:3819	00-000129 от 19.08.2025
685				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	70538	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000130 от 19.08.2025
686				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	70593	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000131 от 19.08.2025
687				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000132 от 19.08.2025
688				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005БЭМ14-0723		
689				Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	1	007БЭМ14-0722		
690				Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	1	007БЭМ14-0722		
691	50:22:0010102:5745	Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, Площадь: 49,3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы, улица Шевлякова	**ТП-629**	1	002БЭМ16-0240	Трансформаторная подстанция, назначение: Нежилое, площадь: 49,3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010102:5745	00-000133 от 19.08.2025
692				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 1	1	298.БЭМ.16-0058	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 1	00-000134 от 19.08.2025

693				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 2	1	298.БЭМ.16-0059	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 2	00-000135 от 19.08.2025
694				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 3	1	298.БЭМ.16-0060	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 3	00-000136 от 19.08.2025
695				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 4	1	298.БЭМ.16-0061	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 4	00-000137 от 19.08.2025
696				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 5	1	298.БЭМ.16-0062	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 5	00-000138 от 19.08.2025
697				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 6	1	298.БЭМ.16-0063	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 6	00-000139 от 19.08.2025
698				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	82278	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000140 от 19.08.2025
699				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	82294	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000141 от 19.08.2025
700				Ящик собственных нужд ЯСН	1	0014/16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000142 от 19.08.2025
701				Ящик собственных нужд ЯСН	1	0015/16		
702				Щит собственных нужд ЩСН	1	007БЭМ16-0925		
703				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005БЭМ16-0928		
704				Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	1	007БЭМ16-0927		
705				Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	1	007БЭМ16-0927		
706			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Урицкого, около д. 6	Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.1 яч.3 до ТП-629 с.1 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=484	484	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000143 от 19.08.2025
707				Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.2 яч.16 до ТП-629 с.2 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=484	484	-		
708			Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, г. Люберцы, ул. Шевлякова	Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.1 яч.7 до ТП-514 Т-1 АСБл-10 (3х120) L=10	10	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000658 от 19.08.2025
709				Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.2 яч.12 до ТП-514 Т-2 АСБл-10 (3х120) L=10	10	-		
710			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Урицкого, д.14, д.16	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=194	194	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000144 от 19.08.2025
711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=194	194	-		
712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=159	159	-		

713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=159	159	-		
714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=54	54	-		
715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=54	54	-		
716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=72	72	-		
717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=72	72	-		
718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-3 В-1 АВБбШв (4х300) L=122	122	-		
719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-3 В-2 АВБбШв (4х300) L=122	122	-		
720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-4 В-1 АВБбШв (4х240) L=167	167	-		
721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-4 В-2 АВБбШв (4х240) L=167	167	-		
722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=117	117	-		
723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=117	117	-		
724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=117	117	-		
725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=117	117	-		
726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=164	164	-		

727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=164	164	-		
728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=164	164	-		
729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=164	164	-		
730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-3 В-1 АСБл-1 (4х150) L=144	144	-		
731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-3 В-2 АСБл-1 (4х150) L=144	144	-		
732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 (Подземный паркинг) В-1 АВБбШв (4х150) L=74	74	-		
733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 (Подземный паркинг) В-2 АВБбШв (4х150) L=74	74	-		
734			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Коммунистическая д.5/20	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=283	283	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000145 от 19.08.2025
735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=283	283			
736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=283	283	-		
737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=283	283			
738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-2 (НП) В-1 АСБл (4х95-1) L=281	281	-		
739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-2 (НП) В-2 АСБл (4х95-1) L=281	281	-		

740			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Шевлякова, д.21	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Шевлякова, уч.21А ВРУ (ИП Позднякова) В-1 АВБбШв (4х150) L=250	250	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000146 от 19.08.2025
741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Шевлякова, уч.21А ВРУ (ИП Позднякова) В-2 АВБбШв (4х150) L=250	250	-		
742			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. 8-е Марта, д.30Б, д.32	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=127	127	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000147 от 19.08.2025
743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=127	127	-		
744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=127	127	-		
745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=127	127	-		
746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-2 В-1 АСБл-1 (4х95) L=97	97	-		
747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-2 В-2 АСБл-1 (4х95) L=97	97	-		
748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х240) L=209	209	-		
749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х240) L=209	209	-		
750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х240) L=209	209	-		
751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х240) L=209	209	-		
752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-2 В-1 АСБл-1 (4х240) L=228	228	-		
753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-2 В-2 АСБл-1 (4х240) L=228	228	-		
754			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-1	150	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000148 от 19.08.2025

			Шевлякова, д.11	(каб.1) АСБл-1 (4х120) L=150				
755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х120) L=150	150	-		
756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х120) L=150	150	-		
757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х120) L=150	150	-		
758			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Урицкого, д.10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000149 от 19.08.2025
759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-		
760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-		
761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-		
762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-		
763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-		
764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-		
765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-		
766			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. 8-е Марта, д.32А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32А ВРУ-1 (Паркинг) В-1 АСБл-1 (4х95) L=175	175	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000150 от 19.08.2025

767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32А ВРУ-1 (Паркинг) В-2 АСБл-1 (4х95) L=175	175	-		
Квартал "Новые Котельники"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
768	50:22:0050203:18897	ТП3, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Площадь: застройки 34,4 кв.м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-73 (3)**	1	8080	ТП3, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, площадь: 34,4 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0050203:18897	00-000225 от 21.08.2025
769				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.09 МЛ32896 С-511545	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000226 от 21.08.2025
770				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.09 МЛ32895 С-521545	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000227 от 21.08.2025
771				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1811ЛГ101	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000228 от 21.08.2025
772				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1810ЛГ096	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000229 от 21.08.2025
773				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5928	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000230 от 21.08.2025
774				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5926		
775				Шкаф питания ШП-1	1	2156		
776				Шкаф питания ШП-1	1	2154		
777				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3863		
778				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3851		
779				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2684		
780				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2685		
781				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9504		
782	50:22:0050203:18901	ТП2, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Площадь: застройки 34,7 кв.м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-70 (2)**	1	278	ТП2, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, площадь: 34,7 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0050203:18901	00-000231 от 21.08.2025
783				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ЕЕ-2021-W22-3-0030	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000232 от 21.08.2025
784				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ЕЕ-2021-W22-3-0029	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000233 от 21.08.2025
785				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	1	2002135	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	00-000234 от 21.08.2025
786				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	1	2003114	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	00-000235 от 21.08.2025
787				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210923	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000236 от 21.08.2025

788				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210924		
789				Шкаф питания ШП-1	1	06210904		
790				Шкаф питания ШП-2	1	06210905		
791				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	06210926		
792				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	06210925		
793				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	06210906		
794				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	06210907		
795				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	06210914		
796	50:64:0020102:2222	ТП1-2, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Площадь: застройки 32,9 кв.м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-72 (1.2)**	1	-	ТП1-2, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, площадь: 32,9 кв.м, кадастровый номер: 50:64:0020102:2222	00-000237 от 21.08.2025
797				Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	1	2018.09 МЛ32894 С-50Г47	Комплектное распределительное устройство RM-6 ID (1)	00-000188 от 28.09.2023
798				Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	1	2018.09 МЛ32893 С-50Г47	Комплектное распределительное устройство RM-6 ID (2)	00-000189 от 28.09.2023
799				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	12034	Силовой трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000/10-У-1 (1)	00-000190 от 28.09.2023
800				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	12035	Силовой трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000/10-У-1 (2)	00-000191 от 28.09.2023
801				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5934	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-72)	00-000192 от 28.09.2023
802				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5935		
803				Шкаф гарантированного питания собственных нужд ЩГПСН	1	2023		
804				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3877		
805				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2690		
806				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2691		
807				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9512		
808	50:22:0050203:18894	ТП1, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Площадь: застройки 39,7 кв.м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-71 (1)**	1	-	ТП1, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, площадь: 39,7 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0050203:18894	00-000243 от 21.08.2025
809				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.10 МЛ33222 С-53153	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000244 от 21.08.2025
810				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.10.МЛ33221 С-53154	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000245 от 21.08.2025
811				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1809ЛГ078	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000246 от

								21.08.2025
812				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1811ЛГ100	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000247 от 21.08.2025
813				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5937	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000248 от 21.08.2025
814				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5936		
815				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3888		
816				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3859		
817				Шкаф питания ШП-1	1	2157		
818				Шкаф питания ШП-1	1	2155		
819				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2692		
820				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2693		
821				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9517		
822				**ТП-74 (4)**	-	239		
823				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2019-W40-4-0034	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001464 от 31.12.2024
824				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2019-W40-4-0036	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001465 от 31.12.2024
825				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1986078	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001466 от 31.12.2024
826				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1985986	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001467 от 31.12.2024
827			РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	Ящик собственных нужд ЯСН	1	07200294	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001468 от 31.12.2024
828				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	07200283		
829				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	07200284		
830				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	07200286		
831				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	07200287		
832				Шкаф питания ШП	1	07200283		
833				Шкаф питания ШП	1	07200282		
834				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07200279		
835				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07200280		
836				Шкаф управления наружным освещением ШУНО	1	б/н		
837			РФ, Московская область,городской округ Котельники,	**ТП-75 (5)**	-	240		
838				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W28-3-0476	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001469 от

			город Котельники, микрорайон Новые Котельники					31.12.2024
839				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W28-3-0473	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001470 от 31.12.2024
840				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1979115	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001471 от 31.12.2024
841				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1979415	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001472 от 31.12.2024
842				Ящик собственных нужд ЯСН	1	07200285	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001473 от 31.12.2024
843				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	07200292		
844				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	07200293		
845				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	04200113		
846				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	03200085		
847				Шкаф питания ШП	1	07200290		
848				Шкаф питания ШП	1	07200291		
849				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07200288		
850				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07200289		
851				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/н		
852				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/н		
853				**ТП-76 (6)**	-	-		
854				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W47-3-0314	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001474 от 31.12.2024
855				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W47-3-0318	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001475 от 31.12.2024
856				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1981905	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001476 от 31.12.2024
857				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1998070	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001477 от 31.12.2024
858			РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	Ящик собственных нужд ЯСН	1	01210662	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001478 от 31.12.2024
859				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	01210665		
860				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	01210666		
861				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	01210661		
862				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	01210660		
863				Шкаф питания ШП	1	01210663		
864				Шкаф питания ШП	1	01210664		

865				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	01210658		
866				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	01210659		
867				Шкаф управления наружным освещением ШУНО	1	б/н		
868			Московская область, мкр. Новые Котельники	Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.15 до ТП-73 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=228,74	228,74	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000193 от 28.09.2023
869				Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.16 до ТП-73 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=228,74	228,74	-		
870				Кабельная линия-10 кВ от ТП-73 луч А до ТП-71 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=126	126	-		
871				Кабельная линия-10 кВ от ТП-73 луч Б до ТП-71 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=126	126	-		
872				Кабельная линия-10 кВ от ТП-71 луч А до ТП-72 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=125	125	-		
873				Кабельная линия-10 кВ от ТП-71 луч Б до ТП-72 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=125	125	-		
874				Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.13 до ТП-70 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=221	221	-		
875				Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.14 до ТП-70 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=221	221	-		
876				Кабельная линия-10 кВ от ТП-70 луч А до ТП-71 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=221	221	-		
877				Кабельная линия-10 кВ от ТП-70 луч Б до ТП-71 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=221	221	-		
878			РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.19 до ТП-76 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=168	168		Кабельные линии 10 кВ	00-001479 от 31.12.2024
879				Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.20 до ТП-76 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=168	168			
880				Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.17 до ТП-74 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=208	208			
881				Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.18 до ТП-74 луч Б АПвПуг-10	208			

				3х(1х240/50) L=208				
882				Кабельная линия-10 кВ от ТП-74 луч А до ТП-75 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=195	195			
883				Кабельная линия-10 кВ от ТП-74 луч Б до ТП-75 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=195	195			
884			Московская область, мкр. Новые Котельники	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=82	82	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000249 от 21.08.2025
885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=82	82	-		
886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=82	82	-		
887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=82	82	-		
888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.5 В-1 АПВБбШп (4х150) L=37	37	-		
893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.5 В-2 АПВБбШп (4х150) L=37	37	-		

894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х185) L=37	37	-		
899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х185) L=37	37	-		
900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х185) L=37	37	-		
901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х185) L=37	37	-		
902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х185) L=113	113	-		
903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х185) L=113	113	-		
904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х185) L=113	113	-		
905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х185) L=113	113	-		

906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.4 В-1 АПВБбШп (4х95) L=98	98	-		
907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.4 В-2 АПВБбШп (4х95) L=98	98	-		
908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=88	88	-		
909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=88	88	-		
910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=88	88	-		
911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=88	88	-		
912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=73	73	-		
913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=73	73	-		
914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=73	73	-		
915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=73	73	-		
916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=180	180	-		
917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=180	180	-		

918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=180	180	-		
919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=180	180	-		
920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=160	160	-		
921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=160	160	-		
922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=160	160	-		
923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=160	160	-		
924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=60	60	-		
925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=60	60	-		
926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=60	60	-		
927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=60	60	-		
928				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=60	60	-		
929				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=60	60	-		

930				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=60	60	-		
931				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=60	60	-		
932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=70	70	-		
933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=70	70	-		
934				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=70	70	-		
935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=70	70	-		
936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=85	85	-		
937				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=85	85	-		
938				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=85	85	-		
939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=85	85	-		
940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.5 В-1 АПВБбШп (4х240) L=55	55	-		
941				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.5 В-2 АПВБбШп (4х240) L=55	55	-		

942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=132,4	132,4	-		
943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=132,4	132,4	-		
944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=132,4	132,4	-		
945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=132,4	132,4	-		
946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.4 В-1 АПВБбШп (4х240) L=152,4	152,4	-		
947				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.4 В-2 АПВБбШп (4х240) L=152,4	152,4	-		
948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=162,4	162,4	-		
949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=162,4	162,4	-		
950				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=162,4	162,4	-		
951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=162,4	162,4	-		
952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.6 В-1 АПВБбШп (4х240) L=167,4	167,4	-		
953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.6 В-2 АПВБбШп (4х240) L=167,4	167,4	-		

954				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=77,48	77,48	-		
955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=77,48	77,48	-		
956				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=77,48	77,48	-		
957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=77,48	77,48	-		
958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=74,02	74,02	-		
959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=74,02	74,02	-		
960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=74,02	74,02	-		
961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=74,02	74,02	-		
962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.5 В-1 АПВБбШп (4х240) L=45,2	45,2	-		
963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.5 В-2 АПВБбШп (4х240) L=45,2	45,2	-		
964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=34,96	34,96	-		
965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=34,96	34,96	-		

966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=34,96	34,96	-		
967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=34,96	34,96	-		
968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=22,2	22,2	-		
969				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=22,2	22,2	-		
970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=22,2	22,2	-		
971				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=22,2	22,2	-		
972			РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=145	145		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001480 от 31.12.2024
973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=145	145			
974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=121	121			
975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=121	121			
976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=54	54			
977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=54	54			

978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=54	54			
979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=54	54			
980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=44	44			
981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=44	44			
982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=63	63			
983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=63	63			
984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=63	63			
985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=63	63			
986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=97	97			
987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=97	97			
988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=97	97			
989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=97	97			

990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до ШУНО АПвБШп-1 (4х16) L=7	7			
991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=63	63			
996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=63	63			
997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=63	63			
998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=63	63			
999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=63	63			
1000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=63	63			
1001				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=59	59			

1002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=59	59			
1003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=59	59			
1004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=59	59			
1005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=63	63			
1006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=63	63			
1007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=73	73			
1008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=73	73			
1009				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=73	73			
1010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=73	73			
1011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=97	97			
1012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=97	97			
1013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=97	97			

1014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=97	97			
1015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
1016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
1017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=136	136			
1018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=136	136			
1019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до ШУНО АПвБШп-1 (4х16) L=7	7			
1020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
1021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
1022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
1023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
1024				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=107	107			
1025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=107	107			
1026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=107	107			

1027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=107	107			
1028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=92	92			
1029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=92	92			
1030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=92	92			
1031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=92	92			
1032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
1033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
1034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
1035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
1036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=92	92			
1037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=92	92			
1038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=78	78			

1039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=78	78			
1040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=83	83			
1041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=83	83			
1042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=83	83			
1043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=83	83			
1044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
1045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
1046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
1047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
1048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=121	121			
1049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=121	121			
1050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=126	126			

1051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=126	126			
1052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107			
1053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107			
1054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107			
1055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107			

КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1056	50:21:0070106:1744	2БРТП 400, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 42.7 кв.м	Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н Южные горки	**РТП-47**	1	-	2БРТП 400, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 42,7 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0070106:1744	00-000019 от 21.08.2025
1057				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 1	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 1	00-000020 от 21.08.2025
1058				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 2	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 2	00-000021 от 21.08.2025
1059				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 3	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 3	00-000022 от 21.08.2025
1060				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 4	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 4	00-000023 от 21.08.2025
1061				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 5	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 5	00-000024 от 21.08.2025
1062				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 6	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 6	00-000025 от 21.08.2025
1063				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 7	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 7	00-000026 от 21.08.2025
1064				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 8	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 8	00-000027 от 21.08.2025
1065				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 9	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 9	00-000028 от 21.08.2025

1066				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 10	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 10	00-000029 от 21.08.2025
1067				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 11	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 11	00-000030 от 21.08.2025
1068				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 12	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 12	00-000031 от 21.08.2025
1069				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1708413	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000032 от 21.08.2025
1070				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1711576	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000033 от 21.08.2025
1071				Панель распределительного щита ЩО-70	1	111106	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000034 от 21.08.2025
1072				Панель распределительного щита ЩО-70	1	111106		
1073				Панель распределительного щита ЩО-70	1	111106		
1074				Панель распределительного щита ЩО-70	1	111106		
1075				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1076				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1077				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1078				Шкаф питания ШП	1	н/д		
1079	50:21:0070106:1747	сооружение, назначение: Объекты производственного назначения, площадью: 23,9 кв.м	Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н. Южные горки	**ТП-1259**	1	00301	сооружение, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 23,9 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0070106:1747	00-000035 от 21.08.2025
1080				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	420	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-000036 от 21.08.2025
1081				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	421	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-000037 от 21.08.2025
1082				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	422	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-000038 от 21.08.2025
1083				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	423	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-000039 от 21.08.2025
1084				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	424	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-000040 от 21.08.2025
1085				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	425	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-000041 от 21.08.2025
1086				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1685363	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000042 от 21.08.2025
1087				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1683309	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000043 от 21.08.2025
1088				Панель распределительно	1	416	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000044

				го щита ЩО-70 № 1				от 21.08.2025
1089				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	417		
1090				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	418		
1091				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	419		
1092				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	412		
1093				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	413		
1094				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	414		
1095				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	415		
1096	50:21:0070106:1745	трансформаторная подстанция, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 23,9 кв.м	Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н Южные горки	**ТП-1260**	1	00300	трансформаторная подстанция, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 23,9 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0070106:1745	00-000045 от 21.08.2025
1097				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	370	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-000046 от 21.08.2025
1098				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	371	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-000047 от 21.08.2025
1099				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	372	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-000048 от 21.08.2025
1100				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	367	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-000049 от 21.08.2025
1101				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	369	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-000050 от 21.08.2025
1102				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	366	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-000051 от 21.08.2025
1103				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	436091	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000052 от 21.08.2025
1104				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	436092	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000053 от 21.08.2025
1105				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	353	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000054 от 21.08.2025
1106				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	354		
1107				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	355		
1108				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	356		
1109				Панель распределительно	1	357		

				го щита ЩО-70 № 1				
1110				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	358		
1111				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	359		
1112				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	360		
1113	50:21:0070106:1743	трансформаторная подстанция, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 23,9 кв.м	Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, мкр-н Южные горки.	**ТП-1261**	1	5829	трансформаторная подстанция, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 23,9 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0070106:1743	00-000055 от 21.08.2025
1114				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 7	1	523	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 7	00-000056 от 21.08.2025
1115				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 5	1	524	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 5	00-000057 от 21.08.2025
1116				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 3	1	525	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 3	00-000058 от 21.08.2025
1117				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 4	1	526	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 4	00-000059 от 21.08.2025
1118				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 6	1	527	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 6	00-000060 от 21.08.2025
1119				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 1	1	529	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 1	00-000061 от 21.08.2025
1120				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 2	1	530	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 2	00-000062 от 21.08.2025
1121				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 8	1	528	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 8	00-000063 от 21.08.2025
1122				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1721085	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000064 от 21.08.2025
1123				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1721084	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000065 от 21.08.2025
1124				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	S1060	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000066 от 21.08.2025
1125				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	S1059		
1126				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	5027		
1127				Шкаф питания ШП	1	682		
1128				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	159		
1129				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	160		
1130				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	4977		
1131				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		

1132				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1133			Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	**ТП-1628 (ТП-38)**	-	-		
1134				Корпус ТП-1628 (ТП-38)	1	н/д	Корпус ТП-1628(ТП-38) металлический	00-000067 от 21.08.2025
1135				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-1-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000068 от 21.08.2025
1136				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-1-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000069 от 21.08.2025
1137				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1878206	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000070 от 21.08.2025
1138				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1879787	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000071 от 21.08.2025
1139				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	13082	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000072 от 21.08.2025
1140				Шкаф питания ШП	1	13070		
1141				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	13079		
1142				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13061		
1143				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13061		
1144				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	13066		
1145				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	13067		
1146				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	13078		
1147				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1148				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1149			Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	**ТП-1629 (ТП-37)**	-	-		
1150				Корпус ТП-1629 (ТП-37)	1	-	Корпус ТП-1629(ТП-37) металлический	00-000073 от 21.08.2025
1151				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-1-0003-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000074 от 21.08.2025
1152				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-1-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000075 от 21.08.2025
1153				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1877339	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000076 от 21.08.2025
1154				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1877360	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000077 от 21.08.2025
1155				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	13080	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000078 от 21.08.2025
1156				Шкаф питания ШП	1	13068		
1157				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	13075		

1158				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13060		
1159				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13060		
1160				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	13062		
1161				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1162				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1163				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	13063		
1164				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	13074		
1165			Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Мещерино	**ТП-1630 (36)**	-	340		
1166				Корпус подстанции	1	340	Корпус подстанции	00-000014 от 24.07.2025
1167				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1879715	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000012 от 24.07.2025
1168				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1879779	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000016 от 24.07.2025
1169				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W36-4-0226	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000011 от 24.07.2025
1170				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W36-4-0227	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000015 от 24.07.2025
1171				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24370425	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000017 от 24.07.2025
1172				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24360425		
1173				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	64650425		
1174				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	64640425		
1175				Ящик собственных нужд ЯСН	1	ЯСН2516351704 2025		
1176			Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Мещерино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1629 (37) луч А до ТП-1630 (36) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=256	256		Кабельные линии 10 кВ	00-000013 от 24.07.2025
1177				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ТП-1630 (36) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=235	235		Кабельные линии 10 кВ	00-000018 от 24.07.2025
1178	50:21:0000000:49652	Внешние сети электроснабжения 2хКЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 4265 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городскойокруг, посёлок Мещерино	Кабельная линия-10 кВ от РП-25 с.1 яч.1 ф.19 до РТП-47 с.1 яч.2 АСБл (3х240) L=4265	4265		Внешние сети электроснабжения 2хКЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 4265 м, кадастровый номер: 50:21:0000000:49652	00-000079 от 21.08.2025
1179				Кабельная линия-10 кВ от РП-25 с.2 яч.18 ф.20 до РТП-47 с.2 яч.11 АСБл (3х240) L=4265	4265			

1180	50:21:0000000:49651	Сети электроснабжения 2хКЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1085 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ,посёлок Мещерино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1591 (6) луч Б до ТП-1628 (38) луч Б АПвПуг 3х(1х240) L=1085	1085		Сети электроснабжения 2хКЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1085 м., кадастровый номер: 50:21:0000000:49651	00-000080 от 21.08.2025
1181				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1591 (6) луч А до ТП-1628 (38) луч А АПвПуг 3х(1х240) L=1085	1085			
1182			Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-10 кВ от РТП-47 с.1 яч.4 до ТП-1259 с.1 яч.1 АСБл (3х240) L=500	500	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000081 от 21.08.2025
1183				Кабельная линия-10 кВ от РТП-47 с.2 яч.9 до ТП-1259 с.2 яч.6 АСБл (3х240) L=500	500	-		
1184	50:21:0070106:1695	Внутриплощадочные сети энергоснабжения 10 кВт, назначение: Объекты производственного назначения, ппротяженность: 2918 м	Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1259 с.1 яч.2 до ТП-1260 с.1 яч.2 АСБл (3х240) L=2918	2918	-	Внутриплощадочные сети энергоснабжения 10 кВт, назначение: Объекты производственного назначения, протяженность: 2918 м, кадастровый номер: 50:21:0070106:1695	00-000082 от 21.08.2025
1185				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1259 с.2 яч.5 до ТП-1260 с.2 яч.5 АСБл (3х240) L=2918	2918	-		
1186	50:21:0070106:1691	сооружение, назначение: Объекты производственного назначения, протяженность: 3801 м	Московская область, Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1260 с.1 яч.1 до ТП-1261 с.1 яч.5 АСБл (3х240) L=3801	3801	-	сооружение, назначение: Объекты производственного назначения, протяженность: 3801 м, кадастровый номер: 50:21:0070106:1691	00-000083 от 21.08.2025
1187				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1260 с.2 яч.5 до ТП-1261 с.2 яч.6 АСБл (3х240) L=3801	3801	-		
1188			Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ТП-1629 (37) луч А АПвПуг 3х1х240 L=590	590	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000084 от 21.08.2025
1189				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ТП-1629 (37) луч Б АПвПуг 3х1х240 L=590	590	-		
1190	50:21:0070106:2939	Внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1181 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.1 ВРУ-2 АПвБШв (4х70) L=90	90	-	Внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1181 м, кадастровый номер: 50:21:0070106:2939	00-000085 от 21.08.2025
1191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.2 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=155	155	-		
1192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.3 ВРУ-1 АПвБШв (4х70) L=95	95	-		
1193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.3 ВРУ-2 АПвБШв (4х70) L=70	70	-		
1194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.4 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=160	160	-		
1195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.4 ВРУ-2 АПвБШв (4х95) L=185	185	-		

1196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.6 ВРУ-1 АПвБШв (4х120) L=275	275	-		
1197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.5 ВРУ-1 АПвБШв (4х70) L=110	110	-		
1198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.8 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=170	170	-		
1199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.7 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=210	210	-		
1200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=300	300	-		
1201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=330	330	-		
1202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.10 ВРУ-1 АПвБШв (4х120) L=205	205	-		
1203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.10 ВРУ-2 АПвБШв (4х120) L=220	220	-		
1204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.11 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=385	385	-		
1205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.11 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=360	360	-		
1206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.12 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=330	330	-		
1207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.12 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=355	355	-		
1208			Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.13 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=373,02	373,02	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000086 от 21.08.2025
1209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.13 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=399,45	399,45	-		
1210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.14 ВРУ-1 АПвБШв (4х120) L=329,63	329,63	-		
1211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.15 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=381,74	381,74	-		

1212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.15 ВРУ-2 АПвБШв (4х120) L=356,09	356,09	-		
1213	50:21:0070106:2511	Сеть энергоснабжения 0,4 кВт, назначение: нежилое, специальное, протяженность: 3773 м	Московская область, р-н Ленинский, п. Мещерино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1591 до ШР1.1-ШР1.26 АВБбШв (4х240) L=3773	3773	-	Сеть энергоснабжения 0,4 кВт, назначение: нежилое, специальное, протяженность: 3773 м, кадастровый номер: 50:21:0070106:2511	00-000087 от 21.08.2025
1214			Московская область, р-н Ленинский, п. Мещерино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1590 до ШР12-ШР60,ШР1-11 АВБбШв (4х240) L=5666	5666	-	Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-001112 от 31.12.2023
ЖК "Кратово"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1215				**КТП-3427А**	-	-		
1216				Корпус подстанции	1	330	Корпус подстанции	00-000456 от 31.12.2023
1217				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 1	1	330	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 1	00-000457 от 31.12.2023
1218				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 2	1	330	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 2	00-000458 от 31.12.2023
1219				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 3	1	330	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 3	00-000459 от 31.12.2023
1220				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	1	330	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	00-000460 от 31.12.2023
1221			Московская обл., Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул.	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-117А	1	462	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-117А	00-000461 от 31.12.2023
1222				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-118А	1	463	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-118А	00-000462 от 31.12.2023
1223				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1993561	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000463 от 31.12.2023
1224				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2002817	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000464 от 31.12.2023
1225				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	330	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000465 от 31.12.2023
1226				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	330		
1227				Шкаф оперативного питания ШОП	1	YKM40-03-31		
1228				Ящик управления освещением ЯУО	1	381		
1229			Московская обл., Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул.	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-117А до КТП-3427А с.1 яч.1 АСБл-10 (3х70) L=129	129	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000466 от 31.12.2023

1230				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-118А до КТП-3427А с.2 яч.3 АСБл-10 (3х70) L=130	130	-		
1231				Кабельная линия-10 кВ от ЛР-3427-1 до КРУН-117А АСБл-10 (3х70) L=12	12	-		
1232				Кабельная линия-10 кВ от ЛР-3427-2 до КРУН-118А АСБл-10 (3х70) L=12	12	-		
1233			Московская обл., Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=110	110	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000467 от 31.12.2023
1234				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=110	110	-		
1235				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=115	115	-		
1236				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=115	115	-		
1237				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-2 В-1 АПвБбШв (4х120) L=120	120	-		
1238				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-2 В-2 АПвБбШв (4х120) L=125	125	-		
1239				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=60	60	-		
1240				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=60	60	-		
1241				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=65	65	-		
1242				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=65	65	-		
ЖК "Катуар"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1243			Московская обл., Мытищинский р-н,	**КТПН-1955**	-	-		
1244				Корпус подстанции	1	н/д		

1245			Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1975109		
1246				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
1247				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
1248				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
1249				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1250			Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	**КТПН-1956**	-	-		
1251				Корпус подстанции	1	н/д		
1252				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1972331		
1253				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
1254				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
1255				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
1256				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1257			Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	**КТПН-1957**	-	-		
1258				Корпус подстанции	1	н/д		
1259				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1974311		
1260				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
1261				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
1262				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
1263				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1264			Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	**КТПН-1958**	-	-		
1265				Корпус подстанции	1	н/д		
1266				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1972309		
1267				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1974173		
1268				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
1269				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
1270				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
1271				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д		

1272				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д		
1273				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
1274				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
1275				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д		
1276				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1277				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1278			Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-1931 до КТП(Н)-1955 (6) яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240) L=312	312			
1279				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-1932 до КТП(Н)-1956 (1) яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=303; АСБл-10 (3х120) L=302	605			
1280				Кабельная линия-10 кВ от КТП(Н)-1955 (6) яч.3 до КТП(Н)-1957 (5) яч.1 АСБл-10 (3х120) L=530	530			
1281				Кабельная линия-10 кВ от КТП(Н)-1956 (1) яч.3 до КТП(Н)-1958 (2) с.2 яч.8 АСБл-10 (3х120) L=270	270			
1282				Кабельная линия-10 кВ от КТП(Н)-1957 (5) яч.3 до КТП(Н)-1958 (2) с.1 яч.1 АСБл-10 (3х120) L=450	450			
1283			Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос, северо-западнее д. Сухаревуч 12	Кабельная линия-6 кВ от ПС-96 "Катуар" с.3 яч.39 до КТПН-1958 с.2 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=2679	2679			
1284				Кабельная линия-6 кВ от ПС-96 "Катуар" с.1 яч.17 до КТПН-1958 с.1 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=2679	2679			
1285			Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Егорова, д.6 ВРУ-К34 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=271	271			
1286				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Егорова, д.6 ВРУ-К34 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=271	271			
1287				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ВРУ-ЛОС-2 АВБбШв-1 (4х95) L=75	75			
1288				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ВРУ-ЛОС-1 АВБбШв-1 (4х95) L=80	80			

1289				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Пацейко, д.1 ВРУ-К38 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
1290				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Пацейко, д.1 ВРУ-К38 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
1291				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Пацейко, д.1 ВРУ-К38 до ул. Пацейко, д.3 ВРУ-К37 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=132	132			
1292				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Пацейко, д.1 ВРУ-К38 до ул. Пацейко, д.3 ВРУ-К37 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=132	132			
1293				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Егорова, д.2 ВРУ-К36 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=152	152			
1294				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Егорова, д.2 ВРУ-К36 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=152	152			
1295				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Егорова, д.2 ВРУ-К36 до ул. Егорова, д.4 ВРУ-К35 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=106	106			
1296				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Егорова, д.2 ВРУ-К36 до ул. Егорова, д.4 ВРУ-К35 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=106	106			
1297				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Карпенко, д.1 ВРУ-К43 АВБбШв-1 (4х150) L=146	146			
1298				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Карпенко, д.1 ВРУ-К43 до ул. Карпенко, д.3 ВРУ-К42 АВБбШв-1 (4х150) L=55	55			
1299				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Пацейко, д.2 ВРУ-К41 АВБбШв-1 (4х150) L=128	128			
1300				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Пацейко, д.2 ВРУ-К41 до ул. Пацейко, д.4 ВРУ-К40 АВБбШв-1 (4х150) L=59	59			
1301				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Карпенко, д.7 ВРУ-К13 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=248,5	248,5			

1302				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Карпенко, д.7 ВРУ-К13 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=248,5	248,5			
1303				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Карпенко, д.7 ВРУ-К13 до ул. Карпенко, д.9 ВРУ-К14 АВБбШв-1 (4х240) L=61	61			
1304				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Пацейко, д.6 ВРУ-К39 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=191	191			
1305				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Пацейко, д.6 ВРУ-К39 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=191	191			
1306				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ВРУ-ЩНО АВБбШв-1 (4х35) L=2	2			
1307				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Пацейко, д.8 ВРУ-К10 АВБбШв-1 (4х240) L=210	210			
1308				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ВРУ-КНС АПвзБШв-1 (4х35) L=65	65			
1309				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ВРУ-ЩНО АВБбШв-1 (4х35) L=5	5			
1310				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ВРУ-ДОУ (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=188	188			
1311				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ВРУ-ДОУ (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=188	188			
1312				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ул. Егорова, д.8 ВРУ-К6 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=341,5	341,5			
1313				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ул. Егорова, д.8 ВРУ-К6 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=341,5	341,5			
1314				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Егорова, д.8 ВРУ-К6 до ул. Пацейко, д.7 ВРУ-К8 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=69	69			
1315				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Егорова, д.8 ВРУ-К6 до ул. Пацейко, д.7 ВРУ-К8 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=69	69			
1316				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ВРУ-Котельная ВБбШв-1 (4х25) L=195	195			

1317				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ул. Егорова, д.1 ВРУ-К33 АВБбШв-1 (4х240) L=171	171			
1318				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ул. Пацейко, д.10 ВРУ-СС АВБбШв-1 (4х120) L=177	177			
1319				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ул. Егорова, д.10 ВРУ-К7 АВБбШв-1 (4х240) L=300	300			
1320				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ул. Пацейко, д.10 ВРУ-К11 АВБбШв-1 (4х240) L=260	260			
1321				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ВРУ-ВЗУ В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=185	185			
1322				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ВРУ-Котельная АВБбШв-1 (4х50) L=735	735			
1323				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ул. Пацейко, д.9 ВРУ-К9 АВБбШв-1 (4х240) L=220	220			
1324				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ул. Пацейко, д.12 ВРУ-К12 АВБбШв-1 (4х240) L=160	160			
1325				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ВРУ-ВЗУ В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=185	185			
1326				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ВРУ-ДОУ (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=445	445			
1327				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ВРУ-ДОУ (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=445	445			
ЖК "Южная Битца-2"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1328	50:21:0030210:36165	ТП-14, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь 27,8 кв.м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца	**ТП-909 (14)**	1	-	ТП-14, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь 27,8 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:36165	00-001932 от 24.10.2025
1329				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001933 от 24.10.2025
1330				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001934 от 24.10.2025
1331				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001935 от 24.10.2025

1332				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001936 от 24.10.2025
1333				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001937 от 24.10.2025
1334				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001938 от 24.10.2025
1335				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001939 от 24.10.2025
1336				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001940 от 24.10.2025
1337				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	00-001941 от 24.10.2025
1338				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	00-001942 от 24.10.2025
1339				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	5722	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001943 от 24.10.2025
1340				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	5721	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001944 от 24.10.2025
1341				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1936	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001945 от 24.10.2025
1342				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1936		
1343				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1929		
1344				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1929		
1345				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1930		
1346				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1930		
1347	50:21:0030210:36263	Трансформаторная подстанция ТП-13, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 36 кв.м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, микрорайон Южная Битца	**ТП-13**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-13, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 36 кв.м	00-001946 от 24.10.2025
1348				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001947 от 24.10.2025
1349				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001948 от 24.10.2025
1350				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001949 от 24.10.2025
1351				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001950 от 24.10.2025
1352				Камера сборная одностороннего обслуживания	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001951 от

				КСО-298MSI ячейка № 5				24.10.2025
1353				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001952 от 24.10.2025
1354				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001953 от 24.10.2025
1355				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001954 от 24.10.2025
1356				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001955 от 24.10.2025
1357				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001956 от 24.10.2025
1358				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001957 от 24.10.2025
1359				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1360				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
1361				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
1362				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1363				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1364	50:21:0030210:36264	Трансформаторная подстанция ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 30.3 кв.м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	**ТП-12**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 30.3 кв.м	00-001958 от 24.10.2025
1365				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001959 от 24.10.2025
1366				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001960 от 24.10.2025
1367				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001961 от 24.10.2025
1368				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001962 от 24.10.2025
1369				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001963 от 24.10.2025
1370				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001964 от 24.10.2025
1371				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001965 от 24.10.2025
1372				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001966 от 24.10.2025

1373				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001967 от 24.10.2025
1374				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001968 от 24.10.2025
1375				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001969 от 24.10.2025
1376				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1377				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
1378				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
1379				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1380				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1381	50:21:0030210:36261	Трансформаторная подстанция ТП-11, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 36.2 кв.м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	**ТП-912 (11)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-11, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 36.2 кв.м	00-001970 от 24.10.2025
1382				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001971 от 24.10.2025
1383				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001972 от 24.10.2025
1384				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001973 от 24.10.2025
1385				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001974 от 24.10.2025
1386				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001975 от 24.10.2025
1387				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001976 от 24.10.2025
1388				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001977 от 24.10.2025
1389				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001978 от 24.10.2025
1390				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001979 от 24.10.2025
1391				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001980 от 24.10.2025
1392				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001981 от 24.10.2025
1393				Комплектное низковольтное распределительно	1	н/д		

				е устройство ШРНН				
1394				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	н/д		
1395				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	н/д		
1396				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1397				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1398	50:21:0030210:36260	Трансформаторная подстанция ТП-10, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 51.1 кв.м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	**ТП-913 (10)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-10, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 51.1 кв.м	00-001982 от 24.10.2025
1399				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001983 от 24.10.2025
1400				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001984 от 24.10.2025
1401				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001985 от 24.10.2025
1402				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001986 от 24.10.2025
1403				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001987 от 24.10.2025
1404				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001988 от 24.10.2025
1405				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001989 от 24.10.2025
1406				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001990 от 24.10.2025
1407				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001991 от 24.10.2025
1408				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001992 от 24.10.2025
1409				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001993 от 24.10.2025
1410				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001994 от 24.10.2025
1411				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001995 от 24.10.2025
1412				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1413				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		

1414				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1415				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	н/д		
1416				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	н/д		
1417				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	н/д		
1418				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
1419				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
1420	50:21:0030210:36164	Наружные сети электроснабжения 10кВ от РП-2 до ТП-14, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 26 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца	Кабельная линия-10 кВ от РТП-48 с.1 яч.ф.3 до ТП-909 (14) луч А (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=20	20		Наружные сети электроснабжения 10кВ от РП-2 до ТП-14, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 26 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:36164	00-001996 от 24.10.2025
1421				Кабельная линия-10 кВ от РТП-48 с.1 яч.ф.3 до ТП-909 (14) луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=20	20			
1422				Кабельная линия-10 кВ от РТП-48 с.2 яч.ф.9 до ТП-909 (14) луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=20	20			
1423				Кабельная линия-10 кВ от РТП-48 с.2 яч.ф.9 до ТП-909 (14) луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=20	20			
1424	50:21:0030210:36120	Наружные сети электроснабжения 10кВ от ТП-14 до ТП-13, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 707м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-909 (14) луч А до ТП-13 луч А (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=750	750		Наружные сети электроснабжения 10кВ от ТП-14 до ТП-13, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 707 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:36120	00-001997 от 24.10.2025
1425				Кабельная линия-10 кВ от ТП-909 (14) луч А до ТП-13 луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=750	750			
1426				Кабельная линия-10 кВ от ТП-909 (14) луч Б до ТП-13 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=750	750			
1427				Кабельная линия-10 кВ от ТП-909 (14) луч Б до ТП-13 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=750	750			
1428	50:21:0030210:36262	Кабельная линия 10кВ от ТП-13 до ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 181 м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-13 луч А до ТП-12 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=200	200		Кабельная линия 10кВ от ТП-13 до ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 181 м	00-001998 от 24.10.2025
1429				Кабельная линия-10 кВ от ТП-13 луч А до ТП-12 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=200	200			
1430			Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12 луч А до ТП-912(11) луч А АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=330	330		Кабельные линии 10 кВ	00-001999 от 24.10.2025
1431				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12 луч Б до ТП-912(11) луч Б АПвПуг-10	330			

				3х(1х185/35) L=330				
1432			Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-912(11) луч А до ТП-913(10) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/25) L=250	250		Кабельные линии 10 кВ	00-002000 от 24.10.2025
1433				Кабельная линия-10 кВ от ТП-912(11) луч Б до ТП-913(10) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/25) L=250	250			
1434	50:21:0030210:36258	Кабельная линия 0,4кВ до корп.11, ПАС-31, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 360 м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп (4х240) L=126	126		Кабельная линия 0,4кВ до корп.11, ПАС-31, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 360 м	00-002001 от 24.10.2025
1435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп (4х240) L=126	126			
1436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=84	84			
1437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=84	84			
1438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=84	84			
1439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=84	84			
1440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп (4х240) L=137	137			
1441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп (4х240) L=137	137			
1442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-31(парк.) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=126	126			
1443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-31(парк.) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=126	126			
1444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-31(парк.) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=126	126			
1445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-31(парк.) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=126	126			
1446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп (4х240) L=74	74			

1447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп (4х240) L=74	74			
1448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-6(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=194	194			
1453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-6(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=194	194			
1454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-6(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=194	194			
1455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-6(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=194	194			
1456	50:21:0030210:36259	Кабельная линия 0,4кВ до корп. 12, ПАС-32, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 429 м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=179	179		Кабельная линия 0,4кВ до корп. 12, ПАС-32, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 429 м	00-002002 от 24.10.2025
1457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=221	221			
1461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=221	221			
1462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=263	263			

1463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=263	263			
1464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=263	263			
1465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=263	263			
1466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=210	210			
1467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=210	210			
1468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=210	210			
1469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=210	210			
1470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-5(БКТ) В-1 АПвБбШп (4х150) L=189	189			
1471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-5(БКТ) В-2 АПвБбШп (4х150) L=189	189			
1472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-6(БКТ) В-1 АПвБбШп (4х120) L=200	200			
1473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-6(БКТ) В-2 АПвБбШп (4х120) L=200	200			
1474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-32(парк.) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=105	105			
1475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-32(парк.) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=105	105			
1476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-32(парк.) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=105	105			
1477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-32(парк.) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=105	105			
1478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 12ЩНО В-1 АПвБбШп (4х16) L=11	11			

1479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 12ЩНО В-2 АПвБбШп (4х16) L=11	11			
1480			Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=68	68		Кабельные линии 0,4 кВ	00-002003 от 24.10.2025
1481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=68	68			
1482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=68	68			
1483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=68	68			
1484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-2(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=100	100			
1485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-2(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=100	100			
1486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-2(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=100	100			
1487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-2(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=100	100			
1488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=173	173			
1489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=173	173			
1490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=173	173			
1491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=173	173			
1492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=221	221			

1493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=221	221			
1494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=221	221			
1495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=221	221			
1496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-5(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=263	263			
1497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-5(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=263	263			
1498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-5(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=263	263			
1499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-5(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=263	263			
1500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=284	284			
1501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=284	284			
1502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=284	284			
1503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=284	284			
1504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=263	263			
1505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=263	263			
1506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=263	263			

1507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=263	263			
1508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-26(парк.) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=200	200			
1509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-26(парк.) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=200	200			
1510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-26(парк.) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=200	200			
1511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-26(парк.) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=200	200			
1512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=142	142			
1513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=145	142			
1514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=142	142			
1515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=142	142			
1516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=79	79			
1517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=79	79			
1518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=79	79			
1519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=79	79			
1520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-7(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп 4х150 L=173	173			

1521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-7(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=173	173			
1522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-7(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=173	173			
1523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-7(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=173	173			
1524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=58	58			
1525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=58	58			
1526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=58	58			
1527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=58	58			
1528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-6(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=79	79			
1529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-6(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=79	79			
1530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-6(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=79	79			
1531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-6(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=79	79			
1532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=142	142			
1533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=142	142			
1534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=142	142			

1535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=142	142			
1536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=184	184			
1537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=184	184			
1538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=184	184			
1539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=184	184			
1540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-парк В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=121	121			
1541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-парк В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=121	121			
1542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-парк В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=121	121			
1543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-парк В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=121	121			
1544	50:21:0030210:36254	Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ от ТП13, ТП10 до корпуса 10, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 355 м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 10 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=168	168		Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ от ТП13, ТП10 до корпуса 10, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 355 м	00-002004 от 24.10.2025
1545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 10 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=168	168			
1546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 10 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=168	168			
1547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 10 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=168	168			
1548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 10 ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШп (4х120) L=168	168			

1549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 10 ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШп (4х120) L=168	168			
1550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-2.2 В-1 АПвБбШп (4х120) L=179	179			
1551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-2.2 В-2 АПвБбШп (4х120) L=179	179			
1552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-2.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
1553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-2.3 В-2 АПвБбШп (4х120) L=100	100			
1554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ ПАС30 В-1 АПвБбШп (4х185) L=68	68			
1555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ ПАС30 В-2 АПвБбШп 4х185 L=68	68			
1556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 13ЩНО В-1 АПвБбШп (4х16) L=11	11			
1557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 13ЩНО В-2 АПвБбШп (4х16) L=11	11			
1558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=179	179			
1559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=179	179			
1560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=179	179			
1561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=179	179			
1562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
1563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
1564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=100	100			

1565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
мкр. "Павшинская Пойма"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1566				**РП-20026**	1	-	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 43,2 кв.м, кадастровый номер 50:11:0010417:4604	00-000250 от 21.08.2025
1567				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	1	003986	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	00-000251 от 21.08.2025
1568				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	1	003987	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	00-000252 от 21.08.2025
1569				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	1	003988	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	00-000253 от 21.08.2025
1570				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	1	003989	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	00-000254 от 21.08.2025
1571				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА	1	н/д		
1572				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	1	003990	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	00-000255 от 21.08.2025
1573	50:11:0010417:4604	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 43,2 кв.м	Московская область, г. Красногорск, Павшинская пойма	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	1	003991	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	00-000256 от 21.08.2025
1574				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	1	003992	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	00-000257 от 21.08.2025
1575				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	1	003993	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	00-000258 от 21.08.2025
1576				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	1	003994	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	00-000259 от 21.08.2025
1577				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	1	003995	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	00-000260 от 21.08.2025
1578				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	1	003996	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	00-000261 от 21.08.2025
1579				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	1	003997	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	00-000262 от 21.08.2025
1580				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S	1	003998	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S	00-000263 от 21.08.2025

				"Волжанка" ячейка № 13			"Волжанка" ячейка № 13	
1581				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14	1	003999	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14	00-000264 от 21.08.2025
1582				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15	1	004000	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15	00-000265 от 21.08.2025
1583				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16	1	004001	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16	00-000266 от 21.08.2025
1584				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17	1	004002	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17	00-000267 от 21.08.2025
1585				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА	1	8000223		
1586				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 18	1	004003	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 18	00-000268 от 21.08.2025
1587				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 19	1	004004	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 19	00-000269 от 21.08.2025
1588				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 20	1	004005	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 20	00-000270 от 21.08.2025
1589				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9616	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000271 от 21.08.2025
1590				Обогреватель электрический	4	н/д		
1591				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	789		
1592				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	455		
1593				Источник бесперебойного питания	2	н/д		
1594				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000422717		
1595				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000426423		
1596				Обогреватель электрический	4	н/д		
1597				Источник бесперебойного питания	2	н/д		
1598				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	454		
1599				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	771		
1600	50:11:0020213:11772	Трансформаторная подстанция (ТП-1), назначение: Нежилое, площадь: 24,8 кв.м	Московская область, р-н Красногорский, г Красногорск, бульвар Красногорский, д 8	**ТП-1**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-1), назначение: Нежилое, площадь: 24,8 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0020213:11772	00-000272 от 21.08.2025
1601				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.12.МЛ8402 С-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000273 от 21.08.2025
1602				Комплектное распределительно	1	12.12.МЛ8384 С-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000274 от

				е устройство RM-6 IDI				21.08.2025
1603				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.12.МЛ8401 С-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000275 от 21.08.2025
1604				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.12.МЛ8383 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000276 от 21.08.2025
1605				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1622750	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	00-000277 от 21.08.2025
1606				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1739285	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	00-000278 от 21.08.2025
1607				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	976	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000279 от 21.08.2025
1608				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3389		
1609				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	980		
1610				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3390		
1611				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1163		
1612	50:11:0020213:11771	Трансформаторная подстанция (ТП-2), назначение: Нежилое, площадь: 21 кв.м	Московская область, г. Красногорск, бульвар Красногорский, д. 6	**ТП-2**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-2), назначение: Нежилое, площадь: 21 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0020213:11771	00-000280 от 21.08.2025
1613				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.12.МЛ8434 С-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000281 от 21.08.2025
1614				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.12.МЛ8403 С-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000282 от 21.08.2025
1615				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.12.МЛ8435 С-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000283 от 21.08.2025
1616				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.12.МЛ8382 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000284 от 21.08.2025
1617				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	709882	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000285 от 21.08.2025
1618				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	710552	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000286 от 21.08.2025
1619				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	979	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000287 от 21.08.2025
1620				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3407		
1621				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1622				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	981		
1623				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3409		
1624				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1179		

1625	50:11:0010417:4686	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	Московская область, г. Красногорск, Павшинская пойма	**ТП-3**	1	-	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м.,площадь: 20,8 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0010417:4686	00-000288 от 21.08.2025
1626				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	13.02.МЛ9043 С-41143	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000289 от 21.08.2025
1627				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	13.02.МЛ9044 С-42144	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000290 от 21.08.2025
1628				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1704649	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	00-000291 от 21.08.2025
1629				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1707276	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	00-000292 от 21.08.2025
1630				Питание обогрева RM-6	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000293 от 21.08.2025
1631				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6168		
1632				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3526		
1633				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	3016		
1634				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	3016		
1635				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6164		
1636				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3524		
1637	50:11:0010417:4687	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 21,1 кв.м	Московская область, р-н Красногорский, г Красногорск, ул Павшинская	**ТП-4**	1	-	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 21,1 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0010417:4687	00-000294 от 21.08.2025
1638				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	12.01.МЛ6146 С-41143	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000295 от 21.08.2025
1639				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	12.01.МЛ6145 С-42144	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000296 от 21.08.2025
1640				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	1	1712501	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	00-000297 от 21.08.2025
1641				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	1	1712498	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	00-000298 от 21.08.2025
1642				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4622	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000299 от 21.08.2025
1643				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2614		
1644				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	2912		
1645				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	2912		
1646				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4555		
1647				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2615		
1648	50:11:0010417:4688	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 24,8 кв.м	Московская область, р-н Красногорский, г Красногорск, ул Павшинская	**ТП-5**	1	-	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 24,8 кв.м, кадастровый номер 50:11:0010417:4688	00-000300 от 21.08.2025

1649				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	12.01.МЛ6159 С-41143	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000301 от 21.08.2025
1650				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	12.01.МЛ6156 С-42144	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000302 от 21.08.2025
1651				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	1	1709395	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	00-000303 от 21.08.2025
1652				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	1	1709398	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	00-000304 от 21.08.2025
1653				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4694	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000305 от 21.08.2025
1654				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2621		
1655				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	2915		
1656				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	2915		
1657				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4696		
1658				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2620		
1659			МО, г.Красногорск, Павшинская Пойма, земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0010417:3223	**КТПН-10096**	-	-		
1660				Корпус КТПН-10096	1	б/н	Корпус КТПН-10096 металлический	00-000306 от 21.08.2025
1661				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-315	1	21/416	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-315	00-000307 от 21.08.2025
1662				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	104298	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000308 от 21.08.2025
1663				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	21/416	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000309 от 21.08.2025
1664				Узел учета электроэнергии	2	21/416		
1665			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	**КТПН-10097**	-	-		
1666				Корпус КТПН-10097	1	н/д	Корпус КТПН-10097 металлический	00-000310 от 21.08.2025
1667				Разъединитель ВНАзп	1	н/д	Разъединитель ВНАзп	00-000311 от 21.08.2025
1668				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000312 от 21.08.2025
1669				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000313 от 21.08.2025
1670	50:11:0010417:4025	Электроснабжение, назначение: нежилое, не определено, протяженность: 1196 м	Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, д. б/н	Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.6 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=628,3	628,3	-	Электроснабжение, назначение: нежилое, не определено, протяженность: 1196 м., кадастровый номер: 50:11:0010417:4025	00-000314 от 21.08.2025
1671				Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.15 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=631,28	631,28	-		

1672				Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=353,24	353,24	-		
1673				Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.14 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=362	362	-		
1674				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203,4	203,4	-		
1675				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=210,42	210,42	-		
1676				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1080,5	1080,5	-		
1677				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1089,43	1089,43	-		
1678	50:11:0020213:11773	Сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 228 м	Московская область, г. Красногорск, бульвар Красногорский, д. 8	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=189,27	189,27	-	Сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 228 м, кадастровый номер: 50:11:0020213:11773	00-000315 от 21.08.2025
1679				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=196,25	196,25	-		
1680				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=206	206	-		
1681				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=212	212	-		
1682	50:11:0010417:3255	Сооружение, назначение: Электроснабжение, протяженность: 650 м	Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-10 кВ от ПС-860 с.1 яч.108 до РП-20026 с.2 яч.18 АПвПуг-10 3х(1х300/70) L=780,6	780,6	-	Сооружение, назначение: Электроснабжение, протяженность: 650 м, кадастровый номер: 50:11:0010417:3255	00-000316 от 21.08.2025
1683				Кабельная линия-10 кВ от ПС-860 с.2 яч.208 до РП-20026 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х300/70) L=752	752	-		
1684			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.12 до КТПН-10096 АПвПуг-10 3х(1х95) L=60	60	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000327 от 21.08.2025
1685				Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.9 до КТПН-10097 АПвПуг 3х(1х95/25) L=19,8	19,8	-		
1686	50:11:0010417:4603	Электроснабжение, назначение: Нежилое, протяженность: 212 м	Московская область, г. Красногорск, Красногорский б-р, д. 10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=207	207	-	Электроснабжение, назначение: Нежилое, протяженность: 212 м, кадастровый номер: 50:11:0010417:4603	00-000317 от 21.08.2025

1687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=207	207	-		
1688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=186	186	-		
1689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=186	186	-		
1690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=175	175	-		
1691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=175	175	-		
1692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=154	154	-		
1693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=154	154	-		
1694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп (4х95) L=176	176	-		
1695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп (4х95) L=155	155	-		
1696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп (4х95) L=208	208	-		
1697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп (4х95) L=187	187	-		
1698	50:11:0010417:932	Сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 166 м	Московская область, Красногорский р-н, г Красногорск, б-р Красногорский, д 8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп (4х185) L=129	129	-	Сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 166 м, кадастровый номер: 50:11:0010417:932	00-000318 от 21.08.2025
1699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп (4х185) L=118	118	-		
1700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=60	60	-		

1701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=60	60	-		
1702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=75	75	-		
1703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=75	75	-		
1704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп (4х95) L=57	57	-		
1705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп (4х95) L=51	51	-		
1706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп (4х95) L=84	84	-		
1707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп (4х95) L=57	57	-		
1708	50:11:0010417:4584	Электроснабжение, назначение: Нежилое, протяженность: 378 м	Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=72	72	-	Электроснабжение, назначение: Нежилое, протяженность: 378 м, кадастровый номер: 50:11:0010417:4584	00-000319 от 21.08.2025
1709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=72	72	-		
1710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=72	72	-		
1711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=72	72	-		
1712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-5 В-1 НП АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=97	97	-		
1713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-5 В-2 НП АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=77	77	-		
1714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=120	120	-		

1715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=120	120	-		
1716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=120	120	-		
1717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=120	120	-		
1718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=106	106	-		
1719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=128	128	-		
1720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132	132	-		
1721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=140	140	-		
1722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=127	127	-		
1723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп (4х95) L=135	135	-		
1724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-3 В-1 АПвБбШп (4х185) L=94	94	-		
1725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-3 В-2 АПвБбШп (4х185) L=94	94	-		
1726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=49	49	-		
1727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=49	49	-		
1728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=49	49	-		
1729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=49	49	-		

1730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-6 В-1 НП АПвБбШп (4х95) L=94	94	-		
1731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-6 В-2 НП АПвБбШп (4х95) L=100	100	-		
1732	50:11:0010417:927	Сеть электроснабжения 0.4 кВ, назначение: Электроснабжение, протяженность: 100 м	Московская область, Красногорский р-н, г Красногорск, б-р Красногорский, д 6	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=60	60	-	Сеть электроснабжения 0.4 кВ, назначение: Электроснабжение, протяженность: 100 м, кадастровый номер: 50:11:0010417:927	00-000320 от 21.08.2025
1733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=60	60	-		
1734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=75	75	-		
1735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=75	75	-		
1736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп (4х95) L=60	60	-		
1737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп (4х95) L=75	75	-		
1738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп (4х95) L=57	57	-		
1739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп (4х95) L=51	51	-		
1740			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до муфты на границе участка (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=83,335	83,335	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000321 от 21.08.2025
1741				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до муфты на границе участка (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=83,335	83,335	-		
1742			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
1743				Узел учета электроэнергии	1	-	Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000322 от 21.08.2025
1744			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до ВРЩ (автомойка) АПвБШп-1 (4х50) L=36,05	36,05	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000323 от 21.08.2025

1745			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
1746				Узел учета электроэнергии	1	-	Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000324 от 21.08.2025
1747			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до ВРЩ (зарядная станция) АПвБШп-1 (4х150) L=28,89	28,89	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000325 от 21.08.2025
1748			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
1749				Узел учета электроэнергии	1	-	Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000326 от 21.08.2025
НП "Новые Вешки"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1750	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженность: 8500 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1210**	1	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	00-000124 от 19.09.2023
1751				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1775235	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1000/10-У1 (1)	00-000135 от 19.09.2023
1752				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1776316	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1000/10-У1 (2)	00-000136 от 19.09.2023
1753				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W41-3-0360-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-1)	00-000137 от 19.09.2023
1754				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W41-3-0361-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-2)	00-000138 от 19.09.2023
1755				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1309/1928	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-1)	00-000139 от 19.09.2023
1756				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1309/1927		
1757				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	1310/1926		
1758				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	1310/1926		
1759				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7122		
1760				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6768		
1761				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1762				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1763				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		

1764				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1765				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1766	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженность: 8500 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1211**	1	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	00-000124 от 19.09.2023
1767				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1785926	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (1)	00-000140 от 19.09.2023
1768				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1788439	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (2)	00-000141 от 19.09.2023
1769				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0636346SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-1)	00-000142 от 19.09.2023
1770				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0636316SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-2)	00-000143 от 19.09.2023
1771				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-2)	00-000144 от 19.09.2023
1772				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1773				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0610/0186		
1774				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0610/0186		
1775				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	2	н/д		
1776				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2438		
1777				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1778				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1779				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2447		
1780	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженность: 8500 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1212**	1	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	00-000124 от 19.09.2023
1781				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1785927	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (1)	00-000145 от 19.09.2023
1782				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1789002	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (2)	00-000146 от 19.09.2023
1783				Комплектное распределительно	1	R 0638078SF	Устройство комплектное	00-000147 от

				е устройство RM-6 IIDI			распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-1)	19.09.2023
1784				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0638095SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-2)	00-000148 от 19.09.2023
1785				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-3)	00-000149 от 19.09.2023
1786				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1787				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0611/0188		
1788				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0611/0188		
1789				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	2	н/д		
1790				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2445		
1791				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1792				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2443		
1793				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1794	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженность: 8500 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1213**	1	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	00-000124 от 19.09.2023
1795				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1792696	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (1)	00-000150 от 19.09.2023
1796				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1789639	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (2)	00-000151 от 19.09.2023
1797				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0639518SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IDI (Блок Т-1)	00-000152 от 19.09.2023
1798				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0640003SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IDI (Блок Т-2)	00-000153 от 19.09.2023
1799				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-4)	00-000154 от 19.09.2023
1800				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1801				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0611/0189		
1802				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0611/0189		
1803				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	2	н/д		

1804				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2440		
1805				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1806				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1807				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2446		
1808	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженность: 8500 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1214**	1	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	00-000124 от 19.09.2023
1809				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1782344	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (1)	00-000155 от 19.09.2023
1810				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1779603	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (2)	00-000156 от 19.09.2023
1811				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0607246SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-1)	00-000157 от 19.09.2023
1812				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0615056SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-2)	00-000158 от 19.09.2023
1813				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3928	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-5)	00-000159 от 19.09.2023
1814				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1815				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0610/0184		
1816				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0610/0184		
1817				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	2	н/д		
1818				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2441		
1819				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1820				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1821				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2448		
1822	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженность: 8500 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1215**	1	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	00-000124 от 19.09.2023
1823				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1646603	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ-250 кВА 10/0.4 кВ	00-000160 от 19.09.2023

1824				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1763613	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ-630 кВА 10/0.4 кВ	00-000161 от 19.09.2023
1825				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0630191SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-1)	00-000162 от 19.09.2023
1826				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0630220SR	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-2)	00-000163 от 19.09.2023
1827				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-6)	00-000164 от 19.09.2023
1828				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4208		
1829				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0610/0185		
1830				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0610/0185		
1831				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	2	н/д		
1832				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2439		
1833				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1834				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2444		
1835				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
1836	50:12:0120104:1196	Электрокабель 10 кВ с ТП-7 протяженность: 431 м	Московская область, р-н. Мытищинский, п. Вешки	**ТП-1216**	1	-	Электрокабель 10 кВ с ТП-7 (ТП-1216) протяженностью 431 м, кадастровый номер 50:12:0120104:1196	00-000220 от 06.10.2023
1837				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1729709	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-1000/10-У1 (1)	00-000165 от 19.09.2023
1838				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1729704	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-1000/10-У1 (2)	00-000166 от 19.09.2023
1839				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W31-2-0003	Устройство комплектное распределительное RM-6 NE IDI (Блок Т-1)	00-000167 от 19.09.2023
1840				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W31-2-0004	Устройство комплектное распределительное RM-6 NE IDI (Блок Т-2)	00-000168 от 19.09.2023
1841				Обогреватель электрический	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-7)	00-000169 от 19.09.2023
1842				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000966/12-0047		
1843				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000966/12-0048		
1844				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000966/12-0050		
1845				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000966/12-0049		
1846				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000966/12-0046		
1847				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1848				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2(Т)	1	000966/12-0056		

1849				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	000966/12-0054		
1850				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	000966/12-0057		
1851				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1852	50:12:0120104:1290	Кабельная линия 10кВ с ТП-8; назначение: нежилое, не определено; протяженность: 130 м	Россия, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, пос. Вешки	**ТП-1455**	1	-	Кабельная линия 10кВ с ТП-8; назначение: нежилое, не определено; протяженностью 130м, кадастровый номер: 50:12:0120104:1290	00-000122 от 19.09.2023
1853				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1803557	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ-250 кВА 10/0.4 кВ (1)	00-000125 от 19.09.2023
1854				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1806757	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ-250 кВА 10/0.4 кВ (2)	00-000126 от 19.09.2023
1855				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0806318SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-1)	00-000127 от 19.09.2023
1856				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0806306SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-2)	00-000128 от 19.09.2023
1857				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	1002	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-8)	00-000129 от 19.09.2023
1858				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	1602		
1859				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1860				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1861				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0710/0750		
1862				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0710/0750		
1863				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	45		
1864				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1865				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1866				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	46		
1867	50:12:0120104:2742	наружное электровнабжение КЛ 10 кВ с ТП9 (1456), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 529 м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки	**ТП-1456**	1	0252	Наружное электроснабжение КЛ 10 кВ с ТП9 (1456), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 529 м, кадастровый номер 50:12:0120104:2742	00-000123 от 19.09.2023
1868				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1926994	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	00-001487 от 01.07.2025
1869				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1926493	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ-250 кВА 10/0.4 кВ (2)	00-000131 от 19.09.2023
1870				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W28-3-0203	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (1)	00-000132 от 19.09.2023

1871				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W25-3-0173	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (2)	00-000133 от 19.09.2023
1872				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6290	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-9)	00-000134 от 19.09.2023
1873				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6300		
1874				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1306/1918		
1875				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1306/1917		
1876				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	1307/0751-1		
1877				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1878				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1879				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	1307/0751-2		
1880	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженность: 8500 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.1 яч.26 Л-591 до ТП-1210 (1) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=350	350	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	00-000124 от 19.09.2023
1881				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.2 яч.23 Л-592 до ТП-1210 (1) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=350	350	-		
1882				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ТП-1211 (2) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=370	370	-		
1883				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ТП-1211 (2) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=370	370	-		
1884				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1211 (2) луч А до ТП-1212 (3) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=315	315	-		
1885				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ТП-1212 (3) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=315	315	-		
1886				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ТП-1213 (4) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=305	305	-		
1887				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ТП-1213 (4) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=305	305	-		
1888				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.1 яч.27 Л-599 до ТП-1214 (5) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=1150	1150	-		
1889				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.2 яч.22 Л-600 до ТП-1214 (5) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=1150	1150	-		

1890				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ТП-1215 (6) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=310	310	-		
1891				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ТП-1215 (6) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=310	310	-		
1892	50:12:0120104:1196	Электрокабель 10 кВ с ТП-7 протяженность: 431 м	Московская область, р-н. Мытищинский, п. Вешки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1215 (6) луч А до ТП-1216 (7) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=500	500	-	Электрокабель 10 кВ с ТП-7 (ТП-1216) протяженностью 431 м, кадастровый номер 50:12:0120104:1196	00-000220 от 06.10.2023
1893				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ТП-1216 (7) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=500	500	-		
1894	50:12:0120104:1290	Кабельная линия 10кВ с ТП-8; назначение: нежилое, не определено; протяженность: 130 м	Россия, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, пос. Вешки	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.1 яч.26 Л-995 до ТП-1455 (8) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=1905	1905	-	Кабельная линия 10кВ с ТП-8; назначение: нежилое, не определено; протяженностью 130м, кадастровый номер: 50:12:0120104:1290	00-000122 от 19.09.2023
1895				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.2 яч.23 Л-994 до ТП-1455 (8) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=1905	1905	-		
1896	50:12:0120104:2742	наружное электровнабжение КЛ 10 кВ с ТП9 (1456), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 529 м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ТП-1456 (9) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=580	580	-	Наружное электроснабжение КЛ 10 кВ с ТП9 (1456), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 529 м, кадастровый номер 50:12:0120104:2742	00-000123 от 19.09.2023
1897				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ТП-1456 (9) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=580	580	-		
1898	50:12:0000000:2066	Кабельная линия 0,4 кВ, протяженность: 5248 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до Звездный б-р ЩР-1.1 АВБШВ (4х95) L=87	87	-		
1899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до Звездный б-р ЩР-1.3 АВБШВ (4х120) L=140	140	-		
1900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до Звездный б-р ЩР-1.5 АВБШВ (4х240) L=250	250	-		
1901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-1 (каб.2) АВБШВ (4х95) L=200	200	-		
1902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-2 (каб.2) АВБШВ (4х95) L=200	200	-		
1903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до Звездный б-р ЩР-1.7 АВБбШв-1 (4х240) L=308	308	-		
1904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до Звездный б-р ЩР-1.9 АВБбШв-1 (4х240) L=455	455	-		
1905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.1 АВБбШв-1 (4х120) L=180	180	-		

1906				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.1 до ЩР-2.2 АВБбШв-1 (4х95) L=27	27	-		
1907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.3 АВБбШв-1 (4х120) L=115	115	-		
1908				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.3 до ЩР-2.4 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
1909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.5 АВБбШв-1 (4х150) L=194	194	-		
1910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч А до ЩР-2.7 АВБбШв-1 (4х150) L=142	142	-		
1911				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.7 до ЩР-2.8 АВБбШв-1 (4х120) L=69	69	-		
1912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч А до ЩР-2.9 АВБбШв-1 (4х150) L=201	201	-		
1913				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.9 до ЩР-2.10 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
1914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ЩР-3.1 АВБбШв-1 (4х120) L=149	149	-		
1915				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.1 до ЩР-3.2 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
1916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ЩР-3.3 АВБбШв-1 (4х120) L=143	143	-		
1917				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.3 до ЩР-3.4 АВБбШв-1 (4х95) L=27	27	-		
1918				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.7 до ЩР-3.5 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120	-		
1919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ЩР-3.6 АВБбШв-1 (4х150) L=142	142	-		
1920				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.6 до ЩР-3.7 АВБбШв-1 (4х150) L=101	101	-		
1921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ЩР-3.8 АВБбШв-1 (4х240) L=309	309	-		
1922				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.8 до ЩР-3.9 АВБбШв-1 (4х95) L=27	27	-		
1923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.1 АВБбШв-1 (4х120) L=150	150	-		
1924				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.1 до ЩР-4.2 АВБбШв-1 (4х95) L=27	27	-		

1925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.3 АВБбШв-1 (4х95) L=128	128	-		
1926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.4 АВБбШв-1 (4х95) L=110	110	-		
1927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч А до ЩР-4.5 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120	-		
1928				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.5 до ЩР-4.6 АВБбШв-1 (4х185) L=236	236	-		
1929				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч А до ЩР-4.7 АВБбШв-1 (4х185) L=59	59	-		
1930				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.7 до ЩР-4.8 АВБбШв-1 (4х240) L=278	278	-		
1931				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч А до ЩР-4.9 АВБбШв-1 (4х185) L=122	122	-		
1932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-1 (каб.1) АВБШВ (4х95) L=200	200	-		
1933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 луч А до ВРУ-Газовая котельная В-1 АВБШВ (4х50) L=200	200	-		
1934				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ-Торговый центр В-1 (каб.1) АВБШВ (4х120) L=200	200	-		
1935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ-Торговый центр В-1 (каб.2) АВБШВ (4х120) L=200	200	-		
1936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-2 (каб.1) АВБШВ (4х95) L=200	200	-		
1937				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 луч Б до ВРУ-Газовая котельная В-2 АВБШВ (4х35) L=200	200	-		
1938				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ-Торговый центр В-2 (каб.1) АВБШВ (4х150) L=200	200	-		
1939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ-Торговый центр В-2 (каб.2) АВБШВ (4х150) L=200	200	-		
1940	50:12:0000000:1913	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, площадь: 3258 кв.м	Мытищинский р-н, п. Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.1 АВБбШв-1 (4х120) L=171	171	-		
1941				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.1 до ЩР-5.2	17	-		

				АВБбШв-1 (4х95) L=17				
1942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.3 АВБбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
1943				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.3 до ЩР-5.4 АВБбШв-1 (4х120) L=70	70	-		
1944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.5 АВБбШв-1 (4х185) L=192	192	-		
1945				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.5 до ЩР-5.6 АВБбШв-1 (4х120) L=102	102	-		
1946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.7 АВБбШв-1 (4х120) L=98	98	-		
1947				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.7 до ЩР-5.8 АВБбШв-1 (4х95) L=80	80	-		
1948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.9 АВБбШв-1 (4х240) L=108	108	-		
1949				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.9 до ЩР-5.10 АВБбШв-1 (4х185) L=143	143	-		
1950				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.10 до ЩР-5.11 АВБбШв-1 (4х120) L=59	59	-		
1951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.12 АВБбШв-1 (4х185) L=224	224	-		
1952				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.12 до ЩР-5.13 АВБбШв-1 (4х95) L=38	38	-		
1953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до ЩР-7.1 АВБбШв-1 (4х240) L=177	177	-		
1954				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1 до ЩР-7.2 АВБбШв-1 (4х95) L=89	89	-		
1955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до ЩР-7.3 АВБбШв-1 (4х240) L=313	313	-		
1956				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.3 до ЩР-7.4 АВБбШв-1 (4х120) L=48	48	-		
1957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=115	115	-		
1958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 (резерв) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=115	115	-		

1959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до ВРУ-Котельная (АИТ) В-1 АВБбШв-1 (5х25) L=165	165	-		
1960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ВРУ ЩНО В-2 АВБбШв-1 (5х25) L=25	25	-		
1961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ВРУ-Котельная (АИТ) В-2 АВБбШв-1 (5х25) L=165	165	-		
1962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 2х(4х240) L=115	115	-		
1963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 (резерв) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 2х(4х240) L=115	115	-		
1964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ЩР-7.5 АВБбШв-1 (4х70) L=60	60	-		
1965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ЩР-7.6 АВБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
1966				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.6 до ЩР-7.7 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50	-		
1967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=115	115	-		
1968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 (резерв) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=115	115	-		
1969				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 2х(4х240) L=115	115	-		
1970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 (резерв) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 2х(4х240) L=115	115	-		
1971	50:12:0120104:1342	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 2221 м	Московская область, р-н Мытищинский, п Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.1 АВБбШв-1 (4х150) L=171	171	-		
1972				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.1 до ЩР-6.2 АВБбШв-1 (4х120) L=85	85	-		
1973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч А до ЩР-6.3 АВБбШв-1 (4х120) L=108	108	-		
1974				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.3 до ЩР-6.4 АВБбШв-1 (4х120) L=80	80	-		

1975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.5 АВБбШв-1 (4х240) L=160	160	-		
1976				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.5 до ЩР-6.6 АВБбШв-1 (4х150) L=89	89	-		
1977				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.6 до ЩР-6.7 АВБбШв-1 (4х120) L=59	59	-		
1978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.8 АВБбШв-1 (4х240) L=171	171	-		
1979				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.8 до ЩР-6.9 АВБбШв-1 (4х120) L=17	17	-		
1980				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.9 до ЩР-6.10 АВБбШв-1 (4х120) L=96	96	-		
1981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.11 АВБбШв-1 (4х240) L=265	265	-		
1982				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.11 до ЩР-6.12 АВБбШв-1 (4х120) L=90	90	-		
1983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.13 АВБбШв-1 (4х240) L=381	381	-		
1984				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.13 до ЩР-6.14 АВБбШв-1 (4х150) L=27	27	-		
1985	50:12:0120104:1299	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 1173 м	Россия, Московская область, Мытищинский район, г.п. Мытищи, поселок Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.1 АВБбШв-1 (4х185) L=48	48	-		
1986				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.1 до ЩР-8.2 АВБбШв-1 (4х120) L=105	105	-		
1987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.3 АВБбШв-1 (4х240) L=203	203	-		
1988				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.3 до ЩР-8.4 АВБбШв-1 (4х120) L=52	52	-		
1989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.5 АВБбШв-1 (4х240) L=346	346	-		
1990				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.5 до ЩР-8.6 АВБбШв-1 (4х240) L=65	65	-		
1991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.7 АВБбШв-1 (4х185) L=210	210	-		
1992				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.7 до ЩР-8.8 АВБбШв-1 (4х120) L=68	68	-		
1993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.9 АВБбШв-1 (4х240) L=284	284	-		

1994				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.9 до ЩР-8.10 АВБбШв-1 (4х240) L=130	130	-		
1995	50:12:0120104:1260	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 441 м	Московская область, Мытищинский район, пос. Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.11 АВБбШв-1 (4х240) L=210	210	-		
1996				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.11 до ЩР-8.12 АВБбШв-1 (4х240) L=110	110	-		
1997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.13 АВБбШв-1 (4х240) L=340	340	-		
1998				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.13 до ЩР-8.14 АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
1999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.15 АВБбШв-1 (4х240) L=220	220	-		
2000				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.15 до ЩР-8.16 АВБбШв-1 (4х240) L=40	40	-		
2001	50:12:0120104:1950	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 1294 м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.1 АВБбШв-1 (4х95) L=51,3	51,3	-		
2002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.2 АВБбШв-1 (4х185) L=146,25	146,25	-		
2003				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.2 до ЩР-9.3 АВБбШв-1 (4х95) L=63,59	63,59	-		
2004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.4 АВБбШв-1 (4х150) L=193,64	193,64	-		
2005				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.4 до ЩР-9.5 АВБбШв-1 (4х120) L=41,41	41,41	-		
2006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.15 АВБбШв-1 (4х185) L=107	107	-		
2007				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.15 до ЩР-9.16 АВБбШв-1 (4х95) L=86,4	86,4	-		
2008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч А до ЩР-9.6 АВБбШв-1 (4х240) L=93,46	93,46	-		
2009				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.6 до ЩР-9.7 АВБбШв-1 (4х185) L=110	110	-		
2010				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.7 до ЩР-9.8 АВБбШв-1 (4х120) L=50,43	50,43	-		
2011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч А до ЩР-9.9 АВБбШв-1 (4х185) L=262,21	262,21	-		
2012				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.9 до ЩР-9.10 АВБбШв-1 (4х150) L=74,78	74,78	-		

2013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) Луч А до ЩР-9.13 АВБбШв-1 (4х240) L=317,07	317,07	-		
2014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч А до ЩР-9.11 АВБбШв-1 (4х185) L=177	177	-		
2015				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.11 до ЩР-9.12 АВБбШв-1 (4х150) L=106,86	106,86	-		
ЖК "Южная Битца"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	50:21:0030210:23337	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-751 (1)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23337	00-000466 от 19.08.2025
2017				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W29-4-0143	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000467 от 19.08.2025
2018				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W29-4-0144	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000468 от 19.08.2025
2019				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1984103	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000469 от 19.08.2025
2020				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1983814	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000470 от 19.08.2025
2021				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5466-1-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000471 от 19.08.2025
2022				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5466-1-2		
2023				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5466-1-3		
2024				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5466-1-4		
2025	50:21:0030210:23340	Трансформаторная подстанция ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-752 (2)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23340	00-000472 от 19.08.2025
2026				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W28-3-0475	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000473 от 19.08.2025
2027				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W32-5-0242	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000474 от 19.08.2025
2028				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1985533	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000475 от 19.08.2025
2029				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1987597	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000476 от 19.08.2025
2030				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000477 от 19.08.2025

2031				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
2032				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5466-3-3		
2033				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5466-3-4		
2034				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
2035				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
2036	50:21:0030210:23339	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-753 (3)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23339	00-000478 от 19.08.2025
2037				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W27-5-0014	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000479 от 19.08.2025
2038				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W29-4-0142	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000480 от 19.08.2025
2039				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1984059	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000481 от 19.08.2025
2040				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000482 от 19.08.2025
2041				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5466-3-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000483 от 19.08.2025
2042				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5466-3-2		
2043				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
2044				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
2045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ЩНО ВБШв (4х16) L=5	5	-		
2046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ЩНО ВБШв (4х16) L=5	5	-		
2047	50:21:0030210:23341	Трансформаторная подстанция ТП-9, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-768 (9)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-9, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23341	00-000484 от 19.08.2025
2048				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W52-3-0208	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000485 от 19.08.2025
2049				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W52-3-0209	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000486 от 19.08.2025
2050				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2001776	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000487 от 19.08.2025
2051				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1999562	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000488 от 19.08.2025

2052				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5965-2-1		
2053				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5965-2-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000489 от 19.08.2025
2054				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5965-2-4		
2055				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
2056	50:21:0030210:23343	Трансформаторная подстанция ТП-8, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-769 (8)**	1	3971	Трансформаторная подстанция ТП-8, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23343	00-000490 от 19.08.2025
2057				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W13-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000491 от 19.08.2025
2058				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W13-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000492 от 19.08.2025
2059				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	107025	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000493 от 19.08.2025
2060				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	107007	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000494 от 19.08.2025
2061				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	3971/3002		
2062				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	3971/3003		
2063				Ящик собственных нужд ЯСН	1	3971/2993	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000495 от 19.08.2025
2064				Ящик собственных нужд ЯСН	1	3971/2994		
2065				Шкаф учета электроэнергии ШУС	1	3971/3023		
2066				Шкаф учета электроэнергии ШУС	1	3971/3024		
2067	50:21:0030210:23401	Трансформаторная подстанция ТП-7, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-781 (7)**	1	4191	Трансформаторная подстанция ТП-7, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23401	00-000496 от 19.08.2025
2068				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000497 от 19.08.2025
2069				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0008-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000498 от 19.08.2025
2070				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	210163	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000499 от 19.08.2025
2071				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	210162	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000500 от 19.08.2025

2072				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4191/4164		
2073				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4191/4162	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000501 от 19.08.2025
2074				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1315		
2075				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1314		
2076	50:21:0030210:23333	Трансформаторная подстанция ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-782 (6)**	1	4190	Трансформаторная подстанция ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23333	00-000502 от 19.08.2025
2077				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000503 от 19.08.2025
2078				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000504 от 19.08.2025
2079				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	210160	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000505 от 19.08.2025
2080				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	210161	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000506 от 19.08.2025
2081				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4190/4129		
2082				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4190/4128	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000507 от 19.08.2025
2083				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1313		
2084				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1312		
2085	50:21:0030210:23335	Трансформаторная подстанция ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-852 (4)**	1	4188	Трансформаторная подстанция ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23335	00-000508 от 19.08.2025
2086				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000509 от 19.08.2025
2087				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000510 от 19.08.2025
2088				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	210221	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000511 от 19.08.2025
2089				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	210222	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000512 от 19.08.2025
2090				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4188/4124	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000513 от 19.08.2025
2091				Комплектное низковольтное распределительно	1	13723		

				е устройство РШНН				
2092				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1308		
2093				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1311		
2094	50:21:0030210:23336	Трансформаторная подстанция ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-871 (5)**	1	4189	Трансформаторная подстанция ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23336	00-000514 от 19.08.2025
2095				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000515 от 19.08.2025
2096				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000516 от 19.08.2025
2097				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	210169	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000517 от 19.08.2025
2098				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000518 от 19.08.2025
2099				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4189/4143	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000519 от 19.08.2025
2100				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4189/4144		
2101				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1309		
2102				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1310		
2103	50:21:0030210:23342	Сети электроснабжения 10кВ от ТП1 до ТП2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 155 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-751 (1) луч А до ТП-752 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х400/50) L=150	150	-	Сети электроснабжения 10кВ от ТП1 до ТП2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 155 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23342	00-000516 от 31.12.2023
2104				Кабельная линия-10 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ТП-752 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х400/50) L=150	150	-		
2105	50:21:0030210:23348	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-9 до ТП-8, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 291 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-768 (9) луч А до ТП-769 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=290	290	-	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-9 до ТП-8, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 291 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23348	00-000517 от 31.12.2023
2106				Кабельная линия-10 кВ от ТП-768 (9) луч Б до ТП-769 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=290	290	-		
2107	50:21:0030210:23346	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-8 до ТП-7, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 19 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-769 (8) луч А до ТП-781 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х150/70) L=30	30	-	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-8 до ТП-7, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 19 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23346	00-000518 от 31.12.2023
2108				Кабельная линия-10 кВ от ТП-769 (8) луч Б до ТП-781 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/70) L=30	30	-		
2109	50:21:0030210:23402	Кабельная линия 10кВ от ТП6 до ТП7, назначение: 1.1. Сооружения	Российская Федерация, Московская область,	Кабельная линия-10 кВ от ТП-781 (7) луч А до ТП-782 (6) луч А	223	-	Кабельная линия 10кВ от ТП6 до ТП7, назначение: 1.1. Сооружения	00-000519 от

		электроэнергетики, протяженность: 217 м	Ленинский городской округ, поселок Битца, микрорайон Южная Битца, бульвар Южный	АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=223			электроэнергетики, протяженность 217 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23402	31.12.2023
2110				Кабельная линия-10 кВ от ТП-781 (7) луч Б до ТП-782 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=223	223	-		
2111	50:21:0030210:23338	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-5 до ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 19 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-782 (6) луч А до ТП-871 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=30	30	-	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-5 до ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 19 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23338	00-000520 от 31.12.2023
2112				Кабельная линия-10 кВ от ТП-782 (6) луч Б до ТП-871 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=30	30	-		
2113	50:21:0030210:23360	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-4 до ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 218 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-871 (5) луч А до ТП-852 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225	225	-	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-4 до ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 218 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23360	00-000521 от 31.12.2023
2114				Кабельная линия-10 кВ от ТП-871 (5) луч Б до ТП-852 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225	225	-		
2115	50:21:0030210:31808	Сети электроснабжения 10кВ от РП до ТП1 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 489 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от РП-47 с.1 яч.3 до ТП-751 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х400/50) L=470	470		Сети электроснабжения 10кВ от РП до ТП1 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 489м, кадастровый номер:50:21:0030210:31808	00-001115 от 22.03.2024
2116				Кабельная линия-10 кВ от РП-47 с.2 яч.9 до ТП-751 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х400/50) L=470	470			
2117	50:21:0030210:31807	Сети электроснабжения 10кВ от ТП2 до ТП3 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 306 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-752 (2) луч А до ТП-753 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=300	300		Сети электроснабжения 10кВ от ТП2 до ТП3 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 306м, кадастровый номер:50:21:0030210:31807	00-001116 от 22.03.2024
2118				Кабельная линия-10 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ТП-753 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=300	300			
2119	50:21:0030210:31806	Кабельная линия 10кВ от ТП-3 до ТП-9 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 236 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-753 (3) луч А до ТП-768 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=250	250		Кабельная линия 10кВ от ТП-3 до ТП-9 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 236м, кадастровый номер:50:21:0030210:31806	00-001117 от 22.03.2024
2120				Кабельная линия-10 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ТП-768 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=250	250			
2121	50:21:0030210:32149	Электроснабжение 0,4кВ., назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 246 м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, поселок Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=290	290		Электроснабжение 0,4кВ., назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность: 246 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:32149	00-000520 от 19.08.2025
2122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=290	290			
2123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=290	290			

2124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=290	290			
2125	50:21:0030210:23347	Сеть электроснабжения 0,4кВ жилого здания №3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 223 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=263	263	-	Сеть электроснабжения 0,4кВ жилого здания №3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 223 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23347	00-000521 от 19.08.2025
2126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=263	263	-		
2127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=263	263	-		
2128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=263	263	-		
2129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=68	68	-		
2130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=68	68	-		
2131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=68	68	-		
2132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=68	68	-		
2133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=207	207	-		
2134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=207	207	-		
2135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=207	207	-		
2136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=207	207	-		
2137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-2.2 В-1 АПвБбШв (4х95) L=58	58	-		

2138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 3ВРУ-2.2 В-2 АПвБбШв (4х95) L=58	58	-		
2139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 3ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШв (4х185) L=203	203	-		
2140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 3ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШв (4х185) L=203	203	-		
2141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ЩНО В-1 ВБШв (4х16) L=5	5	-		
2142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ЩНО В-2 ВБШв (4х16) L=5	5	-		
2143	50:21:0030210:23345	Кабельная линия 0,4кВ жилого здания №2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 247 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-2.2 В-1 АПвБбШв (4х95) L=52	52	-	Кабельная линия 0,4кВ жилого здания №2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 247 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23345	00-000522 от 19.08.2025
2144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-2.2 В-2 АПвБбШв (4х95) L=52	52	-		
2145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=72	72	-		
2150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=72	72	-		
2151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=72	72	-		

2152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=72	72	-		
2153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=157	157	-		
2154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=157	157	-		
2155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=157	157	-		
2156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=157	157	-		
2157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШв (4х95) L=58	58	-		
2158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШв (4х95) L=58	58	-		
2159	50:21:0030210:23344	Кабельная линия 0,4кВ жилого здания №1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 236 м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, поселок Битца, микрорайон Южная Битца, улица Парковая	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=279	279	-	Кабельная линия 0,4кВ жилого здания №1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 236 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23344	00-000523 от 19.08.2025
2160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=279	279	-		
2161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=279	279	-		
2162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=279	279	-		
2163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=198	198	-		
2164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=198	198	-		
2165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=198	198	-		

2166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=198	198	-		
2167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШв (4х185) L=212	212	-		
2172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШв (4х185) L=212	212	-		
2173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-2.2 В-1 АПвБбШв (4х95) L=52	52	-		
2174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-2.2 В-2 АПвБбШв (4х95) L=52	52	-		
2175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ЩНО В-1 АВВГнг (4х25) L=10	10	-		
2176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ЩНО В-2 АВВГнг (4х25) L=10	10	-		
2177	50:21:0030210:23359	Наружные сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 750 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.1 В-1 АПвБбШв (4х240) L=140	140	-	Наружные сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 750 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23359	00-000524 от 19.08.2025
2178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.1 В-2 АПвБбШв (4х240) L=140	140	-		
2179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=92	92	-		

2180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=92	92	-		
2181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=92	92	-		
2182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=92	92	-		
2183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=221	221	-		
2184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=221	221	-		
2185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=221	221	-		
2186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=221	221	-		
2187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=297	297	-		
2188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=297	297	-		
2189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=297	297	-		
2190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=297	297	-		
2191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=368	368	-		
2192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=368	368	-		
2193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=368	368	-		

2194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=368	368	-		
2195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=91	91	-		
2196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=91	91	-		
2197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=91	91	-		
2198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=91	91	-		
2199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=167	167	-		
2200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=167	167	-		
2201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=167	167	-		
2202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=167	167	-		
2203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=61	61	-		
2204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=61	61	-		
2205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=61	61	-		
2206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=61	61	-		
2207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.6 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=77	77	-		

2208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.6 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=77	77	-		
2209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.6 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=77	77	-		
2210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.6 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=77	77	-		
2211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.7 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=199	199	-		
2212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.7 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=199	199	-		
2213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.7 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=199	199	-		
2214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.7 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=199	199	-		
2215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до ВРУ-Автостоянка №22 В-1 АПвБбШв (4х240) L=304	304	-		
2216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до ВРУ-Автостоянка №22 В-2 АПвБбШв (4х240) L=304	304	-		
2217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до ЩНО В-1 АПвБбШв (4х16) L=10	10	-		
2218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до ЩНО В-2 АПвБбШв (4х16) L=10	10	-		
2219	50:21:0030210:23384	КЛ 0.4 кВ корп.5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 759 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца, микрорайон Южная Битца, бульвар Южный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до ЩНО В-1 АВВГнг (4х25) L=10	10	-	КЛ 0.4 кВ корп.5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 759 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23384	00-000525 от 19.08.2025
2220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до ЩНО В-2 АВВГнг (4х25) L=10	10	-		
2221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		

2223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=180	180	-		
2226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=180	180	-		
2227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=180	180	-		
2228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=180	180	-		
2229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=80	80	-		
2230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=80	80	-		
2231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=80	80	-		
2232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=80	80	-		
2233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		

2237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=70	70	-		
2238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=70	70	-		
2239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=70	70	-		
2240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=70	70	-		
2241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-11 В-1 АПвБбШв (4х185) L=60	60	-		
2242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-11 В-2 АПвБбШв (4х185) L=60	60	-		
2243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=80	80	-		
2244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=80	80	-		
2245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=50	50	-		
2246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=50	50	-		
2247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=55	55	-		
2248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=55	55	-		
2249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=65	65	-		
2250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=65	65	-		

2251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=165	165	-		
2256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=165	165	-		
2257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=165	165	-		
2258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=165	165	-		
2259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=220	220	-		
2260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=220	220	-		
2261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=220	220	-		
2262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=220	220	-		
2263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до ВРУ-Автостоянка № 23 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=135	135	-		
2264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до ВРУ-Автостоянка № 23 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=135	135	-		

2265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до ВРУ-Автостоянка № 23 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=135	135	-		
2266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до ВРУ-Автостоянка № 23 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=135	135	-		
2267	50:21:0030210:23400	Сети Электроснабжения 0,4кВ от ТП-4, ТП-5 до корп.6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 676 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=215	215	-	Сети Электроснабжения 0,4кВ от ТП-4, ТП-5 до корп.6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 676 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23400	00-000526 от 19.08.2025
2268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=215	215	-		
2269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=215	215	-		
2270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=215	215	-		
2271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=170	170	-		
2276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=170	170	-		
2277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=170	170	-		
2278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=170	170	-		

2279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=70	70	-		
2288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=70	70	-		
2289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=70	70	-		
2290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=70	70	-		
2291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до ВРУ-Автостоянка №24 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=140	140	-		
2292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до ВРУ-Автостоянка №24 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=140	140	-		

2293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до ВРУ-Автостоянка №24 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=140	140	-		
2294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до ВРУ-Автостоянка №24 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=140	140	-		
2295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-11 В-1 АПвБбШв (4х185) L=50	50	-		
2296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-11 В-2 АПвБбШв (4х185) L=50	50	-		
2297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-1 В-1 АПвБбШв (4х240) L=83	83	-		
2298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-1 В-2 АПвБбШв (4х240) L=93	93	-		
2299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=91	91	-		
2300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=91	91	-		
2301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=101	101	-		
2302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=101	101	-		
2303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=201	201	-		
2304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=201	201	-		
2305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=211	211	-		
2306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=211	211	-		

2307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=126	126	-		
2308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=126	126	-		
2309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=136	136	-		
2310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=136	136	-		
2311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-12 В-1 АПвБбШв (4х240) L=126	126	-		
2312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-12 В-2 АПвБбШв (4х240) L=126	126	-		
2313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЩНО В-1 АПвБбШв (4х25) L=10	10	-		
2314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЩНО В-2 АПвБбШв (4х25) L=10	10	-		
2315	50:21:0030210:31809	Кабельная линия 0,4кВ от ТП-4 до ЛКНС-3; ТП-4 до КНС-3 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 315 м	Московская область, р-н Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЛКНС-3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=325	325		Кабельная линия 0,4кВ от ТП-4 до ЛКНС-3; ТП-4 до КНС-3 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 315 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:31809	00-000527 от 19.08.2025
2316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЛКНС-3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=325	325			
2317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЛКНС-3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=330	330			
2318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЛКНС-3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=330	330			
2319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ВРУ-КНС-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=315	315			
2320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ВРУ-КНС-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=315	315			
2321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ВРУ-КНС-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=315	315			

2322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ВРУ-КНС-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=315	315			
2323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЛКНС-3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=325	325			
2324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЛКНС-3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=325	325			
2325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЛКНС-3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=330	330			
2326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЛКНС-3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=330	330			
2327	50:21:0030210:31805	Сети электроснабжения 0,4кВ от ТП-3 до ЛКНС, от ТП-3 до КНС, от ТП-3 до ОП назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 112 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвБбШв (4х50) L=110	110		Сети электроснабжения 0,4кВ от ТП-3 до ЛКНС, от ТП-3 до КНС, от ТП-3 до ОП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 112 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:31805	00-000528 от 19.08.2025
2328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвБбШв (4х50) L=110	110			
2329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШв (4х50) L=25	25			
2330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШв (4х50) L=25	25			
2331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-ЛНС В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=65	65			
2332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-ЛНС В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=65	65			
2333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-ЛНС В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=65	65			
2334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-ЛНС В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=65	65			
2335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШв (4х50) L=35	35			
2336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШв (4х50) L=35	35			
ЖК "Маяк"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2337				**РТП-65**	-	-		
2338				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-001843 от 14.10.2025
2339				Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА	1	1645411	Трансформатор ТМГ-25/10-У1 (ТСН-1)	00-000333к от 28.11.2023
2340				Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА	1	1645416	Трансформатор ТМГ-25/10-У1 (ТСН-2)	00-000334к от 28.11.2023
2341				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	774/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 1 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000335к от 28.11.2023
2342				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	775/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 2 с разъединителем и панелью собственных нужд	00-000336к от 28.11.2023
2343				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	773/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 3 с ТН-1	00-000337к от 28.11.2023
2344				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	776/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 4 с ТН-2	00-000338к от 28.11.2023
2345				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	772/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 5 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000339к от 28.11.2023
2346				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	777/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 6 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000340к от 28.11.2023
2347			МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	765/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 7 с ТСН-1	00-000341к от 28.11.2023
2348				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	784/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 8 с ТСН-2	00-000342к от 28.11.2023
2349				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	781/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 9 с вакуумным выключателем ВБП-10 (Резерв)	00-000343к от 28.11.2023
2350				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	769/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 10 с вакуумным выключателем ВБП-10 (Резерв)	00-000344к от 28.11.2023
2351				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	782/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 11 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000345к от 28.11.2023
2352				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	768/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 12 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000346к от 28.11.2023
2353				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	779/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 13 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000347к от 28.11.2023
2354				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	767/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 14 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000348к от 28.11.2023
2355				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	909890	Трансформатор ТМГ-1000/10-У1 (1)	00-000350к от 28.11.2023
2356				Силовой масляный	1	909896	Трансформатор ТМГ-1000/10-У1 (2)	00-000351к от

				трансформатор ТМГ-1000 кВА				28.11.2023
2357				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	770/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 15 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000352к от 28.11.2023
2358				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	780/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 16 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000353к от 28.11.2023
2359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	771/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 17 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000354к от 28.11.2023
2360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	1	778/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 18 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000355к от 28.11.2023
2361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 19	1	783/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 19 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000356к от 28.11.2023
2362				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 20	1	766/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 20 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000357к от 28.11.2023
2363				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0437-1	Оборудование 0,4 кВ	00-000358к от 28.11.2023
2364				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0437-2		
2365				Шкаф учета электроэнергии ШУ	2	н/д		
2366				Электрический конвекторный обогреватель	4	б/н		
2367				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д	Оборудование 0,4 кВ	00-000349к от 28.11.2023
2368				Электрический конвекторный обогреватель	4	б/н		
2369				Шкаф телемеханики Деконт	1	52001.01.01-В12.2		
2370				Шкаф телемеханики Деконт	1	52001.01.02-В12.2		
2371				Шкаф сигнализации ШС	1	б/н		
2372	50:10:0010313:10619	Многофункциональный жилой комплекс "Маяк" - 1-й этап строительства (ТП № 2), назначение: Нежилое, площадь: 28,8 кв.м	МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 15, стр. 1	**ТП-2**	1	193	Многофункциональный жилой комплекс "Маяк" - 1-й этап строительства (ТП № 2), назначение: Нежилое, площадь: 28,8 кв.м, кадастровый номер: 50:10:0010313:10619	00-000151 от 21.08.2025
2373				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1824726	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000152 от 21.08.2025
2374				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1815606	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000153 от 21.08.2025
2375				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	409	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-000154 от 21.08.2025
2376				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	403	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-000155 от 21.08.2025
2377				Камера сборная одностороннего обслуживания	1	407	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-000156 от

				КСО-305 ячейка № 3				21.08.2025
2378				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	406	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-000157 от 21.08.2025
2379				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	405	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-000158 от 21.08.2025
2380				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	404	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-000159 от 21.08.2025
2381				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	403	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-000160 от 21.08.2025
2382				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	402	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-000161 от 21.08.2025
2383				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	446-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000162 от 21.08.2025
2384				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	446-2		
2385				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
2386				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
2387	50:10:0010313:10621	Многофункциональный жилой комплекс "Маяк" - 1-й этап строительства (ТП № 3), назначение: Нежилое, площадь: 28,8 кв.м	МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 14, стр. 1	**ТП-3**	1	194	Многофункциональный жилой комплекс "Маяк" - 1-й этап строительства (ТП № 3), назначение: Нежилое, площадь: 28,8 кв.м, кадастровый номер: 50:10:0010313:10621	00-000163 от 21.08.2025
2388				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1826604	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000164 от 21.08.2025
2389				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1804634	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000165 от 21.08.2025
2390				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	417	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-000166 от 21.08.2025
2391				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	416	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-000167 от 21.08.2025
2392				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	415	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-000168 от 21.08.2025
2393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	414	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-000169 от 21.08.2025
2394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	413	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-000170 от 21.08.2025
2395				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	412	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-000171 от 21.08.2025
2396				Камера сборная одностороннего обслуживания	1	411	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-000172 от

				КСО-305 ячейка № 7				21.08.2025
2397				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	410	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-000173 от 21.08.2025
2398				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	447-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000174 от 21.08.2025
2399				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	447-2		
2400				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
2401				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
2402	50:10:0010313:10977	ТП № 4, назначение: Нежилое, площадь 32.6 кв.м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки, улица Кудрявцева, дом 12, строение 1	**ТП-4**	1	-	ТП № 4, назначение: Нежилое, площадь: 32.6 кв.м, кадастровый номер: 50:10:0010313:10977	00-000003 от 01.07.2025
2403				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1911635	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000175 от 21.08.2025
2404				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1911826	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000176 от 21.08.2025
2405				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 1	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 1	00-000177 от 21.08.2025
2406				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 2	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 2	00-000178 от 21.08.2025
2407				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 3	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 3	00-000179 от 21.08.2025
2408				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 4	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 4	00-000180 от 21.08.2025
2409				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 5	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 5	00-000181 от 21.08.2025
2410				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 6	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 6	00-000182 от 21.08.2025
2411				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 7	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 7	00-000183 от 21.08.2025
2412				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 8	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 8	00-000184 от 21.08.2025
2413				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1030	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000185 от 21.08.2025
2414				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1030		
2415				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
2416				Шкаф распределительный	2	б/н		

2417				**ТП-5**	1	000635/14-0001	Многофункциональный жилой комплекс "Маяк" - 1-й этап строительства (ТП № 5), назначение: Нежилое, площадь: 26,3 кв.м, кадастровый номер: 50:10:0010313:10620	00-000186 от 21.08.2025
2418				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1802768	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000187 от 21.08.2025
2419				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1788215	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000188 от 21.08.2025
2420				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 1	1	000635/14-0006	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 1	00-000189 от 21.08.2025
2421				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 2	1	000635/14-0007	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 2	00-000190 от 21.08.2025
2422				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 3	1	000635/14-0009	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 3	00-000191 от 21.08.2025
2423				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 4	1	000635/14-0011	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 4	00-000192 от 21.08.2025
2424	50:10:0010313:10620	Многофункциональный жилой комплекс "Маяк" - 1-й этап строительства (ТП № 5), назначение: Нежилое, площадь: 26,3 кв.м	МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, стр. 10Б	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 5	1	000635/14-0012	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 5	00-000193 от 21.08.2025
2425				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 6	1	000635/14-0010	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 6	00-000194 от 21.08.2025
2426				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 7	1	000635/14-0008	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 7	00-000195 от 21.08.2025
2427				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 8	1	000635/14-0005	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 8	00-000196 от 21.08.2025
2428				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000635/14-0089	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000197 от 21.08.2025
2429				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000635/14-0090		
2430				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	000635/14-0091		
2431				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	000635/14-0092		
2432				Ящик собственных нужд ЯСН-АТ	1	000635/14-0013		
2433				Ящик собственных нужд ЯВ-СН(н)-АТ	1	000635/14-0087		
2434				Ящик управления освещением ЯУО	1	000635/14-0088		
2435				**ТП-7**	-	-		
2436			МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, стр. 22А	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1912384	Трансформатор ТМГ11-1250 кВА (1)	00-000403к от 28.11.2023
2437				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1912489	Трансформатор ТМГ11-1250 кВА (2)	00-000404к от 28.11.2023

2438				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 1	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 1 с вакуумным выключателем ВВТ-10	00-000405к от 28.11.2023
2439				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 2	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 2 с выключателем нагрузки	00-000406к от 28.11.2023
2440				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 3	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 3 с выключателем нагрузки	00-000407к от 28.11.2023
2441				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 4	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 4 с выключателем нагрузки	00-000408к от 28.11.2023
2442				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 5	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 5 с разъединителем	00-000409к от 28.11.2023
2443				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 6	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 6 с выключателем нагрузки	00-000410к от 28.11.2023
2444				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 7	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 7 с выключателем нагрузки	00-000411к от 28.11.2023
2445				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 8	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 8 с вакуумным выключателем ВВТ-10	00-000412к от 28.11.2023
2446				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1028	Оборудование 0,4 кВ ТП-7	00-000413к от 28.11.2023
2447				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1028		
2448				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
2449				Шкаф распределительный	2	б/н		
2450				**БРТП № 7**	-	-		
2451			МО, г. Химки, ул. Юннатов	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 4	00-000198 от 21.08.2025
2452				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 19	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 19	00-000199 от 21.08.2025
2453	50:10:0000000:17726	4 кабельные линии 10 кВ (от ПС-671 "Старбеево до проектируемого РТП"), Назначение: Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 5964 м	Московская область, г Химки	Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 А) до РТП-65 с.1 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=6700	6700	-	4 кабельные линии 10 кВ (от ПС-671 "Старбеево до проектируемого РТП"), Назначение: Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 5964м	00-000416к от 28.11.2023
2454				Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 Б) до РТП-65 с.1 яч.9 АСБл-10 (3х240) L=6700	6700	-		
2455				Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.4 яч.71 (ф.471 А) до РТП-65 с.2 яч.10 АСБл-10 (3х240) L=6700	6700	-		
2456				Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.4 яч.71 (ф.471 Б) до РТП-65 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=6700	6700	-		
2457			МО, г. Химки, ул. Кудрявцева	Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.1 яч.11 до ТП-2	230	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000417к от

				с.1 яч.2 АСБл-10 (3х150) L=230				28.11.2023
2458				Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.2 яч.12 до ТП-2 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х150) L=237	237	-		
2459				Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.1 яч.13 до ТП-7 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=160	160	-		
2460				Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.2 яч.14 до ТП-7 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х240) L=160	160	-		
2461				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.1 яч.3 до ТП-3 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х150) L=165	165	-		
2462				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.2 яч.6 до ТП-3 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х150) L=162	162	-		
2463				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.3 до ТП-4 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х240) L=110	110	-		
2464				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.6 до ТП-4 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=112	112	-		
2465				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-5 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=340	340	-		
2466				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-5 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=340	340	-		
2467				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 с.1 яч.2 до ТП-7 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=340	340	-		
2468				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 с.2 яч.7 до ТП-7 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=340	340	-		
2469				Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.1 яч.15 до БРТП №7 (Юннатов) яч.4 АСБл-10 3х(1х240) L=800	800	-		
2470				Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.2 яч.16 до БРТП №7 (Юннатов) яч.19 АСБл-10 3х(1х240) L=800	800	-		
2471			МО, г. Химки, ул. Кудрявцева	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115	115	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000200 от 21.08.2025
2472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		
2473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		
2474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-2	115	-		

				(каб.2) АПвБШп (4х240) L=115				
2475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х185) L=110	110	-		
2476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х185) L=110	110	-		
2477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х240) L=105	105	-		
2478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х240) L=105	105	-		
2479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=215	215	-		
2480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=215	215	-		
2481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=215	215	-		
2482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=215	215	-		
2483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		

2488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=200	200	-		
2492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=200	200	-		
2493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200	200	-		
2494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200	200	-		
2495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		
2500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		
2501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		

2502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		
2503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=105	105	-		
2504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		
2505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=105	105	-		
2506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=105	105	-		
2507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100	100	-		
2508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100	100	-		
2509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100	100	-		
2510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100	100	-		
2511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=82,65	82,65	-		
2512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=82,65	82,65	-		
2513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=82,65	82,65	-		
2514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=82,65	82,65	-		
2515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=82,65	82,65	-		

2516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=82,65	82,65	-		
2517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=165,51	165,51	-		
2518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=165,51	165,51	-		
2519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=165,51	165,51	-		
2520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=165,51	165,51	-		
2521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=165,51	165,51	-		
2522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=165,51	165,51	-		
2523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=85,32	85,32	-		
2524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=85,32	85,32	-		
2525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=85,32	85,32	-		
2526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=85,32	85,32	-		
2527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=85,32	85,32	-		
2528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=85,32	85,32	-		
2529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=132,51	132,51	-		

2530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=132,51	132,51	-		
2531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=132,51	132,51	-		
2532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=132,51	132,51	-		
2533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=86,29	86,29	-		
2534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=86,29	86,29	-		
2535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Кудрявцева, стр.14А ВРУ (Подземная автостоянка) В-1 АПвБШп (4х240) L=228,9	228,9	-		
2536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=86,29	86,29	-		
2537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=86,29	86,29	-		
2538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Кудрявцева, стр.14А ВРУ (Подземная автостоянка) В-2 АПвБШп (4х240) L=228,9	228,9	-		
2539			МО, г. Химки, ул. Кудрявцева	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=320	320	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-001485 от 28.11.2023
2540				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=320	320	-		
2541				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=320	320	-		

2542				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=320	320	-		
2543				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=325	325	-		
2544				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=325	325	-		
2545				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=325	325	-		
2546				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=325	325	-		
2547				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10 стр. 15А ВРУ-38 Спорткомплекс-2 В-1 АПвБШп (4х185) L=130	130	-		
2548				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 10 стр. 15А ВРУ-38 Спорткомплекс-2 В-2 АПвБШп (4х185) L=130	130	-		
2549				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 21 ВРУ-КНС-1 В-1 АПвБШп (4х16) L=240	240	-		
2550				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 21 ВРУ-КНС-1 В-2 АПвБШп (4х16) L=240	240	-		
2551				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10, стр.15Д ВРУ-Административное здание В-1 АПвБШп (4х120) L=105	105	-		
2552				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 10, стр.15Д ВРУ-Административное здание В-2 АПвБШп (4х120) L=109	109	-		
2553				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 24 ВРУ-КНС-2 В-1 АПвШп (4х120) L=21	21	-		

2554				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 24 ВРУ-КНС-2 В-2 АПвШп (4х120) L=21	21	-		
2555				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10, стр. 17 ВРУ-Ангар В-1 АПвБШп (4х120) L=250	250	-		
2556				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 10 ВРУ-Пирс В-2 АПвШп (4х120) L=85	85	-		
2557				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ВРУ-36 Эллинг (Ангар) В-1 АПвБШп (4х120) L=250	250	-		
2558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=125	125	-		
2565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=125	125	-		
2566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=125	125	-		
2567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=125	125	-		

2568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=220	220	-		
2569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=220	220	-		
2570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=220	220	-		
2571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=220	220	-		
2572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=125,17	125,17	-		
2573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=125,17	125,17	-		
2574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=125,17	125,17	-		
2575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=125,17	125,17	-		
2576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ВРУ-Ангар В-2 ВВг-1 (4х25) L=130	130	-		

ТСЖ "Андреевский Квартал"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2577	50:09:0070101:12364	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ ТП1423, назначение: Сооружение, Площадь: 99 кв.м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423	**ТП-1423**	1	-	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ ТП1423, назначение: Сооружение, площадь: 99 кв.м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12364	00-000089 от 21.08.2025
2578				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	1	2704	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	00-000090 от 21.08.2025
2579				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4	1	2705	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4	00-000091 от 21.08.2025
2580				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	1	2706	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	00-000092 от 21.08.2025
2581				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 8	1	2707	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 8	00-000093 от 21.08.2025
2582				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 7	1	2708	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 7	00-000094 от 21.08.2025

2583				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	1	2709	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	00-000095 от 21.08.2025
2584				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3	1	2710	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3	00-000096 от 21.08.2025
2585				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	1	2711	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	00-000097 от 21.08.2025
2586				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1519460	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000098 от 21.08.2025
2587				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1520439	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000099 от 21.08.2025
2588				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	1	н/д	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	00-000100 от 21.08.2025
2589				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	1	033	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	00-000101 от 21.08.2025
2590				Щит собственных нужд ЩСН-2	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000102 от 21.08.2025
2591				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	1172		
2592				Щит собственных нужд ЩСН-1	1	1170		
2593				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	14/05-386		
2594				Узел учета электроэнергии	1	01838380		
2595				Узел учета электроэнергии	1	01859808		
2596	50:09:0070101:12244	Сооружение, назначение: Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, Площадь: 92 кв.м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458	**ТП-1458**	1	4024	Сооружение, назначение: Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, площадь: 92 кв.м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12244	00-000103 от 21.08.2025
2597				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	07.12.МЛ13385 С-41101	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000104 от 21.08.2025
2598				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	07.12.МЛ13498 С-42102	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000105 от 21.08.2025
2599				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1584069	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000106 от 21.08.2025
2600				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1585048	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000107 от 21.08.2025
2601				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	1	А331	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	00-000108 от 21.08.2025
2602				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	1	А332	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	00-000109 от 21.08.2025
2603				Ящик собственных нужд ЯСН	1	430	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000110 от 21.08.2025
2604				Шкаф питания ЯСН 0,4 кВ	1	88		
2605				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	3533		

2606				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	3540		
2607				Ящик собственных нужд ЯСН-УИ	1	н/д		
2608	50:09:0070101:12375	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 467 м	Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, РТП 82 - ТП 1423	Кабельная линия-10 кВ от РТП-82 с.1 яч.17 до ТП 1423 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х185) L=466,61	466,61	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 467 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12375	00-000111 от 21.08.2025
2609	50:09:0070101:12356	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 467 м	Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, РТП 82 - ТП 1423 (2 секция)	Кабельная линия-10 кВ от РТП-82 с.2 яч.16 до ТП-1423 с.2 яч.2 АСБ-10 (3х185) L=466,61	466,61	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 467 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12356	00-000112 от 21.08.2025
2610	50:09:0070101:12373	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 500 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - ТП 1458	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1423 с.1 яч.3 до ТП-1458 луч А АСБ-10 (3х185) L=500,49	500,49	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 500 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12373	00-000113 от 21.08.2025
2611	50:09:0070101:12372	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 500 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - ТП 1458 (2 секция)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1423 с.2 яч.4 до ТП-1458 луч Б АСБ-10 (3х185) L=500,49	500,49	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 500 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12372	00-000114 от 21.08.2025
2612	50:09:0070101:12371	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 115 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 - ТП 408 (1 секция)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1458 луч А до ТП-408 луч А АСБ-10 (3х185) L=115	115	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 115 м, кадастровый номер 50:09:0070101:12371	00-000115 от 21.08.2025
2613	50:09:0070101:12352	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 115 м	Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 - ТП 408 (2 секция)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1458 луч Б до ТП-408 луч Б АСБ-10 (3х185) L=115	115	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 115 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12352	00-000116 от 21.08.2025
2614	50:09:0070101:12242	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 460 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.40	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=230	230	-	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 460 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12242	00-000117 от 21.08.2025
2615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=230	230	-		

2616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=230	230	-		
2617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=230	230	-		
2618	50:09:0070101:12243	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 460 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.40	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=230	230	-	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 460 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12243	00-000118 от 21.08.2025
2619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=230	230	-		
2620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=230	230	-		
2621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=230	230	-		
2622	50:09:0070101:12355	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 320 м	Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.41	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=160	160	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 320 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12355	00-000119 от 21.08.2025
2623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=160	160	-		
2624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=160	160	-		
2625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=160	160	-		
2626	50:09:0070101:12241	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 кВ, протяженность: 480 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.41	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=240	240	-	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 кВ, протяженность: 480 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12241	00-000120 от 21.08.2025
2627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=240	240	-		
2628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=240	240	-		
2629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=240	240	-		

2630	50:09:0070101:12357	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 120 м	Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 42 В-1 АВБбШв (4х150) L=120	120	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 120 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12357	00-000121 от 21.08.2025
2631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 42 В-2 АВБбШв (4х150) L=120	120	-		
2632	50:09:0070101:12370	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 240 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.43	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 43 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х150) L=120	120	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 240 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12370	00-000122 от 21.08.2025
2633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 43 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х150) L=120	120	-		
2634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 43 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х150) L=120	120	-		
2635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 43 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х150) L=120	120	-		
2636	50:09:0070101:12353	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 360 м	Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 до дома 44 ВРУ-1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=180	180	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 360 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12353	00-000123 от 21.08.2025
2637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=180	180	-		
2638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=180	180	-		
2639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=180	180	-		
2640	50:09:0070101:12365	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 220 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 до дома 44 ВРУ-2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=110	110	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 220 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12365	00-000124 от 21.08.2025
2641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=110	110	-		
2642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=110	110	-		
2643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=110	110	-		

2644	50:09:0070101:12245	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 720 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 к жилому дом 45	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 45 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=720	720	-	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 720 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12245	00-000125 от 21.08.2025
2645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 45 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=720	720	-		
2646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 45 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=720	720	-		
2647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 45 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=720	720	-		
2648	50:09:0070101:12354	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 380 м	Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 к жилому дому 47	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=380	380	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 380 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12354	00-000126 от 21.08.2025
2649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=380	380	-		
2650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=380	380	-		
2651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=380	380	-		
2652	50:09:0070101:12369	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 420 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 к жилому дому 47 пристройка нежилые помещения	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 пристройка В-1 АВБбШв (4х240) L=420	420	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 420 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12369	00-000127 от 21.08.2025
2653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 пристройка В-2 АВБбШв (4х240) L=420	420	-		
2654			Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до Насосная В-1 АВБбШв (4х35) L=70	70	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000128 от 21.08.2025
2655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до Насосная В-2 АВБбШв (4х35) L=70	70	-		
ЖК "Кореневский Форт"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2656			Московская обл. Люберецкий р-н, МОГП Красково, д. Мотяково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.1 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=345	345	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000425к от 28.11.2023
2657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.1 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=345	345	-		

2658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.2 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=345	345	-		
2659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.2 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=345	345	-		
2660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.3 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=316	316	-		
2661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.3 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=316	316	-		
2662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.4 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=316	316	-		
2663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.4 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=316	316	-		
2664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.5 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=306	306	-		
2665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.5 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=306	306	-		
2666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.6 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=306	306	-		
2667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.6 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=306	306	-		
2668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.7 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200	-		
2669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.7 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200	-		
2670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.8 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
2671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.8 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
2672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.9 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=105	105	-		
2673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.9 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=105	105	-		
2674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.10 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=102	102	-		
2675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.10 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=102	102	-		
2676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.11 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=59	59	-		

2677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.11 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=59	59	-		
2678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.12 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=59	59	-		
2679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.12 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=59	59	-		
2680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.13 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
2681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.13 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
2682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.14 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=102	102	-		
2683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.14 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=102	102	-		
2684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.15 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=102	102	-		
2685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.15 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=102	102	-		
2686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.16 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
2687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.16 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
2688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.17 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=182	182	-		
2689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.17 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=182	182	-		
2690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.18 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
2691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.18 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
2692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.19 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=115	115	-		
2693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.19 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=115	115	-		
2694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.20 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=113	113	-		
2695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.20 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=113	113	-		

2696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.21 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=108	108	-		
2697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.21 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=108	108	-		
2698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.22 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
2699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.22 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
2700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.23 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=47	47	-		
2701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.23 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=47	47	-		
2702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.24 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
2703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.24 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
2704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.25 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=75	75	-		
2705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.25 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=75	75	-		
2706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.26 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=200	200	-		
2707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.26 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=200	200	-		
2708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.27 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140	-		
2709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.27 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140	-		
2710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.28 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140	-		
2711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.28 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140	-		
2712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.29 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
2713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.29 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
2714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.31 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=95	95	-		

2715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.31 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=95	95	-		
2716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.32 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=132	132	-		
2717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.32 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=132	132	-		
2718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.33 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=41	41	-		
2719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.33 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=41	41	-		
2720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.34 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=17	17	-		
2721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.34 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=17	17	-		
2722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.35 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=111	111	-		
2723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.35 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=111	111	-		
2724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.36 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=126	126	-		
2725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.36 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=126	126	-		
2726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.37 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=89	89	-		
2727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.37 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=89	89	-		
2728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.38 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
2729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.38 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
2730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.39 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=170	170	-		
2731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.39 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=170	170	-		
2732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.40 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=140	140	-		
2733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.40 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=140	140	-		

2734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.41 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=89	89	-		
2735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.41 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=89	89	-		
2736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.42 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=105	105	-		
2737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.42 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=105	105	-		
2738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.43 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=89	89	-		
2739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.43 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=89	89	-		
2740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.44 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=107	107	-		
2741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.44 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=107	107	-		
2742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.45 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
2743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.45 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
2744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.46 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=49	49	-		
2745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.46 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=49	49	-		
2746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.47 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=92	92	-		
2747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.47 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=92	92	-		
2748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.1 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=51	51	-		
2749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.1 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=51	51	-		
2750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.2 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=175	175	-		
2751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.2 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=175	175	-		
2752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.3 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=214	214	-		

2753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.3 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=214	214	-		
2754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.4 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=253	253	-		
2755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.4 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=253	253	-		
2756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.5 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=298	298	-		
2757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.5 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=298	298	-		
2758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.6 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=132	132	-		
2759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.6 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=132	132	-		
2760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.7 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=169	169	-		
2761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.7 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=169	169	-		
2762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.8 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=217	217	-		
2763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.8 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=217	217	-		
2764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.9 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=256	256	-		
2765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.9 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=256	256	-		
2766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.10 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=152	152	-		
2767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.10 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=152	152	-		
2768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.11 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=187	187	-		
2769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.11 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=187	187	-		
2770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.12 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=230	230	-		
2771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.12 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=230	230	-		

2772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.13 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=273	273	-		
2773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.13 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=273	273	-		
2774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.14 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=395	395	-		
2775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.14 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=395	395	-		
2776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.15 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=357	357	-		
2777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.15 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=357	357	-		
2778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.16 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=319	319	-		
2779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.16 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=319	319	-		
2780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.17 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=276	276	-		
2781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.17 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=276	276	-		
2782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.18 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=325	325	-		
2783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.18 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=325	325	-		
2784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.19 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=287	287	-		
2785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.19 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=287	287	-		
2786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.20 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=249	249	-		
2787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.20 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=249	249	-		
2788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.21 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=287	287	-		
2789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.21 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=287	287	-		
2790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.22 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=249	249	-		

2791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.22 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=249	249	-		
2792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.23 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=211	211	-		
2793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.23 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=211	211	-		
2794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.24 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=213	213	-		
2795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.24 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=213	213	-		
2796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.25 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=251	251	-		
2797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.25 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=251	251	-		
2798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.26 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
2799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.26 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
2800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.27 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=188	188	-		
2801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.27 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=188	188	-		
ЖК "Ново-Молоково"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2802	50:21:0060403:7242	Сети электроснабжения, назначение: нежилое, не определено, протяженность: 810 м	Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450	450	-	Сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 810 м., кад.№50:21:0060403:7242	00-000438к от 28.11.2023
2803				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450	450	-		
2804				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450	450	-		
2805				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450	450	-		
2806				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450	450	-		

2807				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450	450	-		
2808				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2809				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2810				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2811				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2812				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285	285	-		
2813				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285	285	-		
2814				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285	285	-		
2815				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285	285	-		
2816				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2817				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2818				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2819				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2820				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		

2821				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
2822				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
2823				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
2824				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2825				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2826				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2827				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2828				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2829				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2830				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2831				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2832	50:21:0060403:7243	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 2480 м	Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125	125	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 2480 м., кад.№50:21:0060403:7243	00-000437к от 28.11.2023
2833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
2834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		

2835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
2836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80	80	-		
2837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80	80	-		
2838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80	80	-		
2839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80	80	-		
2840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		

2847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) НП В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) НП В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2850	50:21:0060403:5530	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, не определено, протяженность: 302 м	Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 302м, кад.№50:21:0060403:5530	00-000434к от 28.11.2023
2851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
2852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
2853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
2854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170	170	-		
2855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170	170	-		
2856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170	170	-		
2857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170	170	-		
2858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		

2859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
2860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
2861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
2862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) НП В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
2867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) НП В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
2868	50:21:0060403:6509	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, производственное (промышленное), электроэнергетики, протяженность: 342 м	Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=230	230	-	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 342м, кад.№50:21:0060403:6509	00-000435к от 28.11.2023
2869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=230	230	-		
2870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х185) L=230	230			

2871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=219	219	-		
2872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=219	219	-		
2873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х185) L=219	219			
2874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=146	146	-		
2875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=146	146	-		
2876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=159	159	-		
2877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=159	159	-		
2878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=115	115	-		
2879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=115	115	-		
2880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=128	128	-		
2881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=128	128	-		
2882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		

2883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		
2884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		
2885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		
2886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 НП (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=206	206	-		
2887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 НП (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=206	206	-		
2888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 НП (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=215	215	-		
2889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 НП (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=215	215	-		
2890	50:21:0060403:7257	Наружные электрические сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 260 м	Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-	Наружные электрические сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 260м, кад.№50:21:0060403:7257	00-000436к от 28.11.2023
2891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
2892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
2893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
2894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=88	88	-		

2895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2(11.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=88	88	-		
2896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=88	88	-		
2897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=88	88	-		
2898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=88	88	-		
2903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=88	88	-		
2904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=88	88	-		
2905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=88	88	-		
2906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) НП В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		

2907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) НП В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2908	50:21:0060403:3327	сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 484 м	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.17 ВРУ В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=180	180	-	Сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 484 м, кад.№50:21:0060403:3327	00-000442к от 28.11.2023
2909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.17 ВРУ В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=180	180	-		
2910	50:21:0060403:3337	сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 441 м	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.15 ВРУ В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=300	300	-	Сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 441 м, кад.№50:21:0060403:3337	00-000441к от 28.11.2023
2911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.15 ВРУ В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=300	300	-		
2912	50:21:0060403:3335	сооружения, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 441 м	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=415	415	-	Сооружения, назначение: 10. сооружения коммунального хозяйства, протяженность 441 м, кад.№50:21:0060403:3335	00-000439к от 28.11.2023
2913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=415	415	-		
2914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=420	420	-		
2915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=420	420	-		
2916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=476	476	-		
2917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=476	476	-		
2918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=476	476	-		
2919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-2 В-2 (каб.2)	476	-		

				АВБбШв-1 (4х240) L=476				
2920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=476	476	-		
2921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Стоянка (Г-1,Г-2) ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=300	300	-		
2922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Стоянка (Г-3) ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=245	245	-		
2923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Центр ТБО ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=120	120	-		
2924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Центр ТБО ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=120	120	-		
2925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Центр ТБО ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=120	120	-		
2926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Центр ТБО ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=120	120	-		
2927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.13 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=210	210	-		
2928				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=165	165	-		
2929				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=165	165	-		
2930				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.13 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=210	210	-		
2931	50:21:0060403:3331	сооружения, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 188 м	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоково, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 НП В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=165	165	-	Сооружения, назначение: 10. сооружения коммунального хозяйства, протяженность 188 м, кад.№50:21:0060403:3331	00-000440к от 28.11.2023
2932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=110	110	-		
2933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=110	110	-		

2934	50:21:0060403:3332	сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 690 м	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=100	100	-	Сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 690 м, кад.№50:21:0060403:3332	00-000444к от 28.11.2023
2935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=100	100	-		
2936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=150	150	-		
2937				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=150	150	-		
2938	50:21:0000000:29143	сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 660 м	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=120	120	-	Сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 660м, кад.№50:21:0000000:29143	00-000443к от 28.11.2023
2939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=120	120	-		
2940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=125	125	-		
2941				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=125	125	-		
ЖК "Южное Видное"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2942	50:21:0080105:10099	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 187 м	Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=131	131	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 187м, кад.№50:21:0080105:10099	00-000426к от 28.11.2023
2943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д.10 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=113	113	-		
2944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=107	107	-		
2945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д.10 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=120	120	-		
2946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=118	118	-		

2947				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=132	132	-		
2948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=133	133	-		
2949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=147	147	-		
2950	50:21:0080105:10979	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 150 м	Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=42	42	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 150м, кад.№50:21:0080105:10979	00-000427к от 28.11.2023
2951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=30	30	-		
2952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=62	62	-		
2953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=76	76	-		
2954				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-3 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=93	93	-		
2955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-3 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=87	87	-		
2956				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=78	78	-		
2957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=92	92	-		
2958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=83	83	-		
2959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=97	97	-		
2960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ЩНО В-1 ПвбШв-1 (4х50) L=11	11	-		

2961	50:21:0080105:10959	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 176 м	Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=121	121	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 176м, кад №50:21:0080105:10959	00-000428к от 28.11.2023
2962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=135	135	-		
2963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=83	83	-		
2964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=97	97	-		
2965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=103	103	-		
2966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=117	117	-		
2967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=92	92	-		
2968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=114	114	-		
2969	50:21:0080105:11038	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 591 м	Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=70	70	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 591м, кад.№50:21:0080105:11038	00-000429к от 28.11.2023
2970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=70	70	-		
2971				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
2972				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
2973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=105	105	-		
2974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=105	105	-		

2975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80	80	-		
2976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80	80	-		
2977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
2978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
2979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=105	105	-		
2980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=105	105	-		
2981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=145	145	-		
2982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=145	145	-		
2983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=165	165	-		
2984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=165	165	-		
2985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х95) L=70	70	-		
2986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х95) L=70	70	-		
2987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=25	25	-		
2988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=25	25	-		

2989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=25	25	-		
2990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=25	25	-		
2991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80	80	-		
2992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80	80	-		
2993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=150	150	-		
2994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=150	150	-		
2995	50:21:0080105:11037	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 131 м	Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=70	70	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 131м, кад.№50:21:0080105:11037	00-000430к от 28.11.2023
2996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=70	70	-		
2997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=100	100	-		
2998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=100	100	-		
2999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-3 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=105	105	-		
3000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-3 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=105	105	-		
3001				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=150	150	-		
3002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=150	150	-		

3003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80	80	-		
3004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80	80	-		
3005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
3006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
3007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
3008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
3009				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
3010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
3011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
3012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
3013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
3014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		

3015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3019	50:21:0080105:13590	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 308 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, город Видное	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=130	130	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 308м, кад.№50:21:0080105:13590	00-000431к от 28.11.2023
3020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=130	130	-		
3021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=130	130	-		
3022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=130	130	-		
3023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х150) L=290	290	-		
3024				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х150) L=290	290	-		
3025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=140	140	-		
3026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=140	140	-		
3027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=140	140	-		

3028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=140	140	-		
3029	50:21:0080105:13583	Сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 207 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, город Видное	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=110	110	-	Сети электроснабжения, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 207м, кад.№50:21:0080105:13583	00-000432к от 28.11.2023
3030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=110	110	-		
3031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=110	110	-		
3032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=110	110	-		
3033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
3034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
3035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=85	85	-		
3036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=85	85	-		
3037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=85	85	-		
3038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=85	85	-		
3039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х185) L=65	65	-		
3040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х185) L=65	65	-		
3041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х185) L=65	65	-		

3042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х185) L=65	65	-		
3043	50:21:0080105:13591	Сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 338 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС1 В-1 (каб.1) АПвбШп (4х300) L=338	338	-	Сети электроснабжения, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 338м, кад.№50:21:0080105:13591	00-000433к от 28.11.2023
3044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС1 В-1 (каб.2) АПвбШп (4х300) L=338	338	-		
3045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС2 В-1 АПвбШп (4х300) L=250	250	-		
3046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС1 В-2 (каб.1) АПвбШп (4х300) L=338	338	-		
3047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС1 В-2 (каб.2) АПвбШп (4х300) L=338	338	-		
3048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС2 В-2 АПвбШп (4х300) L=250	250	-		
3049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвбШп (4х240) L=70	70	-		
3050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвбШп (4х240) L=70	70	-		
3051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ВРУ-ДОУ В-1 ПВБШп-1 (4х240) L=215	215	-		
3052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 ПВБШп-1 (4х240) L=268	268	-		
ДНП "Михалково"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3053			Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское поселение Ильинское, д. Михалково	**КТПН-103**	-	-		
3054				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА-10/630 (1)	00-000089 от 01.05.2023
3055				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНАп-10/630	00-000090 от 01.05.2023
3056				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА-10/630 (2)	00-000091 от 01.05.2023
3057				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2007жг503	Трансформатор ТМГ-400/6-УХЛ1 400 кВА	00-000092 от 01.05.2023
3058				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (КТПН-103)	00-000093 от 01.05.2023
3059				Узел учета электроэнергии	1	н/д		

3060				Разъединитель РЛНД	1	н/д	Разъединитель РЛНД	00-000094 от 01.05.2023
3061				Кабельная линия-6 кВ от опоры ЛЭП-6кВ ТП-93-КРУН-58 до КТП(Н)-103 яч.3 АСБл-10 (3х70) L=20	20	-	Кабельная линия 6 кВ (КТПН-103)	00-000100 от 01.05.2023
КП "Лесная слобода"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3062			Московская область, Красногорский муниципальный район, Истринское лесничество, Опалиховое участковое лесничество, квартал 36	**КТПН-83**	-	-		
3063				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА-10/630 (1)	00-000095 от 01.05.2023
3064				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНАп-10/630	00-000096 от 01.05.2023
3065				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА-10/630 (2)	00-000097 от 01.05.2023
3066				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	110367	Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/10-11 УХЛ1 630 кВА	00-000098 от 01.05.2023
3067				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (КТПН-83)	00-000099 от 01.05.2023
3068				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
3069				Кабельная линия-6 кВ от соед. муфты направ. ТП-101 до КТП(Н)-83 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=87	87	-	Кабельная линия 6 кВ (КТПН-83)	00-000101 от 01.05.2023
3070				Кабельная линия-6 кВ от соед. муфты направ. ТП-197 до КТП(Н)-83 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=87	87	-		
мкр. "Новое Ступино"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3071	50:33:0030287:191	Распределительная трансформаторная подстанция РТП-8, назначение: сооружение электроэнергетики, общей площадь: 35,2 кв.м	Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**РП-51008 (8)**	1	0511555	Сооружение: Распределительная трансформаторная подстанция РТП-8, назначение: Сооружение электроэнергетики, площадь: 35,2 кв.м, кадастровый номер: 50:33:0030287:191	00-000404 от 19.08.2025
3072				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 1	1	003154	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 1	00-000405 от 19.08.2025
3073				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 2	1	003155	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 2	00-000406 от 19.08.2025
3074				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 3	1	003156	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 3	00-000407 от 19.08.2025
3075				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 4	1	003157	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 4	00-000408 от 19.08.2025

3076				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 5	1	003158	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 5	00-000409 от 19.08.2025
3077				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 6	1	003159	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 6	00-000410 от 19.08.2025
3078				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 7	1	003160	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 7	00-000411 от 19.08.2025
3079				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 8	1	003161	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 8	00-000412 от 19.08.2025
3080				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 9	1	003162	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 9	00-000413 от 19.08.2025
3081				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 10	1	003163	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 10	00-000414 от 19.08.2025
3082				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 11	1	001573	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 11	00-000415 от 19.08.2025
3083				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 12	1	003165	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 12	00-000416 от 19.08.2025
3084				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 13	1	003676	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 13	00-000417 от 19.08.2025
3085				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 14	1	003167	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 14	00-000418 от 19.08.2025
3086				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА	00-000419 от 19.08.2025
3087				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА	00-000420 от 19.08.2025
3088				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	276	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000421 от 19.08.2025
3089				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	275		
3090				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	317		
3091				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	316		
3092				Шкаф промежуточного клеммника управления телемеханикой ШПКУТ	1	02840211		
3093				Ящик управления обогревом Я5111	1	1915		
3094				Ящик управления обогревом Я5111	1	1916		

3095				Электрический конвекторный обогреватель	6	н/д		
3096				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
3097				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4L32002		
3098				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
3099				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4L2901B		
3100				Извещатель охранный ИО	1	н/д		
3101				Извещатель охранный ИО	1	н/д		
3102	50:33:0030466:1458	Трансформаторная подстанция ТП-2.1, назначение: нежилое (Сооружение электроэнергетики), общей площадь: 22 кв.м	Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51115 (2.1)**	1	1103551	Сооружение: Трансформаторная подстанция ТП-2.1, назначение: нежилое (Сооружение электроэнергетики), площадь: 22 кв.м, кадастровый номер 50:33:0030466:1458	00-000363 от 19.08.2025
3103				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2213	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000364 от 19.08.2025
3104				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2309	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000365 от 19.08.2025
3105				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2010-W46-1-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000366 от 19.08.2025
3106				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2010-W46-1-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000367 от 19.08.2025
3107				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	ТО111174	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000368 от 19.08.2025
3108				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	ТО111175		
3109				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3623		
3110				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3624		
3111				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ТО111098		
3112				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ТО111097		
3113				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
3114				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	20.10-18		
3115				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3116				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3117	50:33:0030466:1421	Трансформаторная подстанция ТП-2.2, назначение: сооружения электроэнергетики, общей площадь: 22 кв.м	Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51116 (2.2)**	1	0711573	Сооружение: трансформаторная подстанция ТП-2.2, назначение: сооружения электроэнергетики,площадь: 22 кв.м, кадастровый номер: 50:33:0030466:1421	00-000369 от 19.08.2025
3118				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	3347	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000370 от 19.08.2025

3119				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2847	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000371 от 19.08.2025
3120				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2010-W47-2-0009	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000372 от 19.08.2025
3121				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2010-W47-2-0010	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000373 от 19.08.2025
3122				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	ТО611208	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000374 от 19.08.2025
3123				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	ТО611209		
3124				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	02830211		
3125				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	02800211		
3126				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3817		
3127				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3363		
3128	50:33:0030466:1422	Трансформаторная подстанция ТП-2.3, назначение: сооружение электроэнергетики, общей площадь: 11 кв.м	Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51117 (2.3)**	1	0213	Сооружение: Трансформаторная подстанция ТП-2.3, назначение: сооружение электроэнергетики,площадь: 11 кв.м, кадастровый номер: 50:33:0030466:1422	00-000375 от 19.08.2025
3129				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1720825	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000376 от 19.08.2025
3130				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W3-5-0044	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000377 от 19.08.2025
3131				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1202/1840	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000378 от 19.08.2025
3132				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4655		
3133				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3134	50:33:0030466:1426	Трансформаторная подстанция ТП-2.4, назначение: сооружение электроэнергетики, общей площадь: 11 кв.м	Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51118 (2.4)**	1	0214	Сооружение: Трансформаторная подстанция ТП-2.4, назначение: сооружение электроэнергетики,площадь: 11 кв.м, кадастровый номер: 50:33:0030466:1426	00-000379 от 19.08.2025
3135				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1714740	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	00-000380 от 19.08.2025
3136				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W03-5-0042	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000381 от 19.08.2025
3137				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1202/1841	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000382 от 19.08.2025
3138				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4629		
3139				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		

3140				**ТП-51119 (2.5)**	-	-		
3141				Корпус подстанции	1	0313745	Корпус подстанции	00-000383 от 19.08.2025
3142				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	5291	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000384 от 19.08.2025
3143				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	5509	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000385 от 19.08.2025
3144				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W14-2-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000386 от 19.08.2025
3145			Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	213-W14-2-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000387 от 19.08.2025
3146				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т1012633	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000388 от 19.08.2025
3147				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т1012632		
3148				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6341		
3149				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6336		
3150				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	15350912		
3151				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	15350912		
3152				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3153				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3154				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3155	50:33:0030466:1427	Трансформаторная подстанция ТП-2.19, назначение: сооружение электроэнергетики, общей площадь: 22 кв.м	Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51114 (2.19)**	1	0411554	Сооружение: трансформаторная подстанция ТП-2.19, назначение: сооружение электроэнергетики,площадь: 22 кв.м, кадастровый номер: 50:33:0030466:1427	00-000389 от 19.08.2025
3156				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2362	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000390 от 19.08.2025
3157				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2312	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000391 от 19.08.2025
3158				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 869823-000030	Комплектное распределительное устройство Siemens	00-000392 от 19.08.2025
3159				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 869823-000040	Комплектное распределительное устройство Siemens	00-000393 от 19.08.2025
3160				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 869823-000050	Комплектное распределительное устройство Siemens	00-000394 от 19.08.2025
3161				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 869823-000060	Комплектное распределительное устройство Siemens	00-000395 от 19.08.2025
3162				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	Т0111198	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000396

3163				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	Т0111199		от 19.08.2025
3164				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0111180		
3165				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0111181		
3166				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3621		
3167				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3617		
3168				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	20.10-04		
3169				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3170	50:33:0030287:190	Трансформаторная подстанция ТП-8.1, назначение: сооружение электроэнергетики, общей площадь: 22 кв.м	Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51113 (8.1)**	1	0311550	Сооружение: Трансформаторная подстанция ТП-8.1, назначение: Сооружение электроэнергетики,площадь: 22 кв.м, кадастровый номер: 50:33:0030287:190	00-000397 от 14.08.2025
3171				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2316	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000398 от 19.08.2025
3172				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2337	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000399 от 19.08.2025
3173				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W43-3-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000400 от 19.08.2025
3174				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2010-W33-6-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000401 от 19.08.2025
3175				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1412	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000402 от 19.08.2025
3176				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
3177				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	1412		
3178				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	1412		
3179				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1412		
3180				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1412		
3181			Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	Кабельная линия-10 кВ от ПС-698 "Ситня" с.1 ф.15 (А) до РП-51008 (8) с.1 яч.4 АСБ-10 (3х240) L=10800	10800	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000422 от 19.08.2025
3182				Кабельная линия-10 кВ от ПС-698 "Ситня" с.1 ф.15 (Б) до РП-51008 (8) с.1 яч.5 АСБ-10 (3х240) L=10800	10800	-		
3183				Кабельная линия-10 кВ от ПС-698 "Ситня" с.2 ф.16 (А) до РП-51008 (8) с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=10800	10800	-		

3184				Кабельная линия-10 кВ от ПС-698 "Ситня" с.2 ф.16 (Б) до РП-51008 (8) с.2 яч.11 АСБ-10 (3х240) L=10800	10800	-		
3185				Кабельная линия-10 кВ от РП-51008 (8) с.1 яч.6 до ТП-51113 (8.1) луч А АСБ-10 (3х240) L=2750	2750	-		
3186				Кабельная линия-10 кВ от РП-51008 (8) с.2 яч.10 до ТП-51113 (8.1) луч Б АСБ-10 (3х240) L=2750	2750	-		
3187				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51113 (8.1) луч А до ТП-Краско луч А АСБ-10 (3х240) L=900	900	-		
3188				Кабельная линия-10 кВ от ТП-Краско луч А до ТП-51114 (2.19) луч А АСБ-10 (3х240) L=6310	6310	-		
3189				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51113 (8.1) луч Б до ТП-Краско луч Б АСБ-10 (3х240) L=900	900	-		
3190				Кабельная линия-10 кВ от ТП-Краско луч Б до ТП-51114 (2.19) луч Б АСБ-10 (3х240) L=6310	6310	-		
3191				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51114 (2.19) луч А до ТП-51115 (2.1) луч А АСБ-10 (3х240) L=680	680	-		
3192				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ТП-51115 (2.1) луч Б АСБ-10 (3х240) L=680	680	-		
3193				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ТП-51116 (2.2) луч А АСБ-10 (3х240) L=420	420	-		
3194				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ТП-51116 (2.2) луч Б АСБ-10 (3х240) L=420	420	-		
3195				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51117 (2.3) до ТП-51118 (2.4) АСБ-10 (3х50) L=210	210	-		
3196				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ТП-51117 (2.3) АСБ-10 (3х50) L=995	995	-		
3197				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ТП-51118 (2.4) АСБ-10 (3х50) L=725	725	-		
3198				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ТП-51119 (2.5) луч А АСБ-10 (3х240) L=445	445	-		
3199				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ТП-51119 (2.5) луч Б АСБ-10 (3х240) L=445	445	-		
3200			Российская Федерация, Московская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч А	914		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000403 от

			область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	до ВРУ-ОС В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=914				19.08.2025
3201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ВРУ-ВЗУ АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ВРУ-КНС-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ВРУ-КНС АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ВРУ-ОС В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=914	914			
3205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.5.1, ЩР(Б)-4.5.3, ЩР(Б)-4.5.4) АВБбШв-1 (4х95) L=20	20			
3206				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-4.5.1 (на КЛ направ. от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.5.1, ЩР(Б)-4.5.3, ЩР(Б)-4.5.4) АВБбШв-1 (4х95) L=30	30			
3207				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-4.5.3 (на КЛ направ. от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.5.1, ЩР(Б)-4.5.3, ЩР(Б)-4.5.4) АВБбШв-1 (4х95) L=20	20			
3208				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-4.5.4 (на КЛ направ. от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.5.1, ЩР(Б)-4.5.3, ЩР(Б)-4.5.4) АВБбШв-1 (4х95) L=25	25			
3209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.6.1 АВБбШв-1 (4х50) L=100	100			
3210				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.6.1 до ЩР(Б)-4.6.2 АВБбШв-1 (4х50) L=50	50			
3211				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.1 до ЩР(Б)-4.5.2 АВБбШв-1 (4х95) L=25	25			
3212				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.4 до ЩР(Б)-4.5.6 АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			
3213				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.6 до ЩР(Б)-4.5.7 АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			

3214				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.7 до ЩР(Б)-4.5.8 АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			
3215				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.8 до ЩР(Б)-4.5.9 АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			
3216				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.9 до ЩР(Б)-4.5.10 АВБбШв-1 (4х95) L=5	5			
3217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩНО ВВГнг-1 (5х10) L=10	10			
3218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.1.1 АВБбШв-1 (4х120) L=114	114			
3219				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1.1 до ЩР-7.1.2 АВБбШв-1 (4х120) L=65	65			
3220				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1.2 до ЩР-7.1.3 АВБбШв-1 (4х120) L=70	70			
3221				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1.3 до ЩР-7.1.4 АВБбШв-1 (4х120) L=15	15			
3222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.2.1, ЩР-7.2.2) АВБбШв-1 (4х120) L=98	98			
3223				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-7.2.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.2.1, ЩР-7.2.2) АВБбШв-1 (4х120) L=2	2			
3224				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-7.2.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.2.1, ЩР-7.2.2) АВБбШв-1 (4х120) L=90	90			
3225				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.2.2 до ЩР-7.2.3 АВБбШв-1 (4х120) L=80	80			
3226				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.2.3 до ЩР-7.2.4 АВБбШв-1 (4х120) L=20	20			
3227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до соед. муфты возле ЩР-7.3.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=59	59			
3228				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.1 до ЩР-7.3.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4)	2			

				АВБбШв-1 (4х70) L=2				
3229				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.1 до соед. муфты возле ЩР-7.3.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=35	35			
3230				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.2 до ЩР-7.3.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=2	2			
3231				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.2 до соед. муфты возле ЩР-7.3.3 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45			
3232				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.3 до ЩР-7.3.3 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=2	2			
3233				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.3 до ЩР-7.3.4 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=30	30			
3234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до до соед. муфты возле ЩР-7.4.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=108	108			
3235				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.1 до ЩР-7.4.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=3	3			
3236				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.1 до соед. муфты возле ЩР-7.4.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-	28			

				7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=28				
3237				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.2 до ЩР-7.4.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=3	3			
3238				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.2 до ЩР-7.4.3 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=25	25			
3239				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.2 до соед. муфты возле ЩР-7.4.4 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=10	10			
3240				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.4 до ЩР-7.4.4 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=3	3			
3241				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.4 до ЩР-7.4.5 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=35	35			
3242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.6.1, ЩР-7.6.2) АВБбШв-1 (4х70) L=8	8			
3243				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-7.6.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.6.1, ЩР-7.6.2) АВБбШв-1 (4х70) L=2	2			
3244				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-7.6.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.6.1, ЩР-7.6.2) АВБбШв-1 (4х70) L=125	125			
3245				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.6.2 до ЩР-7.6.3 АВБбШв-1 (4х70) L=25	25			

3246				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.6.3 до ЩР-7.6.4 АВБбШв-1 (4х70) L=20	20			
3247				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.6.4 до ЩР-7.6.5 АВБбШв-1 (4х70) L=20	20			
3248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.1.1, ЩР-8.1.2, ЩР-8.1.3) АВБбШв-1 (4х150) L=18	18			
3249				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.1.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.1.1, ЩР-8.1.2, ЩР-8.1.3) АВБбШв-1 (4х150) L=60	60			
3250				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.1.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.1.1, ЩР-8.1.2, ЩР-8.1.3) АВБбШв-1 (4х150) L=2	2			
3251				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.1.3 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.1.1, ЩР-8.1.2, ЩР-8.1.3) АВБбШв-1 (4х150) L=120	120			
3252				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.1.3 до ЩР-8.1.4 АВБбШв-1 (4х150) L=50	50			
3253				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.1.4 до ЩР-8.1.5 АВБбШв-1 (4х150) L=50	50			
3254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.2.1, ЩР-8.2.2) АВБбШв-1 (4х70) L=150	150			
3255				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.2.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.2.1, ЩР-8.2.2) АВБбШв-1 (4х70) L=5	5			
3256				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.2.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.2.1, ЩР-8.2.2) АВБбШв-1 (4х70) L=95	95			
3257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты возле ЩР-8.3.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=155	155			

3258				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.3.1 до ЩР-8.3.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=5	5			
3259				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.3.1 до соед. муфты возле ЩР-8.3.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=60	60			
3260				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.3.2 до ЩР-8.3.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=5	5			
3261				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.3.2 до ЩР-8.3.3 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=55	55			
3262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты возле ЩР-8.4.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=159	159			
3263				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.4.1 до ЩР-8.4.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			
3264				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.4.1 до соед. муфты возле ЩР-8.4.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=30	30			
3265				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.4.2 до ЩР-8.4.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			
3266				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.4.2 до ЩР-8.4.3 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=80	80			

3267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.5.1 АВБбШв-1 (4х95) L=110	110			
3268				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.5.1 до ЩР-8.5.2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60			
3269				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.5.2 до ЩР-8.5.3 АВБбШв-1 (4х95) L=80	80			
3270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.6.1, ЩР-8.6.2) АВБбШв-1 (4х50) L=15	15			
3271				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.6.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.6.1, ЩР-8.6.2) АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			
3272				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.6.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.6.1, ЩР-8.6.2) АВБбШв-1 (4х50) L=50	50			
3273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до ЩНО АВБбШв-1 (4х16) L=2	2			
3274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.1.1, ЩР(А)-5.1.2) АВБбШв-1 (4х120) L=225	225			
3275				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР(А)-5.1.1 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.1.1, ЩР(А)-5.1.2) АВБбШв-1 (4х120) L=5	5			
3276				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР(А)-5.1.2 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.1.1, ЩР(А)-5.1.2) АВБбШв-1 (4х120) L=30	30			
3277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.1 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=445	445			

3278				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.1 до ЩР(А)-5.2.1 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=5	5			
3279				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.1 до соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.2 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=15	15			
3280				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.2 до ЩР(А)-5.2.2 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=5	5			
3281				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.2 до соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.3 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=20	20			
3282				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.3 до ЩР(А)-5.2.3 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=5	5			
3283				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.3 до ЩР(А)-5.2.4 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=15	15			
3284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ул. П. Великого, с.1 ВРУ-1 ТЦ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=50	50			
3285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ул. П. Великого, с.1 ВРУ-2 ТЦ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=50	50			

3286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ул. Олимпийская, д.29 к.1 ВРУ-7А МЖД АВБбШв-1 (4х70) L=50	50			
3287				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.29 к.1 ВРУ-7А МЖД до ул. Олимпийская, д.29 к.1 ВРУ-7А НП АВБбШв-1 (4х70) L=20	20			
3288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до пр-т Преображенский, д.1 к.2 ВРУ-5А В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60			
3289				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.1 к.2 ВРУ-5А В-1 до пр-т Преображенский, д.1 к.1 ВРУ-5Б В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3290				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.1 к.1 ВРУ-5Б В-1 до пр-т Преображенский, д.3 ВРУ-11 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=70	70			
3291				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.3 ВРУ-11 В-1 до ул. Шаховская, д.2 ВРУ-11Б В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ул. Спортивная, д.1 ВРУ-2 АВБбШв-1 (4х150) L=30	30			
3293				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Спортивная, д.1 ВРУ-2 до ул. Олимпийская, д.1 ВРУ-3 АВБбШв-1 (4х150) L=50	50			
3294				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.1 ВРУ-3 до ул. Олимпийская, д.3 ВРУ-4 АВБбШв-1 (4х150) L=50	50			
3295				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.3 ВРУ-4 до ул. Олимпийская, д.28 ВРУ-8 АВБбШв-1 (4х150) L=100	100			
3296				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.28 ВРУ-8 до ул. Олимпийская, д.30 ВРУ-9 АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
3297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до пр-т Преображенский, д.1 к.2 ВРУ-5А В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60			

3298				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.1 к.2 ВРУ-5А В-2 до пр-т Преображенский, д.1 к.1 ВРУ-5Б В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3299				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.1 к.1 ВРУ-5Б В-2 до пр-т Преображенский, д.3 ВРУ-11 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=70	70			
3300				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.3 ВРУ-11 В-2 до ул. Шаховская, д.2 ВРУ-11Б В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ул. Олимпийская, д.29 к.2,3 ВРУ-7В п.МЖД АВБбШв-1 (4х95) L=90	90			
3302				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.29 к.2,3 ВРУ-7В п.МЖД до ул. Олимпийская, д.29 к.2,3 ВРУ-7В п.НП АВБбШв-1 (4х95) L=30	30			
3303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ул. П. Великого, с.1 ВРУ-1 ТЦ В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=50	50			
3304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ул. П. Великого, с.1 ВРУ-2 ТЦ В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=50	50			
3305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч Б до ВРУ-6А,ВРУ-6Б) АВБбШв-1 (4х120) L=70	70			
3306				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ВРУ-6А (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч Б до ВРУ-6А,ВРУ-6Б) АВБбШв-1 (4х120) L=45	45			
3307				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ВРУ-6Б (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч Б до ВРУ-6А,ВРУ-6Б) АВБбШв-1 (4х120) L=35	35			
3308				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.2 к.1 ВРУ-6Б до ул. Шаховская, д.3 ВРУ-10А АВБбШв-1 (4х120) L=100	100			
3309				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Шаховская, д.3 ВРУ-10А до ул. Олимпийская, д.31 ВРУ-10Б	60			

				АВБбШв-1 (4х120) L=60				
3310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ЩР(Б)-5.10.1 АВБбШв-1 (4х120) L=130	130			
3311				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-5.10.1 до соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.2 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=70	70			
3312				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.2 до ЩР(Б)-5.10.2 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=5	5			
3313				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.2 до соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.3 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=45	45			
3314				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.3 до ЩР(Б)-5.10.3 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=5	5			
3315				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.3 до соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.4 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=30	30			
3316				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.4 до ЩР(Б)-5.10.4 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=5	5			

3317				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.4 до ЩР(Б)-5.10.5 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=20	20			
3318				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-5.10.5 до ЩР(Б)-5.10.6 АВБбШв-1 (4х120) L=15	15			
3319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩНО АВБбШв-1 (4х16) L=2	2			
3320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до Детский сад ВРУ-1-3 В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=305	305			
3321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Шаховская, д.7 к.2 ВРУ-15 В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=85	85			
3322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Олимпийская, д.36 ВРУ-23 АВБбШв-1 (4х95) L=220	220			
3323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до пр-т Преображенский, д.7 к.1 ВРУ-17 АВБбШв-1 (4х50) L=70	70			
3324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до пр-т Преображенский, д.5 к.1 ВРУ-16 АВБбШв-1 (4х50) L=85	85			
3325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до пр-т Преображенский, д.5 к.2 ВРУ-14 АВБбШв-1 (4х50) L=120	120			
3326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Молодежная, д.41 к.2 ВРУ-24 АВБбШв-1 (4х35) L=150	150			
3327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Олимпийская, д.33 ВРУ-18 АВБбШв-1 (4х95) L=160	160			
3328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Молодежная, д.41 к.1 ВРУ-26 АВБбШв-1 (4х50) L=154	154			
3329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до пр-т Преображенский, д.4 ВРУ-12	137			

				АВБбШв-1 (4х70) L=137				
3330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Шаховская, д.1 ВРУ-20 АВБбШв-1 (4х50) L=125	125			
3331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до пр-т Преображенский, д.8 ВРУ-25 АВБбШв-1 (4х70) L=142	142			
3332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Молодежная, д.39 ВРУ-27 АВБбШв-1 (4х95) L=224	224			
3333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до пр-т Преображенский, д.6 ВРУ-13 АВБбШв-1 (4х50) L=60	60			
3334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до Детский сад ВРУ-1-3 В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=305	305			
3335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Олимпийская, д.34 ВРУ-22 АВБбШв-1 (4х70) L=150	150			
3336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Олимпийская, д.35 ВРУ-19 АВБбШв-1 (4х70) L=130	130			
3337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Шаховская, д.7 к.2 ВРУ-15 В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=85	85			
3338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Олимпийская, д.32 ВРУ-21 АВБбШв-1 (4х95) L=220	220			
3339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ЩНО АВБбШв-1 (4х16) L=4	4			
3340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до пр-т Преображенский, д.10 ВРУ-39 АВБбШв-1 (4х150) L=270	270			
3341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ул. Мещерская, д.3 ВРУ-38 АВБбШв-1 (4х95) L=145	145			
3342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до пр-т Преображенский, д.9 ВРУ-37	300			

				АВБбШв-1 (4х150) L=300				
3343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ул. Мещерская, д.2 ВРУ-36 АВБбШв-1 (4х120) L=230	230			
3344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ул. Мещерская, д.1 ВРУ-35 АВБбШв-1 (4х120) L=223	223			
3345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ул. Мещерская, д.4 ВРУ-40 АВБбШв-1 (4х70) L=100	100			
3346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до пр-т Преображенский, д.12 ВРУ-45 АВБбШв-1 (4х150) L=315	315			
3347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до пр-т Преображенский, д.11 ВРУ-42 АВБбШв-1 (4х120) L=220	220			
3348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ул. Мещерская, д.8 ВРУ-46 АВБбШв-1 (4х120) L=184	184			
3349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ул. Мещерская, д.7 ВРУ-44 АВБбШв-1 (4х95) L=138	138			
3350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ул. Мещерская, д.6 ВРУ-43 АВБбШв-1 (4х70) L=91	91			
3351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ул. Мещерская, д.5 ВРУ-41 АВБбШв-1 (4х70) L=55	55			
3352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ЩНО АВБбШв-1 (4х16) L=3	3			
Индустриальный парк "Южный"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3353			Московская область, г Домодедово, мкр Белые Столбы	**РТП-46**	-	-		
3354				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	1133201RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	00-001079 от 31.12.2023
3355				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	1133202RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	00-001080 от 31.12.2023
3356				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	1133203RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	00-001081 от 31.12.2023

3357				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	1133204RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	00-001082 от 31.12.2023
3358				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	1133205RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	00-001083 от 31.12.2023
3359				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	1133206RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	00-001084 от 31.12.2023
3360				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	1133207RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	00-001085 от 31.12.2023
3361				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	1133208RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	00-001086 от 31.12.2023
3362				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	1133209RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	00-001087 от 31.12.2023
3363				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	1133210RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	00-001088 от 31.12.2023
3364				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	1133211RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	00-001089 от 31.12.2023
3365				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	1133212RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	00-001090 от 31.12.2023
3366				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗГЛ-2500 кВА	1	1614149	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗГЛ-2500 кВА (1)	00-001271 от 22.04.2024
3367				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗГЛ-2500 кВА	1	1614150	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗГЛ-2500 кВА (2)	00-001272 от 22.04.2024
3368				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001093 от 31.12.2023
3369				Низковольтное комплектное распределительное устройство TR-1A	1	н/д		
3370				Низковольтное комплектное распределительное устройство TR-1B	1	н/д		
3371				Низковольтное комплектное распределительное устройство 1ЩУ101	1	н/д		
3372				Щит наружного освещения 1ЩNO101	1	н/д		
3373				Щит распределительный 1ЩРО101	1	н/д		
3374				Щит распределительный 1РЩБП101	1	н/д		
3375				Источник бесперебойного питания Eaton	1	327000180		
3376				Резервированный источник питания РИП-12	1	5710		
3377				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
3378				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		

3379				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
3380				Электрический конвекторный обогреватель	9	н/д		
3381				Панель учета электроэнергии П.1	1	н/д	Панель учета электроэнергии (1)	00-001422 от 25.11.2024
3382				Панель учета электроэнергии П.2	1	н/д	Панель учета электроэнергии (2)	00-001423 от 25.11.2024
3383	50:28:0000000:51894	Внешнее электроснабжение многофункционального складского комплекса "Логистический парк Домодедово", назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 6813 м	Московская область, г Домодедово	Кабельная линия-10 кВ от ПС-266 "Бор" с.1 яч.13 до РТП-46 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/35) L=6813	6813	-	Внешнее электроснабжение многофункционального складского комплекса "Логистический парк Домодедово", назначение 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 6813 м., кадастровый номер: 50:28:0000000:51894	00-001077 от 31.12.2023
3384				Кабельная линия-10 кВ от ПС-266 "Бор" с.2 яч.14 до РТП-46 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х400/35) L=6813	6813	-		
ЖК "Эко Видное"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3385	50:21:0080105:21468	РТП 3, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, Площадь: 67,7 кв.м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	**РТП-3**	1	-	РТП 3, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 67,7 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0080105:21468	00-000423 от 21.08.2025
3386				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1980537	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000424 от 21.08.2025
3387				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1981840	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000425 от 21.08.2025
3388				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1981906	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000426 от 21.08.2025
3389				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1981911	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000427 от 21.08.2025
3390				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3478/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-000428 от 21.08.2025
3391				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3478/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-000429 от 21.08.2025
3392				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3478/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-000430 от 21.08.2025
3393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3478/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-000431 от 21.08.2025
3394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3478/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-000432 от 21.08.2025
3395				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3478/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-000433 от 21.08.2025
3396				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	3478/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	00-000434 от 21.08.2025

3397				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	3478/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	00-000435 от 21.08.2025
3398				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	3478/9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	00-000436 от 21.08.2025
3399				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	3478/10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	00-000437 от 21.08.2025
3400				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	3478/11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	00-000438 от 21.08.2025
3401				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	3478/12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	00-000439 от 21.08.2025
3402				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	3478/13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	00-000440 от 21.08.2025
3403				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	3478/14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	00-000441 от 21.08.2025
3404				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000442 от 21.08.2025
3405				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478		
3406				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478		
3407				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478		
3408				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/1		
3409				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/2		
3410				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/3		
3411				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/4		
3412				Щит ЩОП	1	3475		
3413				Щит ЩОП	1	3478		
3414				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	12218		
3415				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	12217		
3416				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	12216		
3417				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	12215		
3418	50:21:0080105:21460	ТП 1, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, Площадь: 35 кв.м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	**ТП-1**	1	781	ТП 1, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 35 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0080105:21460	00-000443 от 21.08.2025
3419				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1928462	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000444 от

								21.08.2025
3420				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1928371	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000445 от 21.08.2025
3421				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W42-3-0187-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000446 от 21.08.2025
3422				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W42-3-0179-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000447 от 21.08.2025
3423				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	781	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000448 от 21.08.2025
3424				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	781		
3425				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
3426				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
3427	50:21:0080105:21467	ТП 2, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, Площадь: 35 кв.м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	**ТП-2**	1	780	ТП 2, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 35 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0080105:21467	00-000449 от 21.08.2025
3428				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1928188	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000450 от 21.08.2025
3429				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1927562	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000451 от 21.08.2025
3430				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W42-3-0180-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000452 от 21.08.2025
3431				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W42-3-0188-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000453 от 21.08.2025
3432				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	780	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000454 от 21.08.2025
3433				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	780		
3434				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
3435				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
3436	50:21:0080105:21495	ТП 4, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, Площадь: 38,8 кв.м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	**ТП-4**	1	3478	ТП 4, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадью 38,8 кв.м., кадастровый номер 50:21:0080105:21495	00-000974 от 05.03.2024
3437				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	1970962	Трансформатор ТМГ-2000/10 (1)	00-000910 от 01.12.2023
3438				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	1969010	Трансформатор ТМГ-2000/10 (2)	00-000911 от 01.12.2023
3439				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W13-3-1995	КРУ-10 кВ RM6 IIDI (5)	00-000912 от

								01.12.2023
3440				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W13-3-1994	КРУ-10 кВ RM6 IIDI (6)	00-000913 от 01.12.2023
3441				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478/4	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000914 от 01.12.2023
3442				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478/4		
3443				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/4/1		
3444				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/4/2		
3445				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/4/3		
3446	50:21:0080103:1140	ТП 5, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, Площадь: 25,4 кв.м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	**ТП-5**	1	3478	ТП 5, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 25,4 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0080103:1140	00-000455 от 21.08.2025
3447				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1974187	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000456 от 21.08.2025
3448				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1971421	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000457 от 21.08.2025
3449				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W13-3-1993	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000458 от 21.08.2025
3450				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W13-3-1996	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000459 от 21.08.2025
3451				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478/5	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000460 от 21.08.2025
3452				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478/5		
3453				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
3454				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
3455				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/5/1		
3456				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/5/2		
3457	50:21:0000000:48778	Внешнеплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 2521 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от ПС-454 "Расторгуево" с.1 яч.22 (ф.11) до РТП-3 с.1 яч.3 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240) L=2900	2900	-	Внешнеплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 2521 м., кадастровый номер 50:21:0000000:48778	00-000976 от 05.03.2024
3458				Кабельная линия-10 кВ от ПС-454 "Расторгуево" с.1 яч.22 (ф.11) до РТП-3 с.1 яч.3 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240) L=2900	2900	-		

345 9	50:21:0000000:48 292	Внеплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 2863 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от ПС-454 "Расторгуево" с.2 ф.14 до РТП-3 с.2 яч.12 АПвПуг-10 3х(1х500) L=2900	2900	-	Внеплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 2863 м., кадастровый номер 50:21:0000000:48292	00-000977 от 05.03.2024
346 0	50:21:0080105:21 488	Внутриплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 162 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=180,7	180,7	-	Внутриплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 162 м., кадастровый номер 50:21:0080105:21488	00-000978 от 05.03.2024
346 1				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3 с.2 яч.14 до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=177,7	177,7	-		
346 2	50:21:0000000:47 482	Внешнеплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1006 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3 с.1 яч.1 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х95) L=1199,6	1199, 6	-	Внешнеплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 1006 м., кадастровый номер 50:21:0000000:47482	00-000979 от 05.03.2024
346 3				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3 с.2 яч.13 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х95) L=1216,3	1216, 3	-		
346 4	50:21:0080105:21 466	Внутриплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 249 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=269,11	269,1 1	-	Внутриплощадочная сеть 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 249 м., кадастровый номер 50:21:0080105:21466	00-000980 от 05.03.2024
346 5				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=269,11	269,1 1	-		
346 6			Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=158,8	158,8	-	Кабельная линия 10 кВ	00-000981 от 05.03.2024
346 7				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=162,2	162,2	-		
346 8	50:21:0080105:21 484	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 431 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х95) L=82,21	82,21	-	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 431 м, кадастровый номер: 50:21:0080105:21484	00-000461 от 21.08.2025
346 9				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х95) L=82,21	82,21	-		
347 0				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х95) L=82,21	82,21	-		
347 1				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х95) L=82,21	82,21	-		
347 2				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=98,43	98,43	-		
347 3				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-7 В-1	98,43	-		

				(каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=98,43				
3474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=98,43	98,43	-		
3475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=98,43	98,43	-		
3476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=126,89	126,89	-		
3477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=126,89	126,89	-		
3478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=126,89	126,89	-		
3479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=126,89	126,89	-		
3480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ИТП В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=139,43	139,43	-		
3481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ИТП В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=139,43	139,43	-		
3482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х240) L=143,62	143,62	-		
3483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х240) L=143,62	143,62	-		
3484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х240) L=143,62	143,62	-		
3485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х240) L=143,62	143,62	-		
3486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=101,9	101,9	-		

3487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=101,9	101,9	-		
3488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=101,9	101,9	-		
3489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=101,9	101,9	-		
3490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х95) L=99,96	99,96	-		
3491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х95) L=99,96	99,96	-		
3492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х95) L=99,96	99,96	-		
3493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х95) L=99,96	99,96	-		
3494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-10 АПвБшп(г) (4х95) L=85,99	85,99	-		
3495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=89,25	89,25	-		
3496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=89,25	89,25	-		
3497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=89,25	89,25	-		
3498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=89,25	89,25	-		
3499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=135,25	135,25	-		
3500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=135,25	135,25	-		

3501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=135,25	135,25	-		
3502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=135,25	135,25	-		
3503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х240) L=159,63	159,63	-		
3504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб-2) АПвБшп(г) (4х240) L=159,63	159,63	-		
3505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х240) L=159,63	159,63	-		
3506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х240) L=159,63	159,63	-		
3507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-9 В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=183,29	183,29	-		
3508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-9 В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=183,29	183,29	-		
3509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ЩНО В-1 АПвБшп(г) (4х70) L=10	10	-		
3510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ЩНО В-2 АПвБшп(г) (4х70) L=10	10	-		
3511	50:21:0080105:21456	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 338 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-ИТП В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=87,14	87,14	-	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 338 м, кадастровый номер: 50:21:0080105:21456	00-000462 от 21.08.2025
3512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-ИТП В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=87,14	87,14	-		
3513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=67,92	67,92	-		
3514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=67,92	67,92	-		

3515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=67,92	67,92	-		
3516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=67,92	67,92	-		
3517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-8 В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=71,56	71,56	-		
3518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-8 В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=71,56	71,56	-		
3519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-6 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=127,17	127,17	-		
3520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-6 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=127,17	127,17	-		
3521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х120) L=80,6	80,6	-		
3522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х120) L=80,6	80,6	-		
3523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х120) L=80,6	80,6	-		
3524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х120) L=80,6	80,6	-		
3525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х120) L=98,11	98,11	-		
3526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х120) L=98,11	98,11	-		
3527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х120) L=98,11	98,11	-		
3528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х120) L=98,11	98,11	-		

3529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-7 В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=128,7	128,7	-		
3530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-7 В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=128,7	128,7	-		
3531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=138,91	138,91	-		
3532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=138,91	138,91	-		
3533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=138,91	138,91	-		
3534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=138,91	138,91	-		
3535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-1 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=147,28	147,28	-		
3536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-1 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=147,28	147,28	-		
3537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ЩНО В-1 АПвБшп(г) (4х70) L=10	10	-		
3538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ЩНО В-2 АПвБшп(г) (4х70) L=10	10	-		
3539	50:21:0080105:21452	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 451 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-КНС В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=410,06	410,06	-	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 451 м., кадастровый номер: 50:21:0080105:21452	00-000463 от 21.08.2025
3540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-КНС В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=410,06	410,06	-		
3541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-КНС В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=410,06	410,06	-		
3542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-КНС В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=410,06	410,06	-		

3543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвБшп(г) (4х185) L=430,12	430,12	-		
3544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвБшп(г) (4х185) L=430,12	430,12	-		
3545	50:21:0080105:21463	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 323 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х150) L=162,53	162,53	-	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 323 м., кадастровый номер: 50:21:0080105:21463	00-000464 от 21.08.2025
3546				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х150) L=162,53	162,53	-		
3547				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х150) L=163,62	163,62	-		
3548				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х150) L=163,62	163,62	-		
3549				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=119,36	119,36	-		
3550				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=119,36	119,36	-		
3551				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=120,46	120,46	-		
3552				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=120,46	120,46	-		
3553				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-7 В-1 АПвБшп(г) (4х150) L=103,52	103,52	-		
3554				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-7 В-2 АПвБшп(г) (4х150) L=104,61	104,61	-		
3555				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-6 В-1 АПвБшп(г) (4х120) L=79,2	79,2	-		
3556				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-6 В-2 АПвБшп(г) (4х120) L=80,29	80,29	-		

3557				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-5 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=90,44	90,44	-		
3558				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-5 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=90,72	90,72	-		
3559				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-9 В-1 АПвБшп(г) (4х150) L=89,64	89,64	-		
3560				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-9 В-2 АПвБшп(г) (4х150) L=89,92	89,92	-		
3561				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-4 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=135,61	135,61	-		
3562				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-4 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=135,89	135,89	-		
3563				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-3 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=159	159	-		
3564				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-3 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=159,28	159,28	-		
3565				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-8 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=174,55	174,55	-		
3566				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-8 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=174,88	174,88	-		
3567				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до ЩНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=10	10	-		
3568				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до ЩНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=10	10	-		
3569			Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS 4х(1х300) L=50	50	-	Кабельная линия 0,4 кВ	00-000465 от 21.08.2025
3570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS 4х(1х300) L=50	50	-		

3571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS 4х(1х300) L=50	50	-		
3572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS 4х(1х300) L=50	50	-		
3573			Московская область, Ленинский городской округ, поселок Горки Ленинские, восточнее деревни Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=116,6	116,6		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001221 от 10.09.2025
3574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=116,6	116,6			
3575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=116,6	116,6			
3576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=116,6	116,6			
3577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=97,39	97,39			
3578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=97,39	97,39			
3579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=73,17	73,17			
3580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=73,17	73,17			
3581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=73,17	73,17			
3582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=73,17	73,17			
3583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-4 В-1 (каб.1)	91,71			

				АПвБШп(г) (4х120) L=91,71				
3584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=91,71	91,71			
3585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=91,71	91,71			
3586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=91,71	91,71			
3587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-5 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=91,71	91,71			
3588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-5 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=91,71	91,71			
3589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=128,5	128,5			
3590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=128,5	128,5			
3591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=128,5	128,5			
3592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=128,5	128,5			
3593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=134,7	134,7			
3594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=134,7	134,7			
3595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-7 В-2 (каб.1)	134,7			

				АПвБШп(г) (4х120) L=134,7				
3596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=134,7	134,7			
3597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-8 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=211,01	211,01			
3598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-8 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=211,01	211,01			
3599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=211,01	211,01			
3600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=211,01	211,01			
3601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=211,01	211,01			
3602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=211,01	211,01			
3603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=156,17	156,17			
3604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=156,17	156,17			
3605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=156,17	156,17			
3606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=156,17	156,17			
3607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-11 В-1	134,92			

				АПвБШп(г) (4х240) L=134,92				
3608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-11 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=134,92	134,92			
3609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-12 В-1 АПвБШп(г) (4х120) L=80,08	80,08			
3610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-12 В-2 АПвБШп(г) (4х120) L=80,08	80,08			
3611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-13 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=122,6	122,6			
3612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-13 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=122,6	122,6			
3613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-14 В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=190	190			
3614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-14 В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=190	190			
3615				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=185	185			
3616				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=185	185			
3617				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=185	185			
3618				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=185	185			
3619				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			

3620				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
3621				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
3622				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
3623				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=127	127			
3624				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=127	127			
3625				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-4 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=127	127			
3626				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-4 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=128	128			
3627				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=99	99			
3628				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=99	99			
3629				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=99,5	99,5			
3630				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=99,5	99,5			
3631				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=82	82			
3632				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-6 В-1 (каб.2)	82			

				АПвБШп(г) (4х185) L=82				
3633				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=82	82			
3634				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=82	82			
3635				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=113	113			
3636				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=113	113			
3637				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=113,5	113,5			
3638				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=113,5	113,5			
3639				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=125	125			
3640				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=125	125			
3641				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=125	125			
3642				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=125	125			
3643				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-9 В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=168	168			
3644				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-9 В-2	168			

				АПвБШп(г) (4х185) L=168				
3645				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=117	117			
3646				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=117	117			
3647				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=117	117			
3648				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=117	117			
3649				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-11 В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=98	98			
3650				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-11 В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=98	98			
3651				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3652				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3653				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.3) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3654				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.4) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3655				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.5) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3656				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.1)	120			

				АПвБШп(г) (4х240) L=120				
3657				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3658				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.3) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3659				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.4) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3660				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.5) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=178,15	178,15			
3662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=178,15	178,15			
3663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=178,15	178,15			
3664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=178,15	178,15			
3665				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до ЩНО ВБШв (4х16) L=10	10			
3666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 л.Б до ЩНО ВБШв (4х16) L=10	10			
ЖК "Гоголь Парк"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3667				**ТП-665**	-	-		
3668				Корпус подстанции	1	220	Корпус подстанции	00-000653 от 31.12.2023
3669			вблизи МО, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.48	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2003 3Г 188	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-000654 от 31.12.2023
3670				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2003 3Г 178	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-000655 от

								31.12.2023
3671				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3569	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-000656 от 31.12.2023
3672				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3569	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-000657 от 31.12.2023
3673				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3569	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-000658 от 31.12.2023
3674				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3569	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-000659 от 31.12.2023
3675				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3569	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-000660 от 31.12.2023
3676				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3569	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-000661 от 31.12.2023
3677				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	5200138	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-665	00-000662 от 31.12.2023
3678				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	5200137		
3679				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	5200124		
3680				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	5200124		
3681				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	5200124		
3682				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	5200124		
3683				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	5200124		
3684				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	5200124		
3685			вблизи МО, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.48	Кабельная линия-6 кВ от ТП-127 с.1 до ТП-665 с.2 яч.6 АСБл (3х120) L=490	490	-	Кабельные линии 6 кВ	00-000663 от 31.12.2023
3686				Кабельная линия-6 кВ от ТП-127 с.2 до ТП-665 с.1 яч.1 АСБл (3х120) L=490	490	-		
3687			вблизи МО, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.48	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=130	130	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000664 от 31.12.2023
3688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=130	130	-		
3689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=130	130	-		
3690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=130	130	-		

3691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=115	115	-		
3692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=115	115	-		
3693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=115	115	-		
3694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=115	115	-		
3695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-3 ИТП В-1 АПвБбШп (4х35) L=95	95	-		
3696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-3 ИТП В-2 АПвБбШп (4х35) L=95	95	-		
3697	50:22:0010105:41162	Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 832 м	Московская область, г.о. Люберцы	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М2 В-1 АПвБШп (4х240) L=210	210	-	Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 832 м., кадастровый номер: 50:22:0010105:41162	00-000665 от 31.12.2023
3698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М2 В-2 АПвБШп (4х240) L=205	205	-		
3699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=185	185	-		
3700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=185	185	-		
3701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=190	190	-		
3702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=190	190	-		
3703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=193	193	-		
3704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=193	193	-		
3705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-2	188	-		

				(каб.1) АПвБШп (4х240) L=188				
3706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=188	188	-		
3707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=130	130	-		
3708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=130	130	-		
3709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=130	130	-		
3710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=130	130	-		
3711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=130	130	-		
3712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=130	130	-		
3713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=105	105	-		
3714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=105	105	-		
3715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М1 В-1 АПвБШп (4х150) L=86	86	-		
3716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М1 В-2 АПвБШп (4х150) L=75	75	-		
3717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-ИТП В-1 АПвБШп (4х95) L=125	125	-		
3718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-ИТП В-2 АПвБШп (4х95) L=118	118	-		

Складской комплекс "Технопарк"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3719				**ТП-692**	-	-		
3720				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-001318 от 31.05.2024
3721				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	03-70/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001319 от 31.05.2024
3722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	03-70/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-001320 от 31.05.2024
3723			Московская область,Ленинский городской округ, рабочий посёлок Горки Ленинские, промзона Технопарк	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	03-70/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001321 от 31.05.2024
3724				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	03-70/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-001322 от 31.05.2024
3725				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	03-70/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-001323 от 31.05.2024
3726				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2004 КГ 053	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-001324 от 31.05.2024
3727				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2005 КГ 051	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-001325 от 31.05.2024
3728				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	б/н	Шкаф управления вентиляцией ШУВ	00-001326 от 31.05.2024
3729			Московская область,Ленинский городской округ, рабочий посёлок Горки Ленинские, промзона Технопарк	Кабельная линия-10 кВ от ТП-458 луч А до ТП-692 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=45	45		Кабельные линии 10 кВ	00-001327 от 31.05.2024
3730				Кабельная линия-10 кВ от ТП-458 луч Б до ТП-692 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=45	45			
ЖК "Новобулатниково"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3731				**ТП-504**	-	-		
3732				Корпус подстанции	1		Корпус подстанции	00-001314 от 22.04.2024
3733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	2782/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001204 от 22.04.2024
3734			Московская обл., Ленинский р-н, Булатниковское с/п, Измайлово п	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	2782/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-001205 от 22.04.2024
3735				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	2782/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001206 от 22.04.2024
3736				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	2782/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-001207 от 22.04.2024
3737				Камера сборная одностороннего обслуживания	1	2782/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-001208 от

				КСО-393 ячейка № 5				22.04.2024
3738				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	2782/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-001209 от 22.04.2024
3739				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	2782/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	00-001210 от 22.04.2024
3740				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-001211 от 22.04.2024
3741				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-001212 от 22.04.2024
3742				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	2782	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001213 от 22.04.2024
3743				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	2782		
3744				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	2782		
3745				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2782		
3746				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2782		
3747				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2782		
3748				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2782		
3749			Московская обл., Ленинский р-н, Булатниковское с/п, Измайлово п	Кабельная линия-10 кВ от РТП-30 с.1 яч.5 до ТП-504 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х120) L=588	588		Кабельные линии 10 кВ	00-001214 от 22.04.2024
3750				Кабельная линия-10 кВ от РТП-30 с.2 яч.20 до ТП-504 с.2 яч.6 АСБ-10 (3х120) L=588	588			
3751			Московская обл., Ленинский р-н, Булатниковское с/п, Измайлово п	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.1 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=180	180		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001215 от 22.04.2024
3752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.2 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=180	180			
3753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.1 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=130	130			
3754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.2 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=130	130			
3755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.1 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х120) L=145	145			

3756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.2 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=145	145			
ЖК "1-ый Лермонтовский"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3757	50:22:0010110:13173	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-792 (1)**	1	4182	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13173	00-001823 от 01.10.2025
3758				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0009-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001434 от 31.12.2024
3759				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001435 от 31.12.2024
3760				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2015267	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001436 от 31.12.2024
3761				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001437 от 31.12.2024
3762				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4182/4223	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001438 от 31.12.2024
3763				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4182/4229		
3764				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1518		
3765				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1514		
3766				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3767	50:22:0010110:13174	Трансформаторная подстанция ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-876 (2)**	1	4827	Трансформаторная подстанция ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13174	00-001824 от 01.10.2025
3768				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2023-W14-4-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001439 от 31.12.2024
3769				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2023-W14-4-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001440 от 31.12.2024
3770				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2065313	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001441 от 31.12.2024
3771				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001442 от 31.12.2024
3772				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4827-8302	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001443 от 31.12.2024
3773				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4827-8303		

3774				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4827-8278		
3775				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4827-8279		
3776				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3777	50:22:0010110:13172	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-829 (3)**	1	4183	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13172	00-001825 от 01.10.2025
3778				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001444 от 31.12.2024
3779				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001445 от 31.12.2024
3780				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	110878	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001446 от 31.12.2024
3781				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	110894	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001447 от 31.12.2024
3782				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4183/4400	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001448 от 31.12.2024
3783				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4183/4399		
3784				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1511		
3785				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1519		
3786				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3787	50:22:0010110:13171	Трансформаторная подстанция ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-830 (4)**	1	4184	Трансформаторная подстанция ТП-4 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13171	00-001826 от 01.10.2025
3788				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001449 от 31.12.2024
3789				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001450 от 31.12.2024
3790				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001451 от 31.12.2024
3791				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001452 от 31.12.2024
3792				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4184/4465	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001453 от 31.12.2024
3793				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4184/4466		
3794				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1516		

3795				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1512		
3796				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3797	50:22:0010110:13170	Трансформаторная подстанция ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-831 (5)**	1	4185	Трансформаторная подстанция ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13170	00-001827 от 01.10.2025
3798				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0008-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001454 от 31.12.2024
3799				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001455 от 31.12.2024
3800				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001456 от 31.12.2024
3801				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001457 от 31.12.2024
3802				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4185/4360	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001458 от 31.12.2024
3803				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4185/4361		
3804				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1517		
3805				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1513		
3806				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3807	50:22:0010110:13175	Трансформаторная подстанция ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-892 (6)**	1	4828	Трансформаторная подстанция ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13175	00-001828 от 01.10.2025
3808				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2023-W14-4-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001459 от 31.12.2024
3809				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2023-W14-4-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001460 от 31.12.2024
3810				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2067878	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001461 от 31.12.2024
3811				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2069396	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001462 от 31.12.2024
3812				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4828-8313	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001463 от 31.12.2024
3813				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4828-8314		
3814				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4828-8280		
3815				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4828-8281		

3816				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3817	50:22:0010110:13192	Сети электроснабжения 10кВ от ТП-1 до РП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 101 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от РП-49 с.1 яч. ф.2 до ТП-792 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=70	70		Сети электроснабжения 10кВ от ТП-1 до РП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 101 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13192	00-001804 от 01.10.2025
3818				Кабельная линия-10 кВ от РП-49 с.2 яч. ф.3 до ТП-792 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=70	70			
3819	50:22:0010110:13189	Сети электроснабжения 10кВ от ТП-1 доТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 246 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-792 (1) луч А до ТП-876 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=275	275		Сети электроснабжения 10кВ от ТП-1 до ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 246 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13189	00-001805 от 01.10.2025
3820				Кабельная линия-10 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ТП-876 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=275	275			
3821	50:22:0010110:13188	Сети электроснабжения 10кВ от ТП-2 доТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 390 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-876 (2) луч А до ТП-829 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=393	393		Сети электроснабжения 10кВ от ТП-2 до ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 390 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13188	00-001806 от 01.10.2025
3822				Кабельная линия-10 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ТП-829 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=393	393			
3823	50:22:0010110:13197	Кабельная линия 10кВ от ТП-3 доТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 441 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-829 (3) луч А до ТП-830 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=314	314		Кабельная линия 10кВ от ТП-3 до ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 441 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13197	00-001807 от 01.10.2025
3824				Кабельная линия-10 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ТП-830 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=314	314			
3825	50:22:0010110:13199	Сети электроснабжения 10кВ от ТП-4 доТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 253 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-830 (4) луч А до ТП-831 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=190	190		Сети электроснабжения 10кВ от ТП-4 до ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 253 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13199	00-001808 от 01.10.2025
3826				Кабельная линия-10 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ТП-831 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=190	190			
3827	50:22:0010110:13187	Сети электроснабжения 10кВ от ТП-5 доТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-831 (5) луч А до ТП-892 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х95/50) L=232	232		Сети электроснабжения 10кВ от ТП-5 до ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13187	00-001809 от 01.10.2025
3828				Кабельная линия-10 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ТП-892 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х95/50) L=232	232			
3829	50:22:0010110:13184	Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ. Многоэтажное жилое здание №5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 343 м	Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=148	148		Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ. Многоэтажное жилое здание №5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 343 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13184	00-001810 от 01.10.2025
3830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=148	148			

3831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=148	148			
3832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=148	148			
3833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=202	202			
3834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=202	202			
3835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=202	202			
3836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=202	202			
3837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=115	115			
3838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=115	115			
3839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=115	115			
3840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=115	115			
3841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=166	166			
3842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=166	166			
3843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=164	164			

3844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=164	164			
3845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=103	103			
3846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=103	103			
3847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=109	109			
3848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=109	109			
3849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=78	78			
3850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=78	78			
3851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=78	78			
3852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=78	78			
3853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
3854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
3855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
3856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			

3857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
3858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
3859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
3860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
3861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=96	96			
3862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=96	96			
3863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=96	96			
3864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=96	96			
3865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ВРШ НО-3 В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6	6			
3866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ВРШ НО-3 В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6	6			
3867	50:22:0010110:13185	Сети электроснабжения 0,4кВ корпуса №4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 764 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=78	78		Сети электроснабжения 0,4кВ корпуса №4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 764 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13185	00-001811 от 01.10.2025
3868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=78	78			
3869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=78	78			
3870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=78	78			

3871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=98	98			
3872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=98	98			
3873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=98	98			
3874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=98	98			
3875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=186	186			
3876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=186	186			
3877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=186	186			
3878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=186	186			
3879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=225	225			
3880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=225	225			
3881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=225	225			
3882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=225	225			
3883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=184	184			
3884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=184	184			

3885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=184	184			
3886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=184	184			
3887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=141	141			
3888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=141	141			
3889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=141	141			
3890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=141	141			
3891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=91	91			
3892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=91	91			
3893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=205	205			
3894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=205	205			
3895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=153	153			
3896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=153	153			
3897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=40	40			
3898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-1	40			

				(каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=40				
3899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=40	40			
3900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=40	40			
3901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ВРШ НО-1 В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6	6			
3902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ВРШ НО-1 В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6	6			
3903	50:22:0010110:13186	Сети электроснабжения 0,4кВ корпуса №3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 909 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=202	202		Сети электроснабжения 0,4кВ корпуса №3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 909 м, кадастровый номер:50:22:0010110:13186	00-001812 от 01.10.2025
3904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=202	202			
3905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=202	202			
3906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=202	202			
3907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=165	165			
3908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=165	165			
3909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=165	165			
3910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=165	165			
3911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=87	87			

3912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=87	87			
3913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=87	87			
3914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=87	87			
3915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=66	66			
3916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=66	66			
3917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=66	66			
3918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=66	66			
3919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=91	91			
3920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=91	91			
3921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=91	91			
3922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=91	91			
3923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			
3924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			
3925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			

3926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			
3927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200			
3928				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200			
3929				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=113	113			
3930				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=113	113			
3931				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=110	110			
3932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=110	110			
3933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=263	263			
3934				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=263	263			
3935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=263	263			
3936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=263	263			
3937	50:22:0010110:13194	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-3 до жилого дома №2.1 (ВРУ-4, ВРУ-5, ВРУ-7), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 284 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120	120		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-3 до жилого дома №2.1 (ВРУ-4, ВРУ-5, ВРУ-7), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 284 м,кадастровый номер: 50:22:0010110:13194	00-001813 от 01.10.2025
3938				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120	120			

3939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120	120			
3940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120	120			
3941				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=160	160			
3942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=160	160			
3943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=160	160			
3944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=160	160			
3945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=136	136			
3946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=136	136			
3947	50:22:0010110:13191	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до жилого дома №2.1 (ВРУ-1.1., ВРУ-1.2.), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 121 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до жилого дома №2.1 (ВРУ-1.1., ВРУ-1.2.), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 121 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13191	00-001814 от 01.10.2025
3948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
3949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
3950				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
3951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=68	68			
3952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=68	68			

3953	50:22:0010110:13196	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до жилого дома №2.1 (ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-6), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 172 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=66	66		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до жилого дома №2.1 (ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-6), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 172 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13196	00-001815 от 01.10.2025
3954				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=66	66			
3955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=66	66			
3956				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=66	66			
3957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=141	141			
3958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=141	141			
3959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=141	141			
3960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=141	141			
3961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=71	71			
3962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=71	71			
3963	50:22:0010110:13195	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до подземной автостоянки №2.2 (ВРУ автостоянки), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 141 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до подземной автостоянки №2.2 (ВРУ автостоянки), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 141 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13195	00-001816 от 01.10.2025
3964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120			
3965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120			

3966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120			
3967	50:22:0010110:13193	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до КНС, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ВРУ-1 (КНС) В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=150	150		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до КНС, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м,кадастровый номер: 50:22:0010110:13193	00-001817 от 01.10.2025
3968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ВРУ-1 (КНС) В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=150	150			
3969	50:22:0010110:13198	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до жилого дома №1.1 (ВРУ-4, ВРУ-5, ВРУ-7), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 138 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=100	100		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до жилого дома №1.1 (ВРУ-4, ВРУ-5, ВРУ-7), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 138 м,кадастровый номер: 50:22:0010110:13198	00-001818 от 01.10.2025
3970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=100	100			
3971				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=100	100			
3972				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=100	100			
3973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=60	60			
3974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=60	60			
3975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=60	60			
3976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=60	60			
3977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=85	85			
3978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБШп (4х240) L=85	85			
3979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ВРШНО В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6	6			

3980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ВРШ НО В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6	6			
3981	50:22:0010110:13200	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-5 до жилого дома №1.1 (ВРУ-1.1., ВРУ-1.2., ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-6), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 389 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-5 до жилого дома №1.1 (ВРУ-1.1., ВРУ-1.2., ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-6), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 389 м,кадастровый номер: 50:22:0010110:13200	00-001819 от 01.10.2025
3982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
3983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
3984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
3985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=56	56			
3986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=56	56			
3987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
3988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
3989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
3990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
3991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=183	183			
3992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=183	183			
3993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=183	183			

3994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=183	183			
3995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=112	112			
3996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=112	112			
3997	50:22:0010110:13190	Сети электроснабжения 0.4кВ от БКТ-5 до подземной автостоянки 1.2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 194 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120		Сети электроснабжения 0.4кВ от БКТ-5 до подземной автостоянки 1.2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 194 м, кадастровый номер:50:22:0010110:13190	00-001820 от 01.10.2025
3998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120			
3999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4, с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120			
4000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120			
4001	50:22:0010110:13183	Наружные сети электроснабжения 0.4кВ. Среднее общеобразовательное учреждение на 1500 мест, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 100 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129		Наружные сети электроснабжения 0.4кВ. Среднее общеобразовательное учреждение на 1500 мест, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 100 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13183	00-001821 от 01.10.2025
4002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=129	129			

4006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=129	129			
4007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=129	129			
4008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=129	129			
4009	50:22:0010110:10229	Сети электроснабжения 0,4кВ Котельной, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 90 м	Московская область, г.о Люберцы, г Люберцы, ул Рождественская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.14 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=100	100		Сети электроснабжения 0,4кВ Котельной, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 90 м,кадастровый номер: 50:22:0010110:10229	00-001822 от 01.10.2025
4010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.14 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=100	100			
4011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.14 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=100	100			
4012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.14 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=100	100			
ЖК "8 Кленов"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4013	50:11:0020504:3162	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 25 кв.м	Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, микрорайон Опалиха	**ТП-2020 (1)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 25 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0020504:3162	00-001837 от 01.10.2025
4014				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42117 С-511376расш.	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001275 от 22.04.2024
4015				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	2021.01.МЛ42041 С-50855Cubгтшлрасш.	Комплектное распределительное устройство RM-6 B (1)	00-001276 от 22.04.2024
4016				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42116 С-521376расш.	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001277 от 22.04.2024
4017				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	2021.01.МЛ42040 С-50855Cubгтшлрасш.	Комплектное распределительное устройство RM-6 B (2)	00-001278 от 22.04.2024
4018				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	15501	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-001279 от 22.04.2024

4019				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	15502	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-001280 от 22.04.2024
4020				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001281 от 22.04.2024
4021				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	б/н		
4022				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	5823-3		
4023				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	5823-4		
4024				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4025				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	б/н		
4026				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4027				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	б/н		
4028				Шкаф резервных источников снабжения электрической энергией Шкаф РИСЭ	1	б/н		
4029	50:11:0020504:3163	Трансформаторная подстанция ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 25 кв.м	Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, микрорайон Опалиха	**ТП-2**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 25 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0020504:3163	00-001838 от 01.10.2025
4030				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022.06.МЛ45845 С-511476	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001283 от 22.04.2024
4031				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022.06.МЛ45844 С-52158	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001284 от 22.04.2024
4032				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	16988	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-001285 от 22.04.2024
4033				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	16989	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-001286 от 22.04.2024
4034				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4626	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001287 от 22.04.2024
4035				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4626		
4036				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	6033		
4037				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5993		
4038				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4039				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4040				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4041				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		

4042				Шкаф резервных источников снабжения электрической энергией Шкаф РИСЭ	1	б/н		
4043	50:11:0020504:3186	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 25 кв.м	Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, микрорайон Опалиха	**ТП-3**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 25 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0020504:3186	00-001839 от 01.10.2025
4044				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2023-W35-1-0015	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001289 от 22.04.2024
4045				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2023-W35-1-0016	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001290 от 22.04.2024
4046				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	2069921	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА (1)	00-001291 от 22.04.2024
4047				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	2069922	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА (2)	00-001292 от 22.04.2024
4048				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001293 от 22.04.2024
4049				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	б/н		
4050				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	б/н		
4051				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	б/н		
4052				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4053				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4054				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	б/н		
4055				Электрический конвекторный обогреватель	1	б/н		
4056				Электрический конвекторный обогреватель	1	б/н		
4057				Шкаф пожарной сигнализации ШПС	1	б/н		
4058	50:11:0020504:3184	Внутриплощадочные сети электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 924 м	Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, микрорайон Опалиха	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-24 ф.112 до ТП-2020 (1) луч А) до ТП-2020 (1) луч А АПвПуг-20 3х(1х240/25) L=177	177		Внутриплощадочные сети электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 924 м, кадастровый номер: 50:11:0020504:3184	00-001836 от 01.10.2025
4059				Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-24 ф.212 до ТП-2020 (1) луч Б) до ТП-2020 (1) луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/25) L=188	188			
4060				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2020 (1) луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=447	447			
4061				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до ТП-2	440			

				луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=440				
4062				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2020 (1) луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=357	357			
4063				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=349	349			
4064				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Коммерция 2 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
4065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Коммерция 2 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
4066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (Паркинг) (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
4067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (Паркинг) (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
4068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=101	101			
4069			Московская область, г Красногорск, мкр Опалиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=101	101		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001295 от 22.04.2024
4070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=83	83			
4071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=83	83			
4072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Коммерция 1 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=150	150			
4073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Коммерция 1 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=150	150			
4074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=150	150			

4075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=150	150			
4076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Паркинг (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
4077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Паркинг (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
4078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=196	196			
4079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=196	196			
4080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=196	196			
4081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=196	196			
4082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ЩНО В-1 ВБШв-1 (4х16) L=10	10			
4083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ЩНО В-2 ВБШв-1 (4х16) L=6	6			
4084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до ЩНО В-1 ВБШв-1 (4х16) L=15	15			
4085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до ЩНО В-2 ВБШв-1 (4х16) L=10	10			
4086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, соор.1А ВРУ-ЛОС В-1 АВБШв-1 (4х120) L=264	264			
4087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, соор.1А ВРУ-ЛОС В-2 АВБШв-1 (4х120) L=258	258			
4088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К2) В-1 АВБШв-1 (4х185) L=229	229			
4089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К2) В-2 АВБШв-1 (4х185) L=225	225			

4090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-4 (Паркинг) (К2) В-1 АВБШв-1 (4х240) L=206	206			
4091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-4 (Паркинг) (К2) В-2 АВБШв-1 (4х240) L=202	202			
4092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К2) В-1 АВБШв-1 (4х185) L=194	194			
4093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К2) В-2 АВБШв-1 (4х185) L=190	190			
4094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
4095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
4096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120	120			
4097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120	120			
4098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.2 ВРУ-2 (К4) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=60	60			
4099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.2 ВРУ-2 (К4) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=60	60			
4100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.2 ВРУ-2 (К4) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
4101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.2 ВРУ-2 (К4) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
4102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
4103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			

4104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
4105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
4106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К1) В-1 АВБШв-1 (4х185) L=184	184			
4107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К1) В-2 АВБШв-1 (4х185) L=184	184			
4108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190			
4109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190			
4110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135			
4111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135			

Индустриальный парк Молжаниново

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4112				**КТП-31371 (1)**	-	-		
4113				Корпус подстанции	1	22300	Корпус подстанции (1)	00-001119 от 28.12.2024
4114				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	22294	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 (1)	00-001120 от 28.12.2024
4115				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	22295	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 (1)	00-001121 от 28.12.2024
4116			микрорайон Подрезково, Химки, Московская область	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	22296	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 (1)	00-001122 от 28.12.2024
4117				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2054783	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-001123 от 28.12.2024
4118				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	22306	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001124 от 28.12.2024
4119				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	22304		
4120				Панель распределительно	1	22305		

				го щита ЩО-70 № 3				
4121			микрорайон Подрезково, Химки, Московская область	**КТП-31372 (2)**	-	-		
4122				Корпус подстанции	1	22293	Корпус подстанции (2)	00-001126 от 28.12.2024
4123				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	22301	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 (2)	00-001127 от 28.12.2024
4124				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	22302	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 (2)	00-001128 от 28.12.2024
4125				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	22303	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 (2)	00-001129 от 28.12.2024
4126				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2051895	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-001130 от 28.12.2024
4127				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	22298	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001131 от 28.12.2024
4128				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	22297		
4129				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	22299		
4130			микрорайон Подрезково, Химки, Московская область	**КТП-31373 (3)**	-	-		
4131				Корпус подстанции	1	22307	Корпус подстанции (3)	00-001133 от 28.12.2024
4132				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	22308	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 (3)	00-001134 от 28.12.2024
4133				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	22309	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 (3)	00-001135 от 28.12.2024
4134				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	22310	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 (3)	00-001136 от 28.12.2024
4135				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2057429	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-001137 от 28.12.2024
4136				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	22313	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-001138 от 28.12.2024
4137				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	22311		
4138				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	22312		
4139			микрорайон Подрезково, Химки, Московская область	**КТП-31374 (4)**	-	-		
4140				Корпус подстанции	1	22314	Корпус подстанции (4)	00-001140 от 28.12.2024
4141				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	22315	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 (4)	00-001141 от 28.12.2024
4142				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	22316	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 (4)	00-001142 от 28.12.2024

4143				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	22317	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 (4)	00-001143 от 28.12.2024
4144				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2045077	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-001144 от 28.12.2024
4145				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	22320	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-001145 от 28.12.2024
4146				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	22318		
4147				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	22319		
4148				**КТП-31375 (5)**	-	-		
4149				Корпус подстанции	1	22321	Корпус подстанции (5)	00-001147 от 28.12.2024
4150				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	22322	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 (5)	00-001148 от 28.12.2024
4151			микрорайон Подрезково, Химки, Московская область	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	22323	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 (5)	00-001149 от 28.12.2024
4152				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2061969	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (3)	00-001150 от 28.12.2024
4153				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	22325	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-001151 от 28.12.2024
4154				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	22324		
4155				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	22326		
4156	50:10:0040302:435	Наружные сети электроснабжения площадки под «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», назначение 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1210 м	Московская область, г.о. Химки	Кабельная линия-10 кВ от КРН-50 до КТП-31371 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=480	480		Наружные сети электроснабжения площадки под "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК", назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1210м., кадастровый номер 50:10:0040302:435	00-001152 от 01.01.2025
4157				Кабельная линия-10 кВ от КТП-31371 яч.3 до КТП-31372 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=120	120			
4158				Кабельная линия-10 кВ от КТП-31372 яч.3 до КТП-31373 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=410	410			
4159				Кабельная линия-10 кВ от КТП-31373 яч.3 до КТП-31374 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=140	140			
4160				Кабельная линия-10 кВ от КТП-31374 яч.3 до КТП-31375 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=20	20			
Погорелки (Мытищи)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4161			МО, Мытищинский район, городское поселение Мытищи,	**РТП-1**	-	-		
4162				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус подстанции	00-001094 от 11.10.2024

4163			восточнее д. Погорелки	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	1726	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001096 от 11.10.2024
4164				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	1727	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-001097 от 11.10.2024
4165				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	1728	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001098 от 11.10.2024
4166				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	1729	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-001099 от 11.10.2024
4167				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	1730	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-001100 от 11.10.2024
4168				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	1731	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-001101 от 11.10.2024
4169				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	1732	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	00-001102 от 11.10.2024
4170				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	1733	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	00-001103 от 11.10.2024
4171				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	1734	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	00-001104 от 11.10.2024
4172				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	1	1735	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	00-001105 от 11.10.2024
4173				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	1	1736	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	00-001106 от 11.10.2024
4174				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	1	1737	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	00-001107 от 11.10.2024
4175				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	1	1738	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	00-001108 от 11.10.2024
4176				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	1	1739	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	00-001109 от 11.10.2024
4177				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	1	1740	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	00-001110 от 11.10.2024
4178				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	1	1741	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	00-001111 от 11.10.2024
4179				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2089217	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-001112 от 11.10.2024
4180				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2073578	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-001113 от 11.10.2024
4181				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2024001	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001114 от 11.10.2024

4182				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2024002		
4183				Шкаф оперативного питания ШОП	1	741		
4184				Шкаф оперативного питания ШОП	1	742		
4185				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	745		
4186				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	746		
4187				Шкаф питания ШП	1	743		
4188				Шкаф питания ШП	1	744		
4189				Ящик собственных нужд ЯСН	1	747		
4190				Ящик собственных нужд ЯСН	1	748		
4191				Электрический конвекторный обогреватель	6	б/н		
4192				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ГРАНИТ	1	б/н		
4193			МО, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, восточнее д. Погорелки	Кабельная линия-10 кВ от ПС-15 "Роса" с.1 яч.118 до РТП-1 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6200	6200		Кабельные линии 10 кВ	00-001095 от 11.10.2024
4194				Кабельная линия-10 кВ от ПС-15 "Роса" с.2 яч.218 до РТП-1 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6190	6190			

ЖК Столичный

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4195	50:50:0040211:1463	ТП-2 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 23 кв.м	Московская область, г Балашиха, мкр Саввино	**ТП-1**	1	0995	ТП-2 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 23 кв.м, кадастровый номер: 50:50:0040211:1463	00-000565 от 21.08.2025
4196				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-3-0003-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000566 от 21.08.2025
4197				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-3-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000567 от 21.08.2025
4198				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000568 от 21.08.2025
4199				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000569 от 21.08.2025
4200				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0036.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000570 от 21.08.2025
4201				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0036.2		
4202				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4203				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		

4204				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9586		
4205				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9577		
4206	50:50:0040211:1464	ТП-2 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнеогетики, площадь: 24 кв.м	Московская область, г Балашиха, мкр Саввино	**ТП-2**	1	0996	ТП-2 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнеогетики, площадь: 24 кв.м, кадастровый номер: 50:50:0040211:1464	00-000571 от 21.08.2025
4207				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	13.04.МЛ9316 С-421280	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000572 от 21.08.2025
4208				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-3-0002-ТЕ	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000573 от 21.08.2025
4209				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000574 от 21.08.2025
4210				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000575 от 21.08.2025
4211				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0037.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000576 от 21.08.2025
4212				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0037.2		
4213				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4214				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4215				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4216				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9583		
4217				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9584		
4218	50:50:0040211:10261	ТП-3 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 22.8 кв.м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Саввино	**ТП-3**	1	1313	ТП-3 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 22.8 кв.м, кадастровый номер: 50:50:0040211:10261	00-000577 от 21.08.2025
4219				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32106 С-521533	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000578 от 21.08.2025
4220				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32107 С-511532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000579 от 21.08.2025
4221				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000580 от 21.08.2025
4222				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000581 от 21.08.2025
4223				Панель распределительного щита ЩО-70	1	1076	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000582 от 21.08.2025
4224				Панель распределительного щита ЩО-70	1	1083		
4225				Панель распределительного щита ЩО-70	1	1077		
4226				Панель распределительного щита ЩО-70	1	1084		

4227				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4	1	н/д		
4228				Узел учета электроэнергии	1	36049543		
4229				Узел учета электроэнергии	1	36049514		
4230			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-4**	-	-		
4231				Корпус подстанции	1		Корпус подстанции	00-000583 от 21.08.2025
4232				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.09 МЛ33167 С-521533	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000584 от 21.08.2025
4233				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.09 МЛ33168 С-511532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000585 от 21.08.2025
4234				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000586 от 21.08.2025
4235				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000587 от 21.08.2025
4236				Панель распределительного щита ЩО-70	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000588 от 21.08.2025
4237				Панель распределительного щита ЩО-70	1	н/д		
4238				Панель распределительного щита ЩО-70	1	н/д		
4239				Панель распределительного щита ЩО-70	1	н/д		
4240				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4	1	н/д		
4241				Узел учета электроэнергии	1	37402421		
4242				Узел учета электроэнергии	1	37402382		
4243				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2142		
4244				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2141		
4245			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-5**	-	-		
4246				Корпус подстанции	1	190	Корпус подстанции	00-000589 от 21.08.2025
4247				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2019-W33-3-0065	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000590 от 21.08.2025
4248				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2019-W30-2-0074	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000591 от 21.08.2025
4249				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000592 от 21.08.2025
4250				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000593 от 21.08.2025
4251				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	12319	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000594 от 21.08.2025

4252				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	12320		
4253				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	19080479		
4254				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	19080480		
4255				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	19080478		
4256				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	19080477		
4257			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-6**	-	-		
4258				Корпус подстанции	1	20/302	Корпус подстанции	00-000595 от 21.08.2025
4259				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W25-2-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000596 от 21.08.2025
4260				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W25-2-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000597 от 21.08.2025
4261				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000598 от 21.08.2025
4262				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000599 от 21.08.2025
4263				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	20/302/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000600 от 21.08.2025
4264				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	20/302/2		
4265				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4266				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4267				Ящик собственных нужд ЯСН	1	20/302/3		
4268			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-7**	-	-		
4269				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000601 от 21.08.2025
4270				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W6-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000602 от 21.08.2025
4271				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W6-1-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000603 от 21.08.2025
4272				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000604 от 21.08.2025
4273				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000605 от 21.08.2025
4274				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	21/388/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000606 от 21.08.2025

4275				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	21/388/2		
4276				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21/388/1		
4277				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21/388/2		
4278				Ящик собственных нужд ЯСН	1	21/388/1		
4279				Ящик собственных нужд ЯСН	1	21/388/2		
4280				**ТП-8**	-	-		
4281				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000607 от 21.08.2025
4282				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W8-5-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000608 от 21.08.2025
4283				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W8-5-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000609 от 21.08.2025
4284			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000610 от 21.08.2025
4285				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000611 от 21.08.2025
4286				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/609/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000612 от 21.08.2025
4287				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/609/2		
4288				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	22/609/1		
4289				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	22/609/2		
4290				**ТП-9**	-	-		
4291				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000613 от 21.08.2025
4292				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W25-2-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000614 от 21.08.2025
4293				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W25-2-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000615 от 21.08.2025
4294			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000616 от 21.08.2025
4295				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000617 от 21.08.2025
4296				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/303/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000618 от 21.08.2025
4297				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д		

4298				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4299				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4300				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
4301				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
4302				**ТП-10**	-	-		
4303				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000619 от 21.08.2025
4304				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W7-3-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000620 от 21.08.2025
4305				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W7-3-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000621 от 21.08.2025
4306				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000622 от 21.08.2025
4307			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000623 от 21.08.2025
4308				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	21/394/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000624 от 21.08.2025
4309				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	21/394/2		
4310				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21/394/1		
4311				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21/394/2		
4312				Ящик собственных нужд ЯСН	1	21/394/1		
4313				Ящик собственных нужд ЯСН	1	21/394/2		
4314				**ТП-11**	-	-		
4315				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000625 от 21.08.2025
4316				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W8-5-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000626 от 21.08.2025
4317				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W8-5-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000627 от 21.08.2025
4318			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000628 от 21.08.2025
4319				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000629 от 21.08.2025
4320				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/610/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000630 от 21.08.2025
4321				Комплектное низковольтное распределительно	1	22/610/2		

				е устройство ШРНН				
4322				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	22/610/1		
4323				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	22/610/2		
4324				**ТП-1 "Юг"**	-	-		
4325				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000631 от 21.08.2025
4326				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W4-5-0008-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000632 от 21.08.2025
4327				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W4-5-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000633 от 21.08.2025
4328				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000634 от 21.08.2025
4329			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000635 от 21.08.2025
4330				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	1956	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000636 от 21.08.2025
4331				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	1956		
4332				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	1956		
4333				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	1956		
4334				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1956		
4335				**ТП-2 "Юг"**	-	-		
4336				Корпус подстанции	1	192	Корпус подстанции	00-000637 от 21.08.2025
4337				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2019-W37-2-0030	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000638 от 21.08.2025
4338				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2019-W37-2-0037	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000639 от 21.08.2025
4339			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000640 от 21.08.2025
4340				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000641 от 21.08.2025
4341				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190213	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000642 от 21.08.2025
4342				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190214		
4343				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	19090517		

4344				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	19090518		
4345				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	19090516		
4346				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	19090515		
4347				**ТП-3 "Юг"**	-	-		
4348				Корпус подстанции	1	193	Корпус подстанции	00-000643 от 21.08.2025
4349				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2019-W37-2-0034	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000644 от 21.08.2025
4350				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2019-W37-2-0038	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000645 от 21.08.2025
4351				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000646 от 21.08.2025
4352			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000647 от 21.08.2025
4353				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190215	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000648 от 21.08.2025
4354				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190216		
4355				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	19090522		
4356				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	19090521		
4357				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	19090520		
4358				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	19090519		
4359				**ТП-4 "Юг"**	-	-		
4360				Корпус подстанции	1	20/358	Корпус подстанции	00-000649 от 21.08.2025
4361				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-3-0008-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000650 от 21.08.2025
4362				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-3-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000651 от 21.08.2025
4363			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000652 от 21.08.2025
4364				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000653 от 21.08.2025
4365				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	20/358/2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000654 от 21.08.2025
4366				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	20/358/1		

4367				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4368				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4369				Ящик собственных нужд ЯСН	1	20/358/2		
4370				Ящик собственных нужд ЯСН	1	20/358/1		
4371	50:50:0040211:1132	кабельная линия 10(20)кв от РП-10(20) кв до ТП-1-10(20 кв), Назначение: 1.1 Сооружение электроэнергетики, протяженность: 140 м	Московская область, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=140	140		кабельная линия 10(20)кв от РП-10(20) кв до ТП-1-10(20 кв), Назначение: 1.1 Сооружение электроэнергетики, протяженность: 140 м, кадастровый номер 50:50:0040211:1132	00-002202 от 15.10.2025
4372				Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.15 до ТП-1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=140	140			
4373	50:50:0040211:1131	Кабельная линия 10(20) кВ от РП-10 (20) кВ до ТП-2-10(20) кВ, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 315 м	Московская область, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.6 до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=315	315		Кабельная линия 10(20) кВ от РП-10 (20) кВ до ТП-2-10(20) кВ, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 315 м, кадастровый номер 50:50:0040211:1131	00-002203 от 15.10.2025
4374				Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.14 до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=315	315			
4375	50:50:0040211:10262	Кабельные линии КЛ-10(20) кВ от ТП-1 10(20) кВ до ТП-3 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженнось 440 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=440	440		Кабельные линии КЛ-10(20) кВ от ТП-1 10(20) кВ до ТП-3 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 440 м, кадастровый номер 50:50:0040211:10262	00-002204 от 15.10.2025
4376				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=440	440			
4377			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.5 до ТП-4 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=665	665		Кабельные линии 20 кВ	00-002178 от 01.08.2025
4378				Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.13 до ТП-4 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=665	665			
4379				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=180	180			
4380				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=180	180			
4381				Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=172	172			
4382				Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=172	172			
4383				Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=223	223			
4384				Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=223	223			

4385				Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.4 до ТП-1 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=1759	1759			
4386				Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.12 до ТП-1 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=1759	1759			
4387				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ТП-2 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=389	389			
4388				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ТП-2 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=389	389			
4389				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ТП-3 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=382	382			
4390				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ТП-3 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=382	382			
4391				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ТП-4 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=463	463			
4392				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ТП-4 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=463	463			
4393				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=85	85			
4394				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=85	85			
4395				Кабельная линия-20 кВ от ТП-7 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=228	228			
4396				Кабельная линия-20 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=228	228			
4397				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-8 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=154	154			
4398				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-8 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=154	154			
4399				Кабельная линия-20 кВ от ТП-8 луч А до ТП-11 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=288	288			

4400				Кабельная линия-20 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-11 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=288	288			
4401				Кабельная линия-20 кВ от ТП-9 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=132	132			
4402				Кабельная линия-20 кВ от ТП-9 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=132	132			
4403			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=114	114		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000657 от 21.08.2025
4404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=114	114			
4405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=125	125			
4406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=125	125			
4407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=165	165			
4408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=165	165			
4409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=141	141			
4410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=141	141			
4411				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=182	182			
4412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=182	182			
4413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=158	158			
4414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=158	158			

4415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=84	84			
4416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=100	100			
4417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=139	139			
4418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=139	139			
4419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=128	128			
4420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=128	128			
4421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=229	229			
4422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=229	229			
4423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=216	216			
4424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=216	216			
4425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=293	293			
4426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=293	293			
4427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=275	275			
4428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=275	275			
4429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=278	278			

4430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=278	278			
4431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=260	260			
4432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=260	260			
4433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=19	19			
4434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=15	15			
4435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ШОУ В-1 АПвБШп-1 (4х120) L=15	15			
4436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ШОУ В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=19	19			
4437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=101	101			
4438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=101	101			
4439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=118	118			
4440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=118	118			
4441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=156	156			
4442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=156	156			
4443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=156	156			
4444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=156	156			

4445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=57	57			
4450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=57	57			
4451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Вешних Вод, д.1 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=110	110			
4452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Вешних Вод, д.1 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=110	110			
4453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=209	209			
4454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=209	209			
4455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=186	186			
4456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=186	186			
4457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=186	186			
4458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=186	186			

4459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=209	209			
4460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=209	209			
4461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=184	184			
4462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=184	184			
4463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=198	198			
4464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=198	198			
4465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=182	182			
4466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=182	182			
4467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=168	168			
4468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=168	168			
4469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=168	168			
4470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=168	168			
4471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=89	89			
4472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=89	89			

4473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=89	89			
4474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=89	89			
4475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=163	163			
4476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=163	163			
4477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=163	163			
4478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=163	163			
4479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=149	149			
4480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=149	149			
4481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=149	149			
4482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=149	149			
4483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=149	149			
4484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=149	149			
4485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=149	149			
4486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=149	149			

4487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=149	149			
4488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=127	127			
4489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.22 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=161	161			
4490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.22 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=161	161			
4491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.22 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=177	177			
4492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.22 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=177	177			
4493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=9	9			
4494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=13	13			
4495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=233	233			
4496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=233	233			
4497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=250	250			
4498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=250	250			
4499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=229	229			
4500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=229	229			

4501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=245	245			
4502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=245	245			
4503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=176	176			
4504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=176	176			
4505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=204	204			
4506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=204	204			
4507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=157	157			
4508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=157	157			
4509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=174	174			
4510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=174	174			
4511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			
4512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			
4513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
4514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			

4515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=107	107			
4516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=107	107			
4517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=123	123			
4518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=123	123			
4519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=39	39			
4520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=39	39			
4521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=55	55			
4522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=55	55			
4523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.26 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			
4524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.26 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
4525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=48	48			
4526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=48	48			
4527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=68	68			
4528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=68	68			

4529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=84	84			
4530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=84	84			
4531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=103	103			
4532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=103	103			
4533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=123	123			
4534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=123	123			
4535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=143	143			
4536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=143	143			
4537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=81	81			
4538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=81	81			
4539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=95	95			
4540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=95	95			
4541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=121	121			
4542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=121	121			

4543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=134	134			
4544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=134	134			
4545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=162	162			
4546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=162	162			
4547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=175	175			
4548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=175	175			
4549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=246	246			
4550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=246	246			
4551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=242	242			
4552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=242	242			
4553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=248	248			
4554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=248	248			
4555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=244	244			
4556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=244	244			

4557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=9	9			
4558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=9	9			
4559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=75	75			
4560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=75	75			
4561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=62	62			
4562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=62	62			
4563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=79	79			
4564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=79	79			
4565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=67	67			
4566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=67	67			
4567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=133	133			
4568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=133	133			
4569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=118	118			
4570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=118	118			

4571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=162	162			
4572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=162	162			
4573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=146	146			
4574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=146	146			
4575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=180	180			
4576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=165	165			
4577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=72	72			
4578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=61	61			
4579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=169	169			
4580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=169	169			
4581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=154	154			
4582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=154	154			
4583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=213	213			
4584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=213	213			

4585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=229	229			
4586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=229	229			
4587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=243	243			
4588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=243	243			
4589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=256	256			
4590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=256	256			
4591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=298	298			
4592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=298	298			
4593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=311	311			
4594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=311	311			
4595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=238	238			
4596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=238	238			
4597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=254	254			
4598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=254	254			

4599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=11	11			
4600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=13	13			
4601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=97	97			
4602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=97	97			
4603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=113	113			
4604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=113	113			
4605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=157	157			
4606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=157	157			
4607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=175	175			
4608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=175	175			
4609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=154	154			
4610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=154	154			
4611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=168	168			
4612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=168	168			

4613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=136	136			
4614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=150	150			
4615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=125	125			
4616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=125	125			
4617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=140	140			
4618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=140	140			
4619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=136	136			
4620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=136	136			
4621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=151	151			
4622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=151	151			
4623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=45	45			
4624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=45	45			
4625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
4626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			

4627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=179	179			
4628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=179	179			
4629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=200	200			
4630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=200	200			
4631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=17	17			
4632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=17	17			
4633	50:50:0040211:12384	Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 7.5. Сооружения городского электрического транспорта, протяженность: 537 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=92	92		Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 7.5. Сооружения городского электрического транспорта, протяженность: 537 м, кадастровый номер: 50:50:0040211:12384	00-000655 от 21.08.2025
4634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=92	92			
4635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=79	79			
4636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=79	79			
4637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=139	139			
4638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=139	139			
4639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=107	107			
4640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=107	107			

4641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=162	162			
4642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=162	162			
4643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=149	149			
4644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=149	149			
4645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=162	162			
4646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=144	144			
4647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=100	100			
4648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=89	89			
4649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=260	260			
4650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=260	260			
4651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=279	279			
4652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=279	279			
4653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=188	188			
4654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=188	188			

4655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=208	208			
4656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=208	208			
4657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=165	165			
4658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=165	165			
4659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=185	185			
4660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=185	185			
4661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=125	125			
4662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=125	125			
4663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=145	145			
4664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=145	145			
4665			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Вешних Вод, д.9 ДОУ ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х240) L=122	122		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000657 от 21.08.2025
4666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Вешних Вод, д.9 ДОУ ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х240) L=101	101			
4667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=215	215			
4668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=215	215			

4669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=200	200			
4670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=200	200			
4671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=165	165			
4672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=180	180			
4673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=145	145			
4674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=145	145			
4675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=161	161			
4676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=161	161			
4677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=118	118			
4678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=118	118			
4679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=133	133			
4680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=133	133			
4681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=68	68			
4682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=68	68			

4683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=80	80			
4684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=80	80			
4685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=62	62			
4686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=62	62			
4687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=75	75			
4688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=75	75			
4689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=155	155			
4690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=155	155			
4691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=169	169			
4692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=169	169			
4693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=62	62			
4694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=73	73			
4695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=209	209			
4696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=209	209			

4697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=196	196			
4698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=196	196			
4699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=183	183			
4700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=183	183			
4701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=173	173			
4702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=173	173			
4703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=150	150			
4704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=150	150			
4705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=139	139			
4706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=139	139			
4707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=177	177			
4708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=177	177			
4709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=166	166			
4710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=166	166			

4711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=177	177			
4712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=177	177			
4713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=163	163			
4714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=163	163			
4715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=113	113			
4716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=113	113			
4717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=99	99			
4718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=99	99			
4719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=144	144			
4720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
4721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=63	63			
4722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=63	63			
4723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=50	50			
4724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=50	50			

4725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=168	168			
4726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=168	168			
4727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=152	152			
4728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=152	152			
4729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=164	164			
4730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=164	164			
4731	50:50:0040211:10964	Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 7.5. Сооружения городского электрического транспорта, протяженность: 354 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=152	152		Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 7.5. Сооружения городского электрического транспорта, протяженность: 354 м, кадастровый номер: 50:50:0040211:10964	00-000656 от 21.08.2025
4732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=152	152			
4733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=143	143			
4734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=143	143			
4735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=127	127			
4736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=127	127			
4737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=94	94			
4738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=94	94			

4739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=81	81			
4740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=81	81			
4741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
4742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
4743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=58	58			
4744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=58	58			
4745			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=121	121		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000657 от 21.08.2025
4746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=121	121			
4747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=136	136			
4748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=136	136			
4749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120	120			
4750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120	120			
4751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=135	135			

4752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=135	135			
4753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=8	8			
4754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=8	8			
4755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=358	358			
4756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=343	343			
4757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=299	299			
4758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=284	284			
4759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=322	322			
4760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=322	322			
4761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=308	308			
4762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=308	308			
4763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ВРЩ НО ВВГнг-1 (4х16) L=8	8			
4764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=125	125			

4765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=140	140			
4766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=153	153			
4767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=167	167			
4768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=228	228			
4769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=242	242			
4770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=253	253			
4771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=267	267			
4772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=168	168			
4773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=158	158			
4774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=154	154			
4775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=154	154			
4776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=142	142			

4777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=142	142			
4778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=196	196			
4779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=184	184			
4780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=304	304			
4781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=304	304			
4782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=317	317			
4783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=317	317			
4784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=6	6			
4785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=6	6			
4786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=212	212			
4787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=212	212			
4788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=195	195			
4789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-2	195			

				(каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=195				
4790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=187	187			
4791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=187	187			
4792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=170	170			
4793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=170	170			
4794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=213	213			
4795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=213	213			
4796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=185	185			
4797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=185	185			
4798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=134	134			
4799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=134	134			
4800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=106	106			

4801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=106	106			
4802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=123	123			
4803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=123	123			
4804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=144	144			
4805				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=144	144			
4806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=201	201			
4807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=201	201			
4808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=222	222			
4809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=222	222			
4810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=174	174			
4811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=174	174			
4812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=152	152			

4813				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=152	152			
4814				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=7	7			
4815				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=8	8			
4816				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=300	300			
4817				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=282	282			
4818				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=273	273			
4819				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=254	254			
4820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=178	178			
4821				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=160	160			
4822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=150	150			
4823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=131	131			
4824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=310	310			
4825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-1 В-2	287			

				АПвБШп-1 (4х185) L=287				
4826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=274	274			
4827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=274	274			
4828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=252	252			
4829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=252	252			
4830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=222	222			
4831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=199	199			
4832	50:50:0040211:13081	Кабельные линии 0,4кВ, назначение: 7.5. Сооружения городского электрического транспорта, протяженность: 243м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=76	76		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 7.5. Сооружения городского электрического транспорта, протяженность: 243 м, кадастровый номер: 50:50:0040211:13081	00-000659 от 11.08.2025
4833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=76	76			
4834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=76	76			
4835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=76	76			
4836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=99	99			
4837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=99	99			

4838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=99	99			
4839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=99	99			
4840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=135	135			
4841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=135	135			
4842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=135	135			
4843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=135	135			
4844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=162	162			
4845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=162	162			
4846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=162	162			
4847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=162	162			
4848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=193	193			
4849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=193	193			
4850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=193	193			
4851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=193	193			

4852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=12	12			
4853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=10	10			
4854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=79	79			
4855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=79	79			
4856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=107	107			
4857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=107	107			
4858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=107	107			
4859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=107	107			
ТСН "Петрово-Дальнее"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4860			Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	**КРУН-109**	-	-		
4861				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	1	12962	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	00-001161 от 01.07.2025
4862				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	1	12963	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	00-001162 от 01.07.2025
4863				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	1	12964	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	00-001163 от 01.07.2025
4864	50:11:0000000:172925	Внутренние сети электроснабжения 10 кВ / 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение и наружное освещение, Площадь застройки: 42,8 кв.м	Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	**ТП-24753**	1	-	Внутренние сети электроснабжения 10 кВ / 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение и наружное освещение, Площадь застройки: 42,8 кв.м., кадастровый номер 50:11:0000000:172925	00-001164 от 01.07.2025
4865				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 1	1	36300/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 1	00-001165 от 01.07.2025
4866				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 2	1	36300/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 2	00-001166 от 01.07.2025
4867				Камера сборная одностороннего обслуживания	1	36300/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 3	00-001167 от

				КСО-204 ячейка № 3				01.07.2025
4868				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	1	36300/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	00-001168 от 01.07.2025
4869				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 5	1	36300/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 5	00-001169 от 01.07.2025
4870				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 6	1	36300/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 6	00-001170 от 01.07.2025
4871				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	1	36300/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	00-001171 от 01.07.2025
4872				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 8	1	36300/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 8	00-001172 от 01.07.2025
4873				Шкаф питания ШП	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001174 от 01.07.2025
4874				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	36300		
4875				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	36300		
4876				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	130747		
4877				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	130748		
4878				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	36300		
4879				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	36300		
4880				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	36300		
4881				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	36300		
4882				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1		Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001175 от 01.07.2025
4883				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	909281	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001176 от 01.07.2025
4884	50:11:0000000:172925	Внутренние сети электроснабжения 10 кВ / 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение и наружное освещение, Площадь застройки: 42,8 кв.м	Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	**ЩР**	1	-		
4885				Щит распределительный № 1-1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001177 от 01.07.2025
4886				Щит распределительный № 1-2	1	н/д		
4887				Щит распределительный № 1-3	1	н/д		
4888				Щит распределительный № 2-1	1	н/д		
4889				Щит распределительный № 2-2	1	н/д		
4890				Щит распределительный № 2-3	1	н/д		

4891				Щит распределительный № 2-4	1	н/д		
4892				Щит распределительный № 2-5	1	н/д		
4893				Щит распределительный № 2-6	1	н/д		
4894				Щит распределительный № 2-7	1	н/д		
4895				Щит распределительный № 2-8	1	н/д		
4896			Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	Кабельная линия-10 кВ от ТП-24751 с.1 яч. направ. ТП-24774 до ТП-24774 и от ТП-24774 до КРУН-109 яч.3 АСБл-10 (3х95) L=591	591		Кабельные линии 10 кВ	00-001178 от 01.07.2025
4897				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-109 яч.1 до ТП-24753 с.2 яч.5 АСБл-10 (3х120) L=595	595			
4898	50:11:0000000:172925	Внутренние сети электроснабжения 10 кВ / 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение и наружное освещение, Площадь застройки: 42,8 кв.м	Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР 1-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=112	112		Внутренние сети электроснабжения 10 кВ / 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение и наружное освещение, Площадь застройки: 42,8 кв.м., кадастровый номер 50:11:0000000:172925	00-001164 от 01.07.2025
4899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР 1-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=112	112			
4900				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 1-1 до ЩР 1-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=98	98			
4901				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 1-1 до ЩР 1-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=98	98			
4902				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 1-2 до ЩР 1-3 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=307	307			
4903				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 1-2 до ЩР 1-3 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=307	307			
4904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ВРУ-Гараж (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=190	190			
4905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ВРУ-Гараж (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=190	190			
4906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ВРУ-ВЗУ АВБбШв-1 (4х70) L=115	115			
4907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР-Тех. зона-1+ЛОС АВБбШв-1 (4х16) L=50	50			
4908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ВРУ-КПП АВБбШв-1 (4х16) L=230	230			
4909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР-Тех. зона-2+КНС АВБбШв-1 (4х16) L=50	50			

4910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до УКРН-1 АВБбШв-1 (4х16) L=5	5			
4911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до УКРН-2 АВБбШв-1 (4х16) L=5	5			
4912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР-Видеонаблюдение АВБбШв-1 (3х1,5) L=5	5			
4913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=368	368			
4914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=368	368			
4915				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-1 до ЩР 2-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=135	135			
4916				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-1 до ЩР 2-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=135	135			
4917				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-2 до ЩР 2-3 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=270	270			
4918				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-2 до ЩР 2-3 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=270	270			
4919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-4 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=412	412			
4920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-4 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=412	412			
4921				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-4 до ЩР 2-5 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=128	128			
4922				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-4 до ЩР 2-5 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=128	128			
4923				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-5 до ЩР 2-8 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=150	150			
4924				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-5 до ЩР 2-8 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=150	150			
4925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-7 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=382	382			
4926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-7 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=382	382			
4927				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-7 до ЩР 2-6 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=210	210			

4928				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-7 до ЩР 2-6 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=210	210			
КП Бородино								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4929				**КТП-448**	-	-		
4930				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции металлический	00-000005 от 18.07.2025
4931			Московская область, г.о. Подольск, д Бородино, тер. коттеджного поселка Бородино	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000006 от 18.07.2025
4932				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2081701	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000007 от 18.07.2025
4933				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000008 от 18.07.2025
4934			Московская область, г.о. Подольск, д Бородино, тер. коттеджного поселка Бородино	Кабельная линия-10 кВ от АСП-265 до КТП-448 АСБл-10 (3х70) L=290	290		Кабельные линии 10 кВ	00-000009 от 18.07.2025
4935			Московская область, г.о. Подольск, д Бородино, тер. коттеджного поселка Бородино	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-448 ф.1 до ЩУ-1.1 АВБШв-1 (4х150) L=126	126		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000010 от 18.07.2025
4936				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.1 до ЩУ-1.2 АВБШв-1 (4х150) L=124	124			
4937				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.2 до ЩУ-1.3 АВБШв-1 (4х150) L=80	80			
4938				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.1 до РЩ-1.1 АВБШв-1 (4х150) L=52	52			
4939				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-1.1 до ЩУ-1.4 АВБШв-1 (4х150) L=90	90			
4940				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.4 до ЩУ-1.5 АВБШв-1 (4х150) L=104	104			
4941				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-1.1 до ЩУ-1.6 АВБШв-1 (4х150) L=16	16			
4942				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.6 до ЩУ-1.7 АВБШв-1 (4х150) L=68	68			
4943				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.7 до ЩУ-1.8 АВБШв-1 (4х150) L=16	16			
4944				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.8 до ЩУ-1.9 АВБШв-1 (4х150) L=68	68			
4945				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.9 до ЩУ-1.10 АВБШв-1 (4х150) L=16	16			
4946				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.10 до ЩУ-1.11	142			

				АВБШв-1 (4х150) L=142				
4947				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.10 до ЩУ-1.12 АВБШв-1 (4х150) L=105	105			
4948				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.9 до ЩУ-1.13 АВБШв-1 (4х150) L=124	124			
4949				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.8 до ЩУ-1.14 АВБШв-1 (4х150) L=124	124			
4950				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.7 до ЩУ-1.15 АВБШв-1 (4х150) L=125	125			
4951				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-448 ф.2 до ЩУ-2.1 АВБШв-1 (4х120) L=53	53			
4952				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.1 до ЩУ-2.2 АВБШв-1 (4х120) L=68	68			
4953				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.2 до ЩУ-2.3 АВБШв-1 (4х120) L=100	100			
4954				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.1 до РЩ-2.1 АВБШв-1 (4х120) L=69	69			
4955				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.1 до ЩУ-2.4 АВБШв-1 (4х120) L=69	69			
4956				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.4 до ЩУ-2.5 АВБШв-1 (4х120) L=101	101			
4957				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.1 до ЩУ-2.6 АВБШв-1 (4х120) L=15	15			
4958				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.6 до ЩУ-2.7 АВБШв-1 (4х120) L=117	117			
4959				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.1 до ЩУ-2.8 АВБШв-1 (4х120) L=129	129			
4960				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.6 до ЩУ-2.9 АВБШв-1 (4х120) L=89	89			
4961				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.9 до РЩ-2.2 АВБШв-1 (4х120) L=70	70			
4962				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.2 до ЩУ-2.10 АВБШв-1 (4х120) L=80	80			
4963				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.10 до ЩУ-2.11 АВБШв-1 (4х120) L=102	102			
4964				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.2 до ЩУ-2.12 АВБШв-1 (4х120) L=15	15			
4965				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.12 до ЩУ-2.13	129			

				АВБШв-1 (4х120) L=129				
4966				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.13 до ЩУ-2.14 АВБШв-1 (4х120) L=142	142			
4967				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.12 до ЩУ-2.15 АВБШв-1 (4х120) L=89	89			
4968				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.15 до ЩУ-2.16 АВБШв-1 (4х120) L=80	80			
4969				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.15 до ЩУ-2.17 АВБШв-1 (4х120) L=141	141			
4970				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.17 до ЩУ-2.18 АВБШв-1 (4х120) L=60	60			
4971				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-448 ф.3 до ЩУ-3.1 АВБШв-1 (4х120) L=27	27			
4972				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.1 до ЩУ-3.2 АВБШв-1 (4х120) L=143	143			
4973				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.2 до ЩУ-3.3 АВБШв-1 (4х120) L=102	102			
4974				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.3 до ЩУ-3.4 АВБШв-1 (4х120) L=63	63			
4975				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.4 до ЩУ-3.5 АВБШв-1 (4х120) L=110	110			
4976				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.5 до ЩУ-3.6 АВБШв-1 (4х120) L=93	93			
4977				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.1 до ЩУ-3.7 АВБШв-1 (4х120) L=83	83			
4978				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.7 до ЩУ-3.8 АВБШв-1 (4х120) L=66	66			
4979				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.8 до ЩУ-3.9 АВБШв-1 (4х120) L=28	28			
4980				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.9 до ЩУ-3.10 АВБШв-1 (4х120) L=143	143			
4981				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.9 до ЩУ-3.11 АВБШв-1 (4х120) L=131	131			
4982				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.7 до ЩУ-3.12 АВБШв-1 (4х120) L=130	130			
4983				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.12 до ЩУ-3.13 АВБШв-1 (4х120) L=140	140			
4984				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.13 до ЩУ-3.14	15			

				АВБШв-1 (4х120) L=15				
4985				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.1 до ЩУ-3.15 АВБШв-1 (4х120) L=100	100			
4986				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.15 до ЩУ-3.16 АВБШв-1 (4х120) L=141	141			
4987				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-448 ф.4 до РЩ-4.1 АВБШв-1 (4х120) L=34	34			
4988				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-4.1 до ЩУ-4.1 АВБШв-1 (4х120) L=70	70			
4989				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.1 до ЩУ-4.2 АВБШв-1 (4х120) L=101	101			
4990				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.2 до ЩУ-4.3 АВБШв-1 (4х120) L=71	71			
4991				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.3 до ЩУ-4.4 АВБШв-1 (4х120) L=107	107			
4992				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.4 до ЩУ-4.5 АВБШв-1 (4х120) L=110	110			
4993				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-4.1 до ЩУ-4.6 АВБШв-1 (4х120) L=95	95			
4994				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.6 до ЩУ-4.7 АВБШв-1 (4х120) L=104	104			
4995				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.7 до ЩУ-4.8 АВБШв-1 (4х120) L=62	62			
4996				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.6 до ЩУ-4.9 АВБШв-1 (4х120) L=18	18			
4997				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.9 до ЩУ-4.10 АВБШв-1 (4х120) L=102	102			
4998				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.10 до ЩУ-4.11 АВБШв-1 (4х120) L=80	80			
4999				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.11 до ЩУ-4.12 АВБШв-1 (4х120) L=65	65			
5000				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.9 до ЩУ-4.13 АВБШв-1 (4х120) L=126	126			
5001				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.13 до ЩУ-4.14 АВБШв-1 (4х120) L=107	107			
5002				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.14 до ЩУ-4.15 АВБШв-1 (4х120) L=107	107			
5003				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.15 до ЩУ-4.16	75			

				АВБШв-1 (4х120) L=75				
Молжаниново ТП								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5004				**ТП-46081**	-	-		
5005				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус подстанции	00-000529 от 21.08.2025
5006				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000530 от 21.08.2025
5007				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000531 от 21.08.2025
5008				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000532 от 21.08.2025
5009				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000533 от 21.08.2025
5010				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000534 от 21.08.2025
5011			Московская область, город Химки	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000535 от 21.08.2025
5012				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000536 от 21.08.2025
5013				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	55224	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	00-000537 от 21.08.2025
5014				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	55224	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	00-000538 от 21.08.2025
5015				Щит собственных нужд ЩСН	1	000007	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000539 от 21.08.2025
5016				Панель № 1	1	б/н		
5017				Панель № 2	1	б/н		
5018				Шкаф питания ШП-1	1	255		
5019				Шкаф питания ШП-2	1	258		
5020				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	566		
5021				**ТП-46082**	-	-		
5022				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус подстанции	00-000540 от 21.08.2025
5023			Московская область, город Химки	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	2443	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-000541 от 21.08.2025
5024				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	2444	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-000542 от 21.08.2025
5025				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	2445	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-000543 от 21.08.2025

5026				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	2446	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-000544 от 21.08.2025
5027				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	2447	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-000545 от 21.08.2025
5028				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	2448	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-000546 от 21.08.2025
5029				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	2449	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	00-000547 от 21.08.2025
5030				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	2450	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	00-000548 от 21.08.2025
5031				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	55212	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	00-000549 от 21.08.2025
5032				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	б/н	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	00-000550 от 21.08.2025
5033				Щит собственных нужд ЩСН	1	000006	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000551 от 21.08.2025
5034				Панель № 1	1	б/н		
5035				Панель № 2	1	б/н		
5036				Шкаф питания ШП-1	1	253		
5037				Шкаф питания ШП-2	1	256		
5038				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	б/н		
5039			Московская область, город Химки	**ТП-46083**	-	-		
5040				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус подстанции	00-000552 от 21.08.2025
5041				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	2451	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-000553 от 21.08.2025
5042				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	2452	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-000554 от 21.08.2025
5043				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	2453	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-000555 от 21.08.2025
5044				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	2454	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-000556 от 21.08.2025
5045				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	2455	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-000557 от 21.08.2025
5046				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	2456	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-000558 от 21.08.2025
5047				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	2457	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	00-000559 от 21.08.2025
5048				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	2458	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	00-000560 от 21.08.2025

5049				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	55206	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	00-000561 от 21.08.2025
5050				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	55223	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	00-000562 от 21.08.2025
5051				Щит собственных нужд ЩСН	1	000001	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000563 от 21.08.2025
5052				Панель № 1	1	б/н		
5053				Панель № 2	1	б/н		
5054				Шкаф питания ШП-1	1	254		
5055				Шкаф питания ШП-2	1	257		
5056				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	262		
5057			Московская область, город Химки	Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты (на кабельной линии от КТП-31372 яч.3 до КТП-31373 яч.1) до ТП-46081 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30	30		Кабельные линии 10 кВ	00-000564 от 21.08.2025
5058				Кабельная линия-10 кВ от ТП-46081 до ТП-46082 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50	50			
5059				Кабельная линия-10 кВ от ТП-46082 до ТП-46083 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50	50			
5060				Кабельная линия-10 кВ от ТП-46083 до КТП-31373 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50	50			
ЖК "Павловский Квартал"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5061	50:08:0050255:715	ТП-1, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, площадь 37,6 кв.м.	Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лобаново, улица Новая, дом № 8, строение № 1	**КТП-2604/2605**	1	0604	ТП-1, назначение: объект инженерной инфраструктуры, площадь: 37,6 кв.м, кадастровый номер: 50:08:0050255:715	00-002068 от 17.11.2025
5062				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	0363/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-002069 от 17.11.2025
5063				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	0364/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-002070 от 17.11.2025
5064				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	0365/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-002071 от 17.11.2025
5065				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	0366/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-002072 от 17.11.2025
5066				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	0367/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-002073 от 17.11.2025
5067				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	6696	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	00-002074 от 17.11.2025
5068				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	6700	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	00-002075 от 17.11.2025

5069				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1150		
5070				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1151		
5071				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
5072				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
5073				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002076 от 17.11.2025
5074				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д		
5075				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	н/д		
5076				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		
5077				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
5078				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ГРАНИТ	1	н/д		
5079				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5080	50:08:0050255:718	ТП-4, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, площадь 18,8 кв.м.	Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лобаново, улица Новая, дом № 29, строение № 1	**КТП-2742**	1	-	ТП-4, назначение: объект инженерной инфраструктуры, площадь: 18,8 кв.м, кадастровый номер: 50:08:0050255:718	00-002077 от 17.11.2025
5081				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	0401/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-002078 от 17.11.2025
5082				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	0402/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-002079 от 17.11.2025
5083				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	0403/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-002080 от 17.11.2025
5084				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	6657	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-002081 от 17.11.2025
5085				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1195	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002082 от 17.11.2025
5086				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
5087				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5088				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		
5089				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д		
5090				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
5091				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ГРАНИТ	1	н/д		
5092				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5093	50:08:0050255:717	ТП-3, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, площадь 18,8 кв.м.	Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лобаново, улица Новая,	**КТП-2743**	1	0617	ТП-3, назначение: объект инженерной инфраструктуры, площадь: 18,8 кв.м, кадастровый номер: 50:08:0050255:717	00-002083 от 17.11.2025
5094				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	0398/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-002084 от 17.11.2025

5095			дом № 20, строение № 2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	0399/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-002085 от 17.11.2025
5096				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	0400/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-002086 от 17.11.2025
5097				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	6777	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-002087 от 17.11.2025
5098				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1186	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002088 от 17.11.2025
5099				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
5100				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		
5101				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д		
5102				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
5103				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ГРАНИТ	1	н/д		
5104				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5105				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5106	50:08:0050255:716	ТП-2, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, площадь 18,8 кв.м.	Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лобаново, улица Новая, дом № 16, строение № 1	**КТП-2744**	1	0616	ТП-2, назначение: объект инженерной инфраструктуры, площадь: 18,8 кв.м, кадастровый номер: 50:08:0050255:716	00-002089 от 17.11.2025
5107				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	0395/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-002090 от 17.11.2025
5108				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	0396/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-002091 от 17.11.2025
5109				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	0397/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-002092 от 17.11.2025
5110				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	6658	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-002093 от 17.11.2025
5111				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1185	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002094 от 17.11.2025
5112				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
5113				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		
5114				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д		
5115				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
5116				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ГРАНИТ	1	н/д		
5117				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5118				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5119	50:08:0050255:719	Сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: нежилое,	Московская область, р-н Истринский, сельское поселение	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-378 до КТП-2742 яч.1 АСБ2л-10 (3х120) L=150	150		Сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность: 1378 м,	00-002095 от 17.11.2025

5120		протяженность 1378м	Павло-Слободское	Кабельная линия-10 кВ от КТП-2742 яч.2 до КТП-2743 яч.1 АСБ2л-10 (3х120) L=700	700		кадастровый номер: 50:08:0050255:719	
5121				Кабельная линия-10 кВ от КТП-2743 яч.2 до КТП-2744 яч.1 АСБ2л-10 (3х120) L=450	450			
5122	50:08:0050255:712	Сети электроснабжения 6 кВ, назначение: нежилое, протяженность 96 м	Московская область, Истринский р-н, сельское поселение Павло-Слободское	Кабельная линия-6 кВ от СП-142 до КТП-2604/2605 с.1 яч.1 АСБ-6 (3х95) L=170	170		Сети электроснабжения 6 кВ, назначение: нежилое, протяженность: 96 м, кадастровый номер: 50:08:0050255:712	00-002096 от 17.11.2025
5123	50:08:0050255:722	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность 1325м	Московская область, Истринский район, с п Павло-Слободское	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-КНС АПвБШп-1 (4х150) L=189	189		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженность: 1325 м, кадастровый номер: 50:08:0050255:722	00-002097 от 17.11.2025
5124				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.3 (каб.1) АПвБШв-1 (4х185) L=198	198			
5125				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.3 (каб.2) АПвБШв-1 (4х185) L=198	198			
5126				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.4 АПвБШп-1 (4х185) L=131	131			
5127				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.5 АПвБШп-1 (4х185) L=72	72			
5128				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.3 (Пристройка) АПвБШп-1 (4х95) L=304	304			
5129				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ЩНО АВБбШв-1 (4х25) L=8	8			
5130				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.7 АПвБШп-1 (4х185) L=77	77			
5131				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.2 АПвБШп-1 (4х185) L=198	198			
5132				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.6 АПвБШп-1 (4х185) L=28	28			
5133				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.1 АПвБШп-1 (4х185) L=204	204			
5134				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.8 АПвБШп-1 (4х185) L=66	66			
5135				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-4.2.2 АВБбШв-1 (4х150) L=165	165			

5136				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-4.2.1 АВБбШв-1 (4х150) L=165	165			
5137				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-ЛОС АПвБбШв-1 (4х35) L=22	22			
5138				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ЩНО АПвБбШв-1 (4х25) L=8	8			
5139				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-КНС АПвБбШв-1 (4х25) L=139	139			
5140				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-КНС АПвБбШв-1 (4х25) L=139	139			
5141				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.23 АВБбШв-1 (4х240) L=229	229			
5142				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.22 АВБбШв-1 (4х240) L=220	220			
5143				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-ВЗУ АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255			
5144				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.20 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=204	204			
5145				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.20 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=204	204			
5146				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.14 АВБбШв-1 (4х240) L=164	164			
5147				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.19 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=298	298			
5148				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.19 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=298	298			
5149				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-Офис АВБбШв-1 (4х185) L=165	165			
5150				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.15 АВБбШв-1 (4х240) L=179	179			
5151				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.13 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=287	287			
5152				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.13 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=287	287			
5153				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ЩНО АВБбШв-1 (4х25) L=8	8			
5154				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.18 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=255	255			

5155				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.18 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=255	255			
5156				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.12 АВБбШв-1 (4х240) L=232	232			
5157				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.11 АВБбШв-1 (4х240) L=263	263			
5158				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.17 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=105	105			
5159				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.17 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=105	105			
5160				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.10 АВБбШв-1 (4х240) L=166	166			
5161				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.9 АВБбШв-1 (4х185) L=204	204			
5162				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.16 АВБбШв-1 (4х150) L=72	72			
5163				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ЩНО АВБбШв-1 (4х25) L=8	8			
ЖК "Героев"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5164		Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-6043 (4.1)**	1	22/771	Здание подстанции ТП-6043 (4.1) (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	00-001856 от 24.10.2025
5165				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	22/771/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-001857 от 24.10.2025
5166				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	22/771/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-001858 от 24.10.2025
5167				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	22/771/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-001859 от 24.10.2025
5168				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	22/771/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-001860 от 24.10.2025
5169				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	22/771/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-001861 от 24.10.2025
5170				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	22/771/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-001862 от 24.10.2025
5171				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	22/771/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-001863 от 24.10.2025

5172				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	22/771/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-001864 от 24.10.2025
5173				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001865 от 24.10.2025
5174				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2212КГ253	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001866 от 24.10.2025
5175				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/771/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001867 от 24.10.2025
5176				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/771/2		
5177				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	22/771		
5178				Обогреватель электрический	3	б/н		
5179		Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-6044 (4.2)**	1	22/772	Здание подстанции ТП-6044 (4.2) (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	00-001868 от 24.10.2025
5180				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	22/772/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-001869 от 24.10.2025
5181				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	22/772/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-001870 от 24.10.2025
5182				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	22/772/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-001871 от 24.10.2025
5183				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	22/772/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-001872 от 24.10.2025
5184				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	22/772/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-001873 от 24.10.2025
5185				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	22/772/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-001874 от 24.10.2025
5186				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	22/772/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-001875 от 24.10.2025
5187				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	22/772/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-001876 от 24.10.2025
5188				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001877 от 24.10.2025
5189				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2212КГ256	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001878 от 24.10.2025
5190				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/772/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001879 от 24.10.2025

5191				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/772/2		
5192				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	22/772		
5193				Обогреватель электрический	3	б/н		
5194		Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-6045 (4.3)**	1	22/775	Здание подстанции ТП-6045 (4.3) (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	00-001880 от 24.10.2025
5195				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	22/775/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-001881 от 24.10.2025
5196				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	22/775/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-001882 от 24.10.2025
5197				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	22/775/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-001883 от 24.10.2025
5198				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	22/775/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-001884 от 24.10.2025
5199				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	22/775/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-001885 от 24.10.2025
5200				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	22/775/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-001886 от 24.10.2025
5201				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	22/775/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-001887 от 24.10.2025
5202				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	22/775/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-001888 от 24.10.2025
5203				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2301ЛП006	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001889 от 24.10.2025
5204				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001890 от 24.10.2025
5205				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/775/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001891 от 24.10.2025
5206				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/775/2		
5207				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	22/775		
5208				Обогреватель электрический	3	б/н		
5209		Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-6046 (4.4)**	1	22/776	Здание подстанции ТП-6046 (4.4) (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	00-001892 от 24.10.2025

5210				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	22/776/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-001893 от 24.10.2025
5211				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	22/776/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-001894 от 24.10.2025
5212				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	22/776/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-001895 от 24.10.2025
5213				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	22/776/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-001896 от 24.10.2025
5214				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	22/776/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-001897 от 24.10.2025
5215				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	22/776/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-001898 от 24.10.2025
5216				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	22/776/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-001899 от 24.10.2025
5217				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	22/776/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-001900 от 24.10.2025
5218				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2301ЛП004	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001901 от 24.10.2025
5219				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001902 от 24.10.2025
5220				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/776/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001903 от 24.10.2025
5221				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/776/2		
5222				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	22/776		
5223				Обогреватель электрический	3	б/н		
5224				**ТП-6047 (4.5)**	1	22/777	Здание подстанции ТП-6047 (4.5) (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	00-001904 от 24.10.2025
5225		Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	22/777/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-001905 от 24.10.2025
5226				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	22/777/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-001906 от 24.10.2025
5227				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	22/777/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-001907 от 24.10.2025
5228				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	22/777/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-001908 от 24.10.2025

5229				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	22/777/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-001909 от 24.10.2025
5230				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	22/777/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-001910 от 24.10.2025
5231				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	22/777/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-001911 от 24.10.2025
5232				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	22/777/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-001912 от 24.10.2025
5233				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2212ЛГ220	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001913 от 24.10.2025
5234				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001914 от 24.10.2025
5235				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/776/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001915 от 24.10.2025
5236				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/776/2		
5237				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	22/776		
5238				Обогреватель электрический	3	б/н		
5239				**ТП-659**	-	493		
5240				Корпус подстанции	1	2257-21	Корпус подстанции	00-001916 от 24.10.2025
5241				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	2258-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-001917 от 24.10.2025
5242				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	2256-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-001918 от 24.10.2025
5243				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	2259-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-001919 от 24.10.2025
5244			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	2255-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-001920 от 24.10.2025
5245				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	2260-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-001921 от 24.10.2025
5246				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	2254-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-001922 от 24.10.2025
5247				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	2261-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-001923 от 24.10.2025
5248				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	110752	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-001924 от 24.10.2025
5249				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	1	110752	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	00-001925 от 24.10.2025

5250				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	1	110700	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	00-001926 от 24.10.2025
5251				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	908-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001927 от 24.10.2025
5252				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	908-2		
5253				Щит собственных нужд ЩСН	1	б/н		
5254				Щит ЩОП	1	б/н		
5255				Шкаф резервных источников снабжения электрической энергией Шкаф РИСЭ	1	б/н		
5256				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5257				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5258				Обогреватель электрический	3	б/н		
5259	50:50:0020601:12577	Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Кабельная линия-10 кВ от РТП-6040 с.1 до ТП-6043 с.1, яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=1372	1372		Кабельные линии 10 кВ (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	00-001928 от 24.10.2025
5260				Кабельная линия-10 кВ от РТП-6040 с.2 до ТП-6043 с.2, яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=1372	1372			
5261				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6043 с.1, яч.2 до ТП-6044 с.1, яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=243	243			
5262				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6043 с.2, яч.7 до ТП-6044 с.2, яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=243	243			
5263				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6044 с.1, яч.3 до ТП-6047 с.1, яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=464	464			
5264				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6044 с.2, яч.6 до ТП-6047 с.2, яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=464	464			
5265				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6047 с.1, яч.2 до ТП-6046 с.1, яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=267	267			
5266				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6047 с.2, яч.7 до ТП-6046 с.2, яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=267	267			
5267				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6046 с.1, яч.3 до ТП-6045 с.1, яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=295	295			
5268				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6046 с.2, яч.6 до ТП-	295			

				6045 с.2, яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=265				
5269			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Кабельная линия-10 кВ от РТП-5640 с.1 до ТП-659 с.1 АСБ-10 (3х120) L=843	843		Кабельные линии 10 кВ	00-001929 от 24.10.2025
5270				Кабельная линия-10 кВ от РТП-5640 с.2 до ТП-659 с.2 АСБ-10 (3х120) L=843	843			
5271	50:50:0020601:12577	Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=145	145		Кабельные линии 0,4 кВ (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	00-001930 от 24.10.2025
5272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=145	145			
5273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180			
5274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180			
5275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=140	140			
5276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=140	140			
5277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=170	170			
5278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=170	170			
5279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=145	145			
5280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=180	180			
5281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=70	70			
5282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=70	70			

5283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=90	90			
5284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=90	90			
5285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=50	50			
5286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=50	50			
5287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=70	70			
5288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=70	70			
5289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х50) L=65	65			
5290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х50) L=85	85			
5291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=80	80			
5292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=80	80			
5293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=65	65			
5294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=65	65			
5295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=115	115			
5296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=115	115			

5297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=90	90			
5298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=90	90			
5299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х150) L=95	95			
5300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х150) L=70	70			
5301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=60	60			
5302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=60	60			
5303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=85	85			
5304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=85	85			
5305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=50	50			
5306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=50	50			
5307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=75	75			
5308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=75	75			
5309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х50) L=60	60			
5310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х50) L=85	85			

5311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=95	95			
5312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=95	95			
5313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=80	80			
5314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=80	80			
5315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=95	95			
5316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=95	95			
5317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=70	70			
5322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=70	70			
5323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) 4х240 L=115	115			
5324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-1 (каб.2)	115			

				АПвБШп(г) (4х240) L=115				
5325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) 4х240 L=100	100			
5326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=100	100			
5327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=145	145			
5328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=145	145			
5329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=125	125			
5330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=125	125			
5331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=260	260			
5332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=260	260			
5333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245			
5334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245			
5335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			

5336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=73	73			
5340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=73	73			
5341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=73	73			
5342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=73	73			
5343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=110	110			

5348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=110	110			
5349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=110	110			
5350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=110	110			
5351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=305	305			
5356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=305	305			
5357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=305	305			
5358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=305	305			
5359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			

5360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=265	265			
5364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х240 L=265	265			
5365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=265	265			
5366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=265	265			
5367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=150	150			
5372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=150	150			

5373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=150	150			
5374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=150	150			
5375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=190	190			
5376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=190	190			
5377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=190	190			
5378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=190	190			
5379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
5380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
5381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
5382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
5383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=135	135			
5384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х240 L=135	135			

5385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=135	135			
5386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=135	135			
5387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-4 В-АПвБШп(г) (4х150) L=135	135			
5388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-4 В-2 АПвБШп(г) (4х150) L=135	135			
5389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=230	230			
5390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=230	230			
5391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=230	230			
5392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=230	230			
5393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5396				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х150) L=230	230			
5398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х150) L=230	230			
5399			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=70	70		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001931 от 24.10.2025

5400				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПвБШп 4х240 L=70	70			
5401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=70	70			
5402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.4) АПвБШп (4х240) L=70	70			
5403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.5) АПвБШп (4х240) L=70	70			
5404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.6) АПвБШп (4х240) L=70	70			
5405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=90	90			
5406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПвБШп-1 4х240 L=90	90			
5407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=90	90			
5408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.4) АПвБШп (4х240) L=90	90			
5409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.5) АПвБШп (4х240) L=90	90			
5410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.6) АПвБШп (4х240) L=90	90			
ЖК "Миловидное"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5411	50:21:0050101:10625	Трансформаторная подстанция ТП-1, Назначение: Нежилое, площадь 29м2	Московская область, г.о Ленинский, п Развилка	**ТП-855**	1	22/650	Трансформаторная подстанция ТП-1, Назначение: Нежилое, площадь: 29 кв.м	00-001844 от 24.10.2025

5412				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1	22/650/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	00-001845 от 24.10.2025
5413				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1	22/650/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	00-001846 от 24.10.2025
5414				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1	22/650/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	00-001847 от 24.10.2025
5415				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1	22/650/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	00-001848 от 24.10.2025
5416				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1	22/650/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	00-001849 от 24.10.2025
5417				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1	22/650/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	00-001850 от 24.10.2025
5418				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2038203	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001851 от 24.10.2025
5419				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2037746	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001852 от 24.10.2025
5420				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/650/2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001853 от 24.10.2025
5421				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/650/1		
5422				Ящик собственных нужд ЯСН	1	22/650		
5423	50:21:0050101:10623	Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 21м	Московская область, г.о Ленинский, п Развилка	Кабельная линия-10 кВ от АСП-167 до ТП-855 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=30	30		Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 21 м	00-001854 от 24.10.2025
5424				Кабельная линия-10 кВ от АСП-166 до ТП-855 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=30	30			
5425	50:21:0050101:10628	Внутриплощадочная сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 640м	Московская область, г.о Ленинский, п Развилка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРШ-НО В-1 ВБШв-1 (4х25) L=28	28		Внутриплощадочная сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 640 м	00-001855 от 24.10.2025
5426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=165	165			
5427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=216	216			
5428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-ДНС В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=44	44			
5429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-ИТП пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х35) L=208	208			
5430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.1)	195			

				АПвБбШп-1 (4х120) L=195				
5431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=195	195			
5432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=191	191			
5433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=191	191			
5434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
5435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
5436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-ИТП пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=106	106			
5437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-ДОО пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=192	192			
5438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-3 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-3 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=176	176			
5441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=176	176			
5442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			

5444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=134	134			
5445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=134	134			
5446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=179	179			
5447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=179	179			
5448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=179	179			
5449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=179	179			
5450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=134	134			
5451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=134	134			
5452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2)м АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=176	176			
5455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=176	176			
5456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-3 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-3 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			

5458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-ДОО пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=192	192			
5459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-ИТП пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=106	106			
5460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
5461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
5462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=191	191			
5463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=191	191			
5464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=195	195			
5465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=195	195			
5466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-ИТП пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х35) L=208	208			
5467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=176	176			
5468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=216	216			
5469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-ДНС В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=44	44			
5470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРШ-НО В-2 ВБШв-1 (4х25) L=28	28			
КП Зеленый Город								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5471		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м	Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2803 (1)**	1	-	Здание подстанции ТП-2803 (1) (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	00-001338 от 23.10.2025
5472				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42080 С-531640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001249 от 23.10.2025
5473				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42079 С-531640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001250 от 23.10.2025
5474				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2012ЛГ167	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001251 от 23.10.2025
5475				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2012ЛГ166	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001252 от 23.10.2025
5476				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2940/2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001253 от 23.10.2025
5477				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2940/1		
5478				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5479				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5480		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м	Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2858 (3)**	1	-	Здание подстанции ТП-2858 (3) (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	00-001339 от 23.10.2025
5481				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	001021/12-0042	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001254 от 23.10.2025
5482				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	001021/12-0045	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-001255 от 23.10.2025
5483				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	001021/12-0047	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001256 от 23.10.2025
5484				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	001021/12-0046	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-001257 от 23.10.2025
5485				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	001021/12-0044	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-001258 от 23.10.2025
5486				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	001021/12-0043	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-001259 от 23.10.2025
5487				Силовой масляный	1	1731175	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-001260 от

				трансформатор ТМГ-630 кВА				23.10.2025
5488				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-001261 от 23.10.2025
5489				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	001021/12-0054	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001262 от 23.10.2025
5490				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	001021/12-0050		
5491				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	001021/12-0052		
5492				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	001021/12-0056		
5493				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	001021/12-0055		
5494				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	001021/12-0051		
5495				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	001021/12-0053		
5496				Ящик собственных нужд ЯСН	1	001021/12-0065		
5497				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	001021/12-0067		
5498				Шкаф АСКУЭ	1	б/н		
5499				Ящик собственных нужд ЯСН	1	001021/12-0066		
5500				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	001021/12-0068		
5501				Шкаф АСКУЭ	1	б/н		
5502		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м	Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2859 (4)**	1	-	Здание подстанции ТП-2859 (4) (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	00-001340 от 23.10.2025
5503				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42074 С-511640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (3)	00-001263 от 23.10.2025
5504				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42073 С-521640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (4)	00-001264 от 23.10.2025
5505				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001КГ006	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-001265 от 23.10.2025
5506				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001КГ018	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-001266 от 23.10.2025
5507				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2939/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-001267 от 23.10.2025
5508				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2939/2		

5509				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5510				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5511		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м	Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2860 (2)**	1	-	Здание подстанции ТП-2860 (2) (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	00-001341 от 23.10.2025
5512				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-001268 от 23.10.2025
5513				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-001269 от 23.10.2025
5514				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-001270 от 23.10.2025
5515				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-001271 от 23.10.2025
5516				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-001272 от 23.10.2025
5517				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-001273 от 23.10.2025
5518				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	00-001274 от 23.10.2025
5519				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА (1)	00-001275 от 23.10.2025
5520				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1730447	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА (2)	00-001276 от 23.10.2025
5521				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-001277 от 23.10.2025
5522				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
5523				Панель низкого напряжения	1	н/д		
5524		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м	Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2865 (5)**	1	-	Здание подстанции ТП-2865 (5) (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	00-001342 от 23.10.2025
5525				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42081 С-521640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (5)	00-001278 от 23.10.2025

5526				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42082 С-521640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (6)	00-001279 от 23.10.2025
5527				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001КГ006	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (3)	00-001280 от 23.10.2025
5528				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001КГ001	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (4)	00-001281 от 23.10.2025
5529				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2942/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-001282 от 23.10.2025
5530				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2942/2		
5531				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5532				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5533				Щит наружного освещения ЩНО	1	МЗРУ.00790121124		
5534		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м	Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2866 (6)**	1	-	Здание подстанции ТП-2866 (6) (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	00-001343
5535				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42076 С-511640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (7)	00-001283 от 23.10.2025
5536				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42075 С-511640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (8)	00-001284 от 23.10.2025
5537				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2012КГ248	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (5)	00-001285 от 23.10.2025
5538				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001КГ002	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (6)	00-001286 от 23.10.2025
5539				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2941/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (6)	00-001287 от 23.10.2025
5540				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2941/2		
5541				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5542				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5543				Щит наружного освещения ЩНО	1	МЗРУ.00790121124		
5544		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение	Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.1 яч.11 до ТП-2803 луч А АСБ-10 (3х240) L=378	378		Кабельные линии 10 кВ (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых	00-001344 от 23.10.2025
5545				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2803 луч Б до ТП-2860 с.1 яч.3 АСБ-10 (3х240) L=275	275			

5546		жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м		Кабельная линия-10 кВ от ТП-2860 с.2 яч.5 до ТП-2858 (3) с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=447	447		домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	
5547				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2859 луч А до ТП-2858 (3) с.2 яч.6 АСБ-10 (3х240) L=301	301			
5548				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2859 луч Б до ТП-2865 луч А АСБ-10 (3х240) L=358	358			
5549				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2865 луч Б до ТП-2866 луч Б АСБ-10 (3х240) L=341	341			
5550				Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.2 яч.12 до ТП-2866 луч А АСБ-10 (3х240) L=105	105			
5551			Московская обл, Дмитровский р-н, Рыбаки д, влад.25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.1 ф.1 до ЩР-1.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=712	712		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001288 от 23.10.2025
5552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.1 ф.2 до ЩР-2.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=657	657			
5553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.1 ф.3 до ЩР-3.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=642	642			
5554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.1 ф.4 до ЩР-4.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=607	607			
5555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.2 ф.4 до ЩР-5.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=670	670			
5556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.2 ф.5 до ЩР-6.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=635	635			
5557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.2 ф.6 до ВЗУ СИП (4х70) L=636	636			
5558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.7 до ЩР-1.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=675	675			
5559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.7 до ЩР-2.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=723	723			
5560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.7 до ВРУ-2А АВБбШв-1 (4х95) L=669	669			
5561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.5 до ВРУ-0,4 кВ (дом 1) (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=180	180			
5562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.5 до ВРУ-0,4 кВ (дом 1) (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=180	180			
5563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.3 до ЩР-4.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=616	616			
5564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.3 до	90			

				КНС АВБбШв-1 (4х95) L=90				
5565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.3 до ЩР-5.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=661	661			
5566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.1 до ВРУ-0,4 кВ (дом 1) (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=180	180			
5567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.1 до ВРУ-0,4 кВ (дом 1) (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=180	180			
5568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч А до Котельная В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=250	250			
5569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч Б до Котельная В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=250	250			
5570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч А до ВРУ-0,4 кВ (дом 3) (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190			
5571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч А до ВРУ-0,4 кВ (дом 3) (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190			
5572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч Б до ВРУ-0,4 кВ (дом 3) (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190			
5573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч Б до ВРУ-0,4 кВ (дом 3) (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190			
5574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч А до ВРУ-0,4 кВ (дом 2) АВБбШв-1 (4х185) L=210	210			
5575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч Б до ВРУ-0,4 кВ (дом 2) АПвБШп-1 (4х185) L=210	210			
5576				Кабельная линия-0,4 кВ от 2866 (6) до ЩР АВБбШв-1 (4х95) L=676	676			
5577				Кабельная линия-0,4 кВ от 2803 (1) до ЩР АВБбШв-1 (4х95) L=710	710			
КП "Зеленый Оазис"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5578			М.О., Дмитровский р-он, дер. Рыбаки	**КТП-1259**	-	-		
5579				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-001299 от 23.10.2025
5580				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-001300 от 23.10.2025

5581				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-001301 от 23.10.2025
5582				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-001302 от 23.10.2025
5583				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001303 от 23.10.2025
5584				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство	00-001304 от 23.10.2025
5585			М.О., Дмитровский р-он, дер. Рыбаки	**ЩР**	-	-		
5586				Щит распределительный № 1-20	20	н/д	Щит распределительный № 1-20	00-001305 от 23.10.2025
5587			М.О., Дмитровский р-он, дер. Рыбаки	Кабельная линия-6 кВ от ТП-126 до КТП-1259 АСБ-10 (3х150) L=415	415		Кабельная линия-6 кВ от ТП-126 до КТП-1259 АСБ-10 (3х150) L=415	00-001306 от 23.10.2025
5588			М.О., Дмитровский р-он, дер. Рыбаки	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.1) (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=416	416		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001307 от 23.10.2025
5589				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.1) (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=544	544			
5590				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.2) (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=401	401			
5591				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.2) (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=453	453			
5592				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.3) (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=560	560			
5593				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.3) (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=561	561			
5594				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ЛОС АВБбШв-1 (4х50) L=20	20			
5595				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ЩНО АВБбШв-1 (4х50) L=10	10			
КП "Пески"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5596			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**КТП-3757**	-	-		
5597				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции (1)	00-001308 от 23.10.2025
5598				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	171201	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001309 от 23.10.2025

5599				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	171202	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-001310 от 23.10.2025
5600				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	171203	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001311 от 23.10.2025
5601				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1902470	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001312 от 23.10.2025
5602				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство (1)	00-001313 от 23.10.2025
5603			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**КТП-3758**	-	-		
5604				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции (2)	00-001314 от 23.10.2025
5605				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 (1)	00-001315 от 23.10.2025
5606				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 (1)	00-001316 от 23.10.2025
5607				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 (1)	00-001317 от 23.10.2025
5608				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2006733	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (1)	00-001318 от 23.10.2025
5609				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство (2)	00-001319 от 23.10.2025
5610			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**КТП-3759**	-	-		
5611				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции (3)	00-001320 от 23.10.2025
5612				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 (2)	00-001321 от 23.10.2025
5613				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 (2)	00-001322 от 23.10.2025
5614				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 (2)	00-001323 от 23.10.2025
5615				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (2)	00-001325 от 23.10.2025
5616				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство (3)	00-001324 от 23.10.2025
5617			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**КТП-2765**	-	-		
5618				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции (4)	00-001326 от 23.10.2025
5619				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 (3)	00-001327 от 23.10.2025

5620				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 (3)	00-001328 от 23.10.2025
5621				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 (3)	00-001329 от 23.10.2025
5622				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1837920	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (3)	00-001330 от 23.10.2025
5623				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство (4)	00-001331 от 23.10.2025
5624			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**ЩР**	-	-		
5625				Щит распределительный № 1 - 70	70	н/д	Щит распределительный № 1 - 70	00-001332 от 23.10.2025
5626			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**ПКУЭ**	-	-		
5627				Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУЭ 6 кВ	1	н/д	Пункт коммерческого учета электроэнергии	00-001334 от 23.10.2025
5628				Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУЭ 3757	1	н/д		
5629			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	Воздушная линия-6 кВ от опоры ЛЭП-6 кВ "ф.13 ПС-185 "Воробьево" № 24/1 до ПКУЭ № 3757 СИП-3 СИП-3 3х(1х70) L=7	7		Линии электропередач	00-001335 от 23.10.2025
5630				Кабельная линия-6 кВ от ПКУЭ 6 кВ до КТП-2765 АСБл-10 (3х50) L=752	752			
5631				Кабельная линия-6 кВ от ПКУЭ № 3757 до КТП-3757 АСБл-10 (3х95) L=239	239			
5632				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3757 до ТП-3758 АСБл-10 (3х95) L=625	625			
5633				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3758 до КТП-3759 АСБл-10 (3х95) L=355	355			
5634				Кабельная линия-6 кВ от КТП-3759 до КТП-2765 АСБл-10 (3х95) L=342	342			
5635			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-Кафе СИП-1 (4х50) L=50	50		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001336 от 23.10.2025
5636				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-Жил. городок СИП-1 (4х50) L=100	100			
5637				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-Городок СИП-1 (4х50) L=150	150			
5638				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-д. Пески АВБбШв-1 (4х150) L=267	267			

5639				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-КПП АВБбШв-1 (4х120) L=30	30			
5640				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ЩР АВБбШв-1 (4х150) L=377	377			
5641				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ЩР АВБбШв-1 (4х25) L=333	333			
5642				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ЩР АВБбШв-1 (2х25) L=341	341			
5643				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.1) АВБбШв-1 (4х120) L=358	358			
5644				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.2) АВБбШв-1 (4х120) L=308	308			
5645				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.3) АВБбШв-1 (4х185) L=313	313			
5646				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.4) АВБбШв-1 (4х120) L=398	398			
5647				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.5) АВБбШв-1 (4х150) L=392	392			
5648				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.6) АВБбШв-1 (4х120) L=337	337			
5649				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.7) АВБбШв-1 (4х120) L=355	355			
5650				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.8) АВБбШв-1 (4х95) L=314	314			
5651				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до улица № 7 (освещ. Ул. 1-ая) АВБбШв-1 (4х120) L=379	379			
5652				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (ф.2.1 (2.3-7, 2.1-6, 2.2-4) АВБбШв-1 (4х120) L=385	385			
5653				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ВРУ-ВЗУ АВБбШв-1 (4х95) L=397	397			
5654				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩР АВБбШв-1 (4х120) L=312	312			
5655				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (5-8) АВБбШв-1 (4х120) L=304	304			

5656				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (1-4) АВБбШв-1 (4х120) L=357	357			
5657				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (2-2) АВБбШв-1 (4х95) L=305	305			
5658				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (2-3) АВБбШв-1 (4х95) L=352	352			
5659				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (2-5) АВБбШв-1 (4х95) L=339	339			
5660				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (2-6) АВБбШв-1 (4х95) L=385	385			
5661				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (ул. Дальняя 2-10) АВБбШв-1 (4х95) L=343	343			
5662				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-3 ул.9л АВБбШв-1 (4х150) L=345	345			
5663				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-4 ул.9п АВБбШв-1 (4х150) L=326	326			
5664				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-5 ул.10л АВБбШв-1 (4х150) L=302	302			
5665				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-6 ул.10п АВБбШв-1 (4х150) L=340	340			
5666				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до КПП АВБбШв-1 (4х150) L=302	302			
5667				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-1 ул.8п АВБбШв-1 (4х150) L=361	361			
5668				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ул. Тупиковая АВБбШв-1 (4х150) L=343	343			
5669				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-2 ул.8л АВБбШв-1 (4х150) L=353	353			
5670				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-7 ул. Дальняя АВБбШв-1 (4х150) L=322	322			
5671				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Серверная электрощит. парк АВБбШв-1 (4х16) L=306	306			
5672				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Серверная электрощит. парк АВБбШв-1 (4х16) L=351	351			
ЖК "Сампо"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5673				**ТП-2682**	1	-		
5674				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	401		
5675				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	400		
5676				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	399		
5677				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	402		
5678				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	405		
5679				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	404		
5680				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	403		
5681				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1801702		
5682				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1805392		
5683	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 10 кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5684				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5685				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5686				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5687				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5688				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5689				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5690				Ящик собственных нужд ЯСН	1	8119		
5691				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5692				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5693				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5694				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5695				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5696				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
5697	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные	Московская область,	**ТП-2683**	1	-		

5698		распределительные электрические сети 10 кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м	Истринский район, сельское поселение Обушковское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
5699				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
5700				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
5701				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д		
5702				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д		
5703				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
5704				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
5705				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1810751		
5706				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1791556		
5707				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5708				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5709				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5710				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5711				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5712				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5713				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5714				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5715				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5716				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5717				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5718				Ящик собственных нужд ЯСН	1	8109		
5719				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
5720	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 10 кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2684**	1	-		
5721				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	409		
5722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	420		
5723				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	421		

5724				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	417		
5725				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	13		
5726				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	406		
5727				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	410		
5728				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1787685		
5729				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1797272		
5730				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5731				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5732				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5733				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5734				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5735				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5736				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5737				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5738				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5739				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5740				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5741				Ящик собственных нужд ЯСН	1	8166		
5742				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
5743	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 10 кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2685**	1	-		
5744				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
5745				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
5746				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
5747				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д		
5748				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д		
5749				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		

5750				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
5751				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1804802		
5752				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1808620		
5753				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
5754				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
5755				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
5756				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
5757				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
5758				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
5759				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
5760				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5761				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5762				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5763				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5764				Ящик собственных нужд ЯСН	1	8117		
5765				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
5766	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 10 кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2686**	1	-		
5767				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	393		
5768				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	396		
5769				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	392		
5770				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	394		
5771				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	398		
5772				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	397		
5773				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	395		
5774				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1805420		

5775				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1801788		
5776				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5777				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5778				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5779				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5780				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5781				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5782				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5783				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5784				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5785				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5786				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5787				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5788				Ящик собственных нужд ЯСН	1	8118		
5789				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
5790	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 10 кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2687**	1	-		
5791				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	415		
5792				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	412		
5793				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	408		
5794				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	407		
5795				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	411		
5796				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	419		
5797				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	418		
5798				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	414		
5799				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	416		

5800				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1792999		
5801				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1789640		
5802				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1264		
5803				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1264		
5804				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1264		
5805				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1264		
5806				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1264		
5807				Ящик собственных нужд ЯСН	1	8110		
5808				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5809				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5810				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
5811	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 10 кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	Кабельная линия-10 кВ от РП-154 с.1 яч.9 до ТП-2682 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=270	270			
5812				Кабельная линия-10 кВ от РП-154 с.2 яч.10 до ТП-2682 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=270	270			
5813				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2682 с.1 до ТП-2683 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=240	240			
5814				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2682 с.2 до ТП-2683 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=240	240			
5815				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2683 с.1 до ТП-2684 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=230	230			
5816				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2683 с.2 до ТП-2684 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=230	230			
5817				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2684 с.1 до ТП-2685 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=120	120			
5818				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2684 с.2 до ТП-2685 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=120	120			
5819				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2685 с.1 до ТП-2686 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=350	350			
5820				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2685 с.2 до ТП-2686 с.2 АПвП-10	350			

				3х(1х150/35) L=350				
5821				Кабельная линия-10 кВ от КРН-366 до ТП-2687 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=26	26			
5822				Кабельная линия-10 кВ от КРН-366 до ТП-2687 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=26	26			
5823	50:08:0050402:2300	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 0,4 кВ, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 5130м	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ-АБК-1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=314	314			
5824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ-АБК-2 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=258	258			
5825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ШНО АПвБШп (5х6) L=6	6			
5826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.7 АВБбШв-1 (4х70) L=247	247			
5827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.5 АВБбШв-1 (4х50) L=213	213			
5828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.6 АВБбШв-1 (4х150) L=437	437			
5829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.5 АВБбШв-1 (4х95) L=213	213			
5830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.4 АВБбШв-1 (4х95) L=213	213			
5831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.6 АВБбШв-1 (4х120) L=303	303			
5832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ-АБК-1 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=314	314			
5833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ-АБК-2 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=258	258			
5834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.3 АПвБбШп-1 (4х70) L=303	303			
5835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.1 АПвБбШп-1 (4х70) L=236	236			
5836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.2 АПвБбШп-1 (4х50) L=191	191			

5837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.1 АПвБбШп-1 (4х70) L=247	247			
5838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.4 АПвБбШп-1 (4х95) L=213	213			
5839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.3 АПвБбШп-1 (4х95) L=213	213			
5840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.2 АПвБбШп-1 (4х120) L=303	303			
5841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.13 АПвБбШп-1 (4х70) L=247	247			
5842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.11 АПвБбШп-1 (4х50) L=213	213			
5843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.12 АПвБШп-1 (4х150) L=437	437			
5844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.11 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.10 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.12 АПвБШп-1 (4х120) L=303	303			
5847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.9 АПвБбШп-1 (4х70) L=247	247			
5848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.8 АПвБбШп-1 (4х50) L=213	213			
5849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.10 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.8 АПвБШп-1 (4х150) L=437	437			
5851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.9 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.7 АПвБШп-1 (4х120) L=303	303			

5853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп-1 (4х150) L=224	224			
5854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АПвБШп-1 (4х50) L=303	303			
5855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.14 АПвБШп-1 (4х50) L=213	213			
5856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.13 АПвБШп-1 (4х120) L=303	303			
5857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.15 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ШНО АПвБШп-1 (5х6) L=6	6			
5859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АПвБШп-1 (4х50) L=303	303			
5860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=224	224			
5861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.14 АПвБШп-1 (4х150) L=437	437			
5862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.16 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.15 АПвБШп-1 (4х70) L=247	247			
5864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.23 АПвБбШп-1 (4х50) L=196	196			
5865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ШНО АПвБШп-1 (5х6) L=6	6			
5866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.22 АПвБбШп-1 (4х70) L=252	252			
5867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.22 АПвБбШп-1 (4х50) L=196	196			
5868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.21 АПвБбШп-1 (4х150) L=426	426			
5869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул.	404			

				Фадеева, д.21 АПвБбШп-1 (4х150) L=404				
5870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.20 АПвБбШп-1 (4х95) L=213	213			
5871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.20 АПвБбШп-1 (4х95) L=213	213			
5872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.16 АПвБбШп-1 (4х120) L=303	303			
5873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.17 АПвБбШп-1 (4х50) L=213	213			
5874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.23 АПвБбШп-1 (4х50) L=191	191			
5875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.18 АПвБбШп-1 (4х70) L=247	247			
5876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.17 АПвБШп-1 (4х150) L=437	437			
5877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.19 АПвБбШп-1 (4х150) L=359	359			
5878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.18 АПвБбШп-1 (4х95) L=213	213			
5879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.19 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ШНО АПвБШп-1 (5х6) L=6	6			
5881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ВРУ-Спорткомплекс В-1 АВБШв-1 (4х95) L=258	258			
5882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ЩР АПвБШп-1 (4х120) L=56	56			
5883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШп-1 (4х120) L=140	140			
5884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ВРУ-КОС В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=124	124			
5885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ВРУ-КОС В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=124	124			

5886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ЩР АПвБШп-1 (4х120) L=56	56			
5887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ВРУ-Спорткомплекс В-2 АВБШв-1 (4х95) L=258	258			
5888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=140	140			
5889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ВРУ-КОС В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=124	124			
5890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ВРУ-КОС В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=124	124			
5891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2687 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=96	96			
5892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2687 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=96	96			
КП Южное судаково								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5893				**КТП-2391**	-	-		
5894				Корпус подстанции	1	н/д		
5895				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2141363		
5896			Московская обл., Домодедовский район, г Домодедово	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	б/н		
5897				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	б/н		
5898				Разъединитель РЛНД	1	н/д		
5899				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	б/н		
5900			Московская обл., Домодедовский район, г Домодедово	Воздушная линия-10 кВ от АСП-н1 до КТП-2391 СИП-3 3х(1х95) L=607	607			
5901			Московская обл., Домодедовский район, г Домодедово	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2391 (ф.1) до опоры №2/31 СИП-2 (3х95+1х95) L=1206	1206			
5902				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2391 (ф.2) до опоры №25 СИП-2 (3х95+1х95) L=2150	2150			
ТК Клязьминское водохранилище								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5903			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**РП-1**	-	-		
5904				Корпус подстанции	1	н/д		
5905				Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА	1	н/д		

5906				Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА	1	н/д		
5907				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	1	0724-17201		
5908				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	1	0724-17202		
5909				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	1	0724-17203		
5910				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	1	0724-17204		
5911				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	1	0724-17205		
5912				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	1	0724-17206		
5913				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	1	0724-17207		
5914				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	1	0724-17208		
5915				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	1	0724-17209		
5916				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	1	0724-17210		
5917				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	1	0724-17211		
5918				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	1	0724-17212		
5919				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	46380624		
5920				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	46320624		
5921				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	50260924		
5922				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5923				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	47290724		
5924				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	47280724		
5925				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
5926				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
5927				Ящик управления обогревом Я5111	1	47100724		
5928				Ящик управления обогревом Я5111	1	47090724		

5929				**ТП-1**	-	-		
5930				Корпус подстанции	1	н/д		
5931				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5932				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5933				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	1664283		
5934				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4021/3		
5935				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4021/1		
5936				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	001648/12-0062		
5937				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4021/5		
5938			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4021/7		
5939				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	н/д		
5940				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	001648/12-0076		
5941				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	001648/12-0077		
5942				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	н/д		
5943				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	н/д		
5944				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	н/д		
5945				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	001648/12-0078		
5946				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	001648/12-0079		
5947				Шкаф управления АВР 0,4 кВ	1	001648/12-0086		
5948				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	001648/12-0085		
5949				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	001648/12-0103		
5950				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	001648/120104		
5951			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-2**	-	-		
5952				Корпус подстанции	1	н/д		
5953				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		

5954				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5955				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	н/д		
5956				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	001648/12-0005		
5957				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	н/д		
5958				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	001648/12-0006		
5959				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	н/д		
5960				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	001648/12-0024		
5961				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	001648/12-0023		
5962				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	н/д		
5963				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	н/д		
5964				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	н/д		
5965				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	001648/12-0022		
5966				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	001648/12-0021		
5967				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5968				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	001648/12-0049		
5969				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	001648/12-0048		
5970				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	001648/12-0030		
5971			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-3**	-	-		
5972				Корпус подстанции	1			
5973				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1918674		
5974				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1919801		
5975				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	2021-780-3-1		
5976				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	н/д		
5977				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	2021-780-2-1		

5978				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	н/д		
5979				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	2021-780-2-2		
5980				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	н/д		
5981				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	2021-780-3-2		
5982				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	н/д		
5983				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	н/д		
5984				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	н/д		
5985				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	н/д		
5986				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	н/д		
5987				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	н/д		
5988				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	н/д		
5989				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5990				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5991				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5992				Шкаф питания ШП	1	н/д		
5993				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
5994			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-4**	-	-		
5995				Корпус подстанции	1	н/д		
5996				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1746223		
5997				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	н/д		
5998				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4021/7		
5999				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4021/2		
6000				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4021/3		
6001				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	4021/4		

6002				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4021/5		
6003				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4021/6		
6004				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	4021/1		
6005				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	4021/н1		
6006				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	001648/12-0074		
6007				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	4021/н2		
6008				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	001648/12-0025		
6009				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	4021/н3		
6010				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	001648/120075		
6011				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	4021/н4		
6012				Шкаф управления АВР 0,4 кВ	1	н/д		
6013				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6014				Шкаф питания ШП	1	н/д		
6015				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4021/н6		
6016				**ТП-5**	-	-		
6017				Корпус подстанции	1	н/д		
6018				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2311 ЛГ 227		
6019				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2311 ЛГ 225		
6020				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	н/д		
6021				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	н/д		
6022				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	н/д		
6023				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	н/д		
6024				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	н/д		
6025				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	1	н/д		

МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А

6026				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	н/д		
6027				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	н/д		
6028				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	н/д		
6029				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	н/д		
6030				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	н/д		
6031				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	н/д		
6032				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	н/д		
6033				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	н/д		
6034				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
6035				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
6036				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
6037			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-6**	-	-		
6038				Корпус подстанции	1	н/д		
6039				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2112142		
6040				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2111849		
6041				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	1624 1718 1		
6042				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	1624 1718 2		
6043				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	20620624		
6044				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	20630624		
6045				Панель учета электроэнергии	1	44410524		
6046				Панель учета электроэнергии	1	44390524		
6047				Панель учета электроэнергии	1	н/д		
6048				Панель учета электроэнергии	1	44400524		
6049				Щит распределительный	1	45350524		
6050				Щит распределительный	1	45360524		
6051				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	45580524		
6052				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	45590524		
6053			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический	**ТП-7**	-	-		
6054				Корпус подстанции	1	н/д		

6055			Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2112083		
6056				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2112004		
6057				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0624 1719 1		
6058				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0624 1719 2		
6059				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	20740624		
6060				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	20750624		
6061				Панель учета электроэнергии	1	43990524		
6062				Панель учета электроэнергии	1	44000524		
6063				Щит распределительный	1	43880524		
6064				Щит распределительный	1	438600524		
6065				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	43340424		
6066				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	43680424		
6067			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	Кабельная линия-10 кВ от ПС-166 "Жестово" ф.107 до РП-1 с.1 яч.3 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=4800	4800			
6068				Кабельная линия-10 кВ от ПС-166 "Жестово" ф.107 до РП-1 с.1 яч.3 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=4800	4800			
6069				Кабельная линия-10 кВ от ПС-166 "Жестово" ф.207 до РП-1 с.2 яч.10 (каб.1) АПвПуг-10 (3х240/25) L=5130	5130			
6070				Кабельная линия-10 кВ от ПС-166 "Жестово" ф.207 до РП-1 с.2 яч.10 (каб.2) АПвПуг-10 (3х240/25) L=5130	5130			
6071				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.4 до ТП-4 с.1 яч.3 АПвБПуг-10 (3х240/25) L=88; АСБл-10 (3х240) L=70	88			
6072				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.9 до ТП-4 с.2 яч.5 АПвБПуг-10 (3х240/25) L=88; АСБл-10 (3х240) L=70	88			
6073				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.5 до ТП-6 л.А АПвБПуг-10 (3х240/25) L=1590	1590			
6074				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.8 до ТП-6 л.Б АПвБПуг-10 (3х240/25) L=1590	1590			
6075				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.6 до ТП-3 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1075	1075			

6076				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.2 до ТП-3 с.2 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=1075	1075			
6077				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.5 до ТП-4 с.1 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=250	250			
6078				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.3 до ТП-4 с.2 яч.7 АСБk-10 (3х240) L=250	250			
6079				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.1 яч.4 до ТП-5 с.1 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=25	25			
6080				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.2 яч.2 до ТП-5 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=25	25			
6081				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.1 яч.1 до ТП-7 л.А АПвБПуг-10 (3х240/25) L=390	390			
6082				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.2 яч.7 до ТП-7 л.Б АПвБПуг-10 (3х240/25) L=390	390			
6083				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.1 до ТП-5 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=360	360			
6084				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.7 до ТП-5 с.2 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=360	360			
6085				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6 л.А до ТП-7 л.А АПвБПуг-10 (3х240/25) L=14	14			
6086				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6 л.Б до ТП-7 л.Б АПвБПуг-10 (3х240/25) L=14	14			
КП Ильинский Лес								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6087			Московская обл., р-н Домодедовский, д . Ильинское	**КТП-2397**	-	-		
6088				Корпус подстанции	1	76		
6089				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2097569		
6090				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	б/н		
6091				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	б/н		
6092				Разъединитель РЛНД	2	н/д		
6093				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
6094			Московская обл., р-н Домодедовский, д . Ильинское	Воздушная линия-10 кВ от АСП-н1 до КТП-2397 СИП-3 3х(1х70) L=304	304			
6095			Московская обл., р-н Домодедовский, д . Ильинское	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2397 (ф.1) до опоры №80 СИП-2 (3х95+1х95) L=1303	1303			
6096				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2397 (ф.2) до опоры №127 СИП-	1845			

				2 (3х95+1х95) L=1845				
6097				Воздушная линия-0,4 кВ от опоры №1 (ф.1) до опоры №25 (ф.1) СИП-2А (3х95+1х95+1х16) L=556	556			
6098				Воздушная линия-0,4 кВ от опоры №1 (ф.2) до опоры №44 (ф.2) СИП-2А (3х95+1х95+1х16) L=655	655			
6099				Воздушная линия-0,4 кВ от опоры №1 (ф.3) до опоры №57 (ф.3) СИП-2А (3х95+1х95+1х16) L=256	256			
6100				Воздушная линия-0,4 кВ от опоры №1 (ф.4) до опоры №66 (ф.4) СИП-2А (3х95+1х95+1х16) L=343	343			
6101				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 (ф.1.2) до опоры №1 (каб.1) АВБбшв (4х240) L=97	97			
6102				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 (ф.1.2) до опоры №1 (ф.2) (каб.2) АВБбшв (4х240) L=97	97			
6103				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 (ф.3.4) до опоры №1 (ф.3) (каб.1) АВБбшв (4х240) L=97	97			
6104				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 (ф.3.4) до опоры №1 (ф.4) (каб.2) АВБбшв (4х240) L=97	97			
6105				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 до опоры №1 АВБбшв (4х25) L=97	97			
КП Судаково Лайф								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6106				**КТП-1**	-	-		
6107				Корпус подстанции	1	н/д		
6108				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2141363		
6109			Московская область, г Домодедово, Российская Федерация, городской округ Домодедово	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	б/н		
6110				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	б/н		
6111				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	б/н		
6112				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	б/н		
6113			Московская область, г Домодедово, Российская Федерация, городской округ Домодедово	**КТП-2**	-	-		
6114				Корпус подстанции	1	н/д		
6115				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2141361		

6116				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	б/н		
6117				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	б/н		
6118			Московская область, г Домодедово, Российская Федерация, городской округ Домодедово	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 яч.1 до КТП-2 АСБл-10 (3х95) L=648	648			
6119				Воздушная линия-10 кВ от опоры №1 до опоры №3 СИП-3 (1х70) L=52	52			
6120				Кабельная линия-10 кВ от опоры №3 до КТП-1 яч.3 АСБл-10 (3х95) L=512	512			
6121			Московская область, г Домодедово, Российская Федерация, городской округ Домодедово	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.1) до опоры №19 СИП-2 (3х95+1х95) L=442	442			
6122				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.2) до опоры №3/20 СИП-2 (3х95+1х95) L=542	542			
6123				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.3) до опоры №1/21 СИП-2 (3х95+1х95) L=491	491			
6124				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.4) до опоры №23/11 СИП-2 (3х95+1х95) L=346	346			
6125				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.5) до опоры №40 СИП-2 (3х95+1х95) L=505	505			
6126				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.1) до опоры №1/17 СИП-4 (4х25) L=391	391			
6127				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.2) до опоры №2/8 СИП-4 (4х25) L=273	273			
6128				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.3) до опоры №3/19 СИП-4 (4х25) L=418	418			
6129				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.4) до опоры №4/17 СИП-4 (4х25) L=439	439			
6130				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.5) до опоры №5/8 СИП-4 (4х25) L=323	323			
6131				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.6) до опоры №17 СИП-4 (4х25) L=412	412			
6132				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.7) до опоры №6/23 СИП-4 (4х25) L=631	631			
СНТ "Стрела"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6133			Московская область, г. Жуковский, промышленная	**КРН-102**	-	-		

6134			зона ЛИИ им. М.М. Громова	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6135			Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	**КТП-1080**	-	-		
6136				Корпус подстанции	1	н/д		
6137				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6138				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6139				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6140				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	437589		
6141				Панель низкого напряжения	1	н/д		
6142				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
6143			Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	**КТП-1082**	-	-		
6144				Корпус подстанции	1	н/д		
6145				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6146				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6147				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6148				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	437588		
6149				Панель низкого напряжения	1	н/д		
6150				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
6151			Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	**КТП-1083**	-	-		
6152				Корпус подстанции	1	н/д		
6153				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6154				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1665271		
6155				Панель низкого напряжения	1	н/д		
6156				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
6157			Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	**КТП-1081**	-	-		
6158				Корпус подстанции	1	н/д		
6159				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6160				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6161				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6162				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1695577		
6163				Панель низкого напряжения	1	н/д		
6164				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
6165			Московская область, г. Жуковский, промышленная	Воздушная линия-6 кВ от ПС-23 ф.4 опора -102 до КРН-102 СИП-3 3х(1х50) L=5	5			

6166			зона ЛИИ им. М.М. Громова	Воздушная линия-6 кВ от КРН-102 до опоры СИП-3 3х(1х50) L=300	300			
6167				Кабельная линия-6 кВ от опоры до КТП-1080 АСБ (3х95) L=855	855			
6168				Кабельная линия-6 кВ от КТП-1080 до КТП-1081 АСБ (3х95) L=770	770			
6169				Кабельная линия-6 кВ от КТП-1081 до КТП-1082 АСБ (3х95) L=940	940			
6170				Кабельная линия-6 кВ от КТП-1082 до КТП-1083 АСБ (3х95) L=515	515			
6171			Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=592	592			
6172				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=754	754			
6173				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=579	579			
6174				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=869	869			
6175				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=778	778			
6176				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=528	528			
6177				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=573	573			
6178				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=676	676			
6179				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=890	890			
6180				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=688	688			
6181				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=744	744			

6182				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=705	705			
6183				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=697	697			
6184				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=895	895			
6185				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=674	674			
6186				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=776	776			
6187				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=811	811			
6188				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=693	693			
6189				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=788	788			
6190				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=889	889			
6191				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=636	636			
Пансионат отдыха Новогорск								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6192	50:10:0080307:26	БКТП №1334, назначение: Нежилое, площадь 21,8 кв.м.	Россия, Московская область, г.Химки, мкр-н Новогорск, ул. Заречная вл.11	**ТП-1334**	1	-		
6193				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	06.09.МЛ 7788		
6194				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	06.09.МЛ 7787		
6195				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
6196				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
6197				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1.1	1	н/д		

6198				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1.2	1	н/д		
6199				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2.2	1	н/д		
6200				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2.1	1	н/д		
6201				Шкаф АВР	1	1774		
6202				Шкаф АВР	1	1774		
6203				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
6204				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
6205				Шкаф распределительный	1	н/д		
6206				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1774		
6207				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1773		
6208				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
6209				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
6210			Московская область, г.Химки, мкр-н Новогорск, ул.Заречная, вл.11	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-32 с.1 яч.21 до соединительной муфты на (КЛ от ЦРП-32 с.1 яч.21 до ТП-1334 луч А) АСБл-10 (3х120) L=800	800			
6211				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-32 с.2 яч.22 до соединительной муфты на (КЛ от ЦРП-32 с.2 яч.22 до ТП-1334 луч Б) АСБл-10 (3х120) L=800	800			
6212	50:10:0080101:787	Электросети 10 кВ, назначение: нежилое, передаточное, протяженность 593,2м	Московская область, г.Химки, мкр-н Новогорск, ул.Заречная, вл.11	Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-1334 луч А на (КЛ от ЦРП-32 с.1 яч.21 до ТП-1334 луч А) АСБл-10 (3х120) L=593,23	593,23	-		
6213				Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-1334 луч Б на (КЛ от ЦРП-32 с.2 яч.22 до ТП-1334 луч Б) АСБл-10 (3х120) L=593,23	593,23			

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

_____

ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»

_____/_____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____/_____

М.П.

Приложение № 2
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ от г.

Объем оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования с расчетом трудозатрат

Адрес	Наименование электрооборудования	Норма (чел.*ч.)					Объем изм.	Ссылка на НТД
		Мес.	3 мес.	6 мес.	Год	1 раз/3 г.		
"ГолдФиш" (Подрезково)								
Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ЦРП-2**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,63			3,00	6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 2	2,45			11,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 6	2,45			11,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,63			3,00	6,00	1	
Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**КТПН**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ТП-3**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ЦРП-10 кВ (КРУН-10кВ)**							
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)- яч.1	2,45			11,00	6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-яч.2	0,21			3,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-яч.3	2,45			11,00	6,00	1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА			0,70		10,00	1	
г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ЦРП-1 6 кВ (КРУН-6кВ)**							
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	2,45			11,00	6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2

	Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ЦРП-1 6 кВ (ИКВН-6 кВ)**							
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	**РТП-1010**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 13	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 14	0,42				6,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	**РТП-1011**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 7	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 12	0,42				6,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	**ТП-1012**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	**ТП-1013**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	**ТП-1014**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	

								Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	**РТП-13112**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	**ТП-13114**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	**ТП-13115**							
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	

	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16) АПвПуг 3х(1х240/50) L=320		1,01		14,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16) АПвПуг 3х(1х240/50) L=320		1,01		14,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.1 яч.3 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.1 яч.7) АПвПуг 3х(1х240/50) L=324		1,02		14,58		1	
Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.1 до ТП-13114 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209,1		0,66		9,41		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.2 до ТП-13114 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209,1		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.1 до ТП-13115 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209,1		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.2 до ТП-13115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209,1		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-13114 луч А до ТП-13115 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=15,3		0,05		0,69		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-13114 луч Б до ТП-13115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=15,3		0,05		0,69		1	
Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.2 яч.12 до соед. муфты (на КЛ-6 кВ от ПС-387 "Подрезково" с.2 ф.426) АСБ (3х240) L=118		0,37		5,31		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.1 яч.3 до соед. муфты (на КЛ-6 кВ от ПС-387 "Подрезково" с.1 ф.115) АСБ (3х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.1 яч.4 до ТП-1012 с.1 яч.1 АПвПуг 3х(1х240/50) L=20		0,06		0,90		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.2 яч.11 до ТП-1012 с.2 яч.6 АПвПуг 3х(1х240/50) L=20		0,06		0,90		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.1 яч.6 до РТП-1011 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х240/50) L=327		1,03		14,72		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.2 яч.9 до РТП-1011 с.2 яч.9 АПвПуг 3х(1х240/50) L=327		1,03		14,72		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РТП-1011 с.2 яч.8 до соед. муфты (на КЛ-6 кВ от РП-18133 ф.4) АСБ (3х240) L=319		1,01		14,36		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РТП-1011 с.1 яч.5 до соед. муфты (на КЛ-6 кВ от ПС-35 "Октябрьская" с.2 ф.27) АСБ (3х240) L=280		0,88		12,60		1	
Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1012 с.1 до ТП-1013 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=377,4		1,19		16,98		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1012 с.2 до ТП-1013 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=377,4		1,19		16,98		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1013 луч А до ТП-1014 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=234,6		0,74		10,56		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1013 луч Б до ТП-1014 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=234,6		0,74		10,56		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РТП-1011 с.1 до ТП-1014 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=178,5		0,56		8,03		1	
	Кабельная линия-6 кВ от РТП-1011 с.2 до ТП-1014 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=178,5		0,56		8,03		1	
Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-2 с.1 яч.3 до ТП-3 Т-1 АСБл (3х240) L=25,8		0,08		1,16		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-2 с.2 яч.7 до ТП-3 Т-2 АСБл (3х240) L=25,8		0,08		1,16		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-2 с.1 яч.1 до КТПН АПвП-1Т (3х240) L=246,59		0,78		11,10		1	
г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16 до ЦРП-10 кВ) до ЦРП-		0,22		3,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания

	10 кВ (КРУН-10 кВ) яч. 3 (каб.1) АСБ (3х240) L=70							и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16 до ЦРП-10 кВ) до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч. 3 (каб.2) АСБ (3х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.1 яч.7 до ЦРП-10 кВ) до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч.1 АСБ (3х240) L=71		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч.1 до опоры №32 АПвП-1Т 3х(120/25+65-10) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч. 3 до опоры № 21А АПвП-1Т 3х(120/25+65-10) L=487		0,82		11,69		1	
	Кабельная линия-10 кВ от опоры № 21А до опоры № 21Б АПвП-1Т 3х(120/25+65-10) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-6 кВ от соед. муфты (в КЛ-6кВ от ПС-35 ф.27 до ЦРП-1) до ЦРП-1 (ИКВН-6 кВ) АСБ (3х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-6 кВ от соед. муфты (в КЛ-6кВ от РП-5329 ф.4 до ЦРП-1) до ЦРП-1 (КРУН-6 кВ) АСБ (3х240) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-1 (КРУН-6 кВ) до ЦРП-2 с.2 яч.5 АСБ (3х240) L=420		1,32		18,90		1	
МО, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская, д. 16	Кабельная линия-6 кВ от ПС-35 с.2 яч.27 до соед. Муфты (в КЛ-6кВ от ПС-35 с.2 ф.27 до ЦРП-1 (ИКВН-6 кВ)) ААБл-10 (3х240) L=5500		17,33		247,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от РП-5329 ф.4 до соед. Муфты (в КЛ-6кВ от РП-5329 ф.4 до ЦРП-1 (КРУН-6 кВ)) АСБ-10 (3х240) L=700		2,21		31,50		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ПС-387 РУ-6 кВ сек.1 ф.426 до ЦРП-2 РУ-6 кВ сек.1 яч.1 ААБу-10 (3х240) L=3600		11,34		162,00		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ПС-387 РУ-6 кВ сек.2 ф.115 до ЦРП-2 РУ-6 кВ сек.2 яч.7 ААБу-10 (3х240) L=3600		11,34		162,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18133 с.2 ф.16 до соед. Муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16 до ЦРП-10 кВ(КРУН-10 кВ)) ААБл-10 (3х240) L=700		2,21		31,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18133 с.2 ф.16 до соед. Муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16 до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ)) ААБл-10 (3х240) L=700		2,21		31,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-18133 с.1 ф.7 до соед. Муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.1 яч.7 до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ)) ААБл-10 (3х240) L=700		2,21		31,50		1	
Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.1 до ВРУ-1.1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=139		0,32		4,59		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.1 до ВРУ-1.1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=139		0,32		4,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.2 до ВРУ-1.1 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.2 до ВРУ-1.1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.1 до ВРУ-1.2 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=99		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.2 до ВРУ-1.2 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=103		0,32		4,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.1 до ВРУ-2.1 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=129		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.2 до ВРУ-2.1 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=132		0,22		3,17		1	

Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 1 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х240) L=147,85		0,47		6,65		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 1 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х240) L=147,85		0,47		6,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 1 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х240) L=149,41		0,47		6,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 1 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х240) L=149,41		0,47		6,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 2 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х185) L=71,94		0,17		2,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 2 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х185) L=71,94		0,17		2,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 2 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73,61		0,17		2,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 2 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73,61		0,17		2,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 3 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х240) L=144,79		0,46		6,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 3 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х240) L=146,35		0,46		6,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 4 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х95) L=91,19		0,15		2,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 4 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х95) L=92,86		0,16		2,23		1	
Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 луч А до ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=314,81		0,53		7,56		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 луч Б до ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=316,85		0,53		7,60		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**24,30**		**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				17,00		17	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,70		17	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**15,90**		**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				7,00		14	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				4,20		14	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**21,70**	**53,00**	**53**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				5,30		53	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					53,00	53	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				15,90		53	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**51,70**	**38,40**	**64**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				12,80		64	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				19,20		64	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					38,40	64	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				19,20		64	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**32,80**	**81,70**	**19**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,70		19	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				19,00		19	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1

	Измерение потерь холостого хода					3,80	19	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					9,50	19	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					22,80	19	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					22,80	19	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					22,80	19	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,80		19	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				3,80		19	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**107,60**	**51,00**	**102**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				15,30		51	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				10,20		102	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				40,80		102	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				20,40		102	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					51,00	102	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				20,40		102	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**14,90**	**8,00**	**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,20		16	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					8,00	16	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				4,80		16	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**39,60**	**21,60**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				18,00		36	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,80		36	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,60		36	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					21,60	36	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				7,20		36	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**6,10**	**11,20**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					8,40	14	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					2,80	14	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**6,10**	**21,00**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					21,00	14	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**10,10**		**16**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,80		16	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,60		16	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				3,20		16	Раздел №1 п.1.9
ЖК Две столицы								
Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	**ТП-1**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	**ТП-2**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	**ТП-3**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	

	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	**ТП-4**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	**ТП-5**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-3117 с.1 яч.9 до ТП-5 с.1 АСБл (3х240) L=430		1,36		19,35		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-3117 с.2 яч.10 до ТП-5 с.2 АСБл (3х240) L=428		1,35		19,26		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-3117 с.1 яч.11 до ТП-1 с.1 АСБл (3х240) L=20		0,06		0,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-3117 с.2 яч.12 до ТП-1 с.2 АСБл (3х240) L=20		0,06		0,90		1	
Московская область, г.Химки, транспортный проезд	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 до ТП-2 с.1 АСБл (3х240) L=248		0,78		11,16		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 до ТП-2 с.2 АСБл (3х240) L=248		0,78		11,16		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.1 до ТП-3 с.1 АСБл (3х240) L=155		0,49		6,98		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.2 до ТП-3 с.2 АСБл (3х240) L=155		0,49		6,98		1	
Российская Федерация, Московская	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 до ТП-4 с.1 АСБл (3х240) L=20		0,06		0,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания

область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 до ТП-4 с.2 АСБл (3х240) L=20		0,06		0,90		1	и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 до ТП-5 с.1 АСБл (3х240) L=395		1,24		17,78		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 до ТП-5 с.2 АСБл (3х240) L=395		1,24		17,78		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ИТП (к.12.1) АВвБШп (4х35) L=150		0,15		2,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ИТП (к.12.1) АВвБШп (4х35) L=150		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ИТП (к.14.1) АВвБШп (4х35) L=70		0,07		0,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ИТП (к.14.1) АВвБШп (4х35) L=70		0,07		0,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ЛОС (офис продаж) АВвБШп (4х25) L=100		0,10		1,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ЛОС (офис продаж) АВвБШп (4х25) L=100		0,10		1,40		1	
Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-КНС АВвБШп (4х35) L=420		0,42		5,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-КНС АВвБШп (4х35) L=420		0,42		5,88		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ДОУ (к.14.1) АВвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ДОУ (к.14.1) АВвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-0,4 кВ (к.12.1) АВвБШп (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-0,4 кВ (к.12.1) АВвБШп (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-1 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-1 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-1 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-1 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-2 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-2 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-2 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-2 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-3 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-3 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-3 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-3 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-Паркинг АВвБШп (4х185) L=390		0,90		12,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ЩНО АВвБШп (4х35) L=5		0,01		0,07		1	
Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-Котельная АВвБШп (4х185) L=430		0,99		14,19		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-Котельная АВвБШп (4х185) L=430		0,99		14,19		1	
Московская область, г.Химки,	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-ИТП (к.13.1) АПвБбШп (4х35) L=200		0,20		2,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания

Транспортный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-ИТП (к.13.1) АПвБбШп (4х35) L=200		0,20		2,80		1	и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-ДОУ (к.13.1) АПвБбШп (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-ДОУ (к.13.1) АПвБбШп (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-0,4 кВ (к.13.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-0,4 кВ (к.13.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-0,4 кВ (к.13.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-0,4 кВ (к.13.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-ИТП (к.16.1) АПвБбШп (4х35) L=120		0,12		1,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-ИТП (к.16.1) АПвБбШп (4х35) L=120		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-1 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-1 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-1 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-1 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-2 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-2 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-2 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-2 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-3 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-3 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-3 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-3 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-ИТП (к.15.1) АПвБбШп (4х35) L=110		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-ИТП (к.15.1) АПвБбШп (4х35) L=110		0,11		1,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-1 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-1 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-1 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-1 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-2 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-2 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-2 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-2 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-3 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=100		0,32		4,50		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-3 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-3 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-3 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ЩНО АПвБбШп (4х35) L=10		0,01		0,14		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-1 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60		0,19		2,70		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-1 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-1 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-1 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-2 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-2 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-2 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-2 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-3 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-3 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-3 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-3 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-4 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-4 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-4 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-4 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=170		0,54		7,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-ИТП (к.17.1) АПвБбШп (4х35) L=50		0,05		0,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-ИТП (к.17.1) АПвБбШп (4х35) L=50		0,05		0,70		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-1 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60		0,19		2,70		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-1 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-1 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-1 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60		0,19		2,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-2 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-2 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-2 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-2 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-3 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-3 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=120		0,28		3,96		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-3 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-3 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-4 (к.17.2) АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-4 (к.17.2) АПвБбШп (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-ИТП (к.17.2) АПвБбШп (4х35) L=150		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-ИТП (к.17.2) АПвБбШп (4х35) L=150		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ЩНО АПвБбШп (4х35) L=10		0,01		0,14		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-паркинг АПвБбШп (4х185) L=60		0,14		1,98		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-паркинг АПвБбШп (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-Котельная (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-Котельная (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-Котельная (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-Котельная (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-КНС АПвБбШп (4х35) L=70		0,07		0,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-КНС АПвБбШп (4х35) L=70		0,07		0,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-1 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-1 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-1 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-1 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-2 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-2 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-2 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-2 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-3 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-3 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-3 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-3 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**14,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				10,00		10	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4

	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**8,50**	**20,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					20,00	20	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**106,10**	**79,20**	**132**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				26,40		132	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				39,60		132	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					79,20	132	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				39,60		132	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**17,50**	**43,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				10,00		10	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,00	10	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					5,00	10	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					12,00	10	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					12,00	10	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	10	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,00		10	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели				**11,00**	**6,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				5,00		10	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	10	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,00		10	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**12,10**	**23,20**	**29**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,70		29	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,90		29	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					17,40	29	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					5,80	29	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Стрела"								
Московская область, город Королев, улица Силикатная	**ТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	0,42				6,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 10	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 11	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 12	0,21			3,00		1	
Московская область, город Королев, улица Силикатная	**ТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	0,42				6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	0,42				6,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 10	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 11	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 12	0,21			3,00		1	
Московская область, г Королев, ул Силикатная	Кабельная линия-10 кВ от ПС-255 "Костино" с.1 яч.125 (ф.116) до ТП-1 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1017		3,20		45,77		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического

	Кабельная линия-10 кВ от ПС-255 "Костино" с.2 яч.232 (ф.220) до ТП-1 с.2 яч.8 АСБл-10 (3х240) L=1017		3,20		45,77		1	оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, город Королев, ул. Силикатная	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.4 до ТП-2 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=173		0,55		7,79		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.7 до ТП-2 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=165		0,52		7,43		1	
Московская область, город Королев, улица Силикатная	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=135		0,43		6,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-6 В-1 АВБбШв (4х240) L=73		0,23		3,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=73		0,23		3,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
Московская область, город Королев, улица Силикатная	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=73,7		0,23		3,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7		0,23		3,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7		0,23		3,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7		0,23		3,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=122		0,38		5,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева,		0,38		5,49		1	

	д.4 к.3 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=122							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-6 В-1 АВБбШв (4х240) L=75		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-6 В-2 АВБбШв (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
Московская область, город Королев, улица Силикатная, дом 4, корп.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=112		0,35		5,04		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=66		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=66		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=66		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=66		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-6 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-7 В-1 АВБбШв (4х240) L=66		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-7 В-2 АВБбШв (4х240) L=66		0,21		2,97		1	
Московская область, город Королев, улица Силикатная	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5		0,23		3,22		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=80,5		0,25		3,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=80,5		0,25		3,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=80,5		0,25		3,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева,		0,25		3,62		1	

	д.4 к.2 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=80,5							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=97		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=97		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=97		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-6 В-1 ВБШв (4х240) L=97		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-7 В-1 АВБбШв (4х240) L=80,5		0,25		3,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-7 В-2 АВБбШв (4х240) L=80,5		0,25		3,62		1	
Московская область, город Королев,улица Академика Легостаева	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ВНС В-1 АВБбШв (4х50) L=68		0,10		1,43		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ВНС В-2 АВБбШв (4х50) L=68		0,10		1,43		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**34,10**		**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				24,00		24	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,20		24	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**14,90**	**36,00**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,60		36	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					36,00	36	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,80		36	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**46,90**	**34,80**	**58**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				11,60		58	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				17,40		58	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					34,80	58	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				17,40		58	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6

	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**38,30**	**18,00**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,60		36	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				14,40		36	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				7,20		36	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					18,00	36	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				7,20		36	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**4,10**	**2,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,00	4	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				1,20		4	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**13,20**	**7,20**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				6,00		12	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**2,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Новое Лыткарино"								
140082, Московская область, г Лыткарино, мкр 6-й.	**ТП-660**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
140082, Московская область, г Лыткарино, мкр 6-й.	**ТП-661**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499;

	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
МО, г.Лыткарино, мкр №6	**ТП-662**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
МО, г.Лыткарино, мкр №6	Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч А до ТП-662 луч А АСБл-10 (3х240) L=223		0,70		10,04		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч Б до ТП-662 луч Б АСБл-10 (3х240) L=223		0,70		10,04		1	
МО, г.Лыткарино, мкр №6	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-660 луч Б (на КЛ-10 кВ РТП-26 с.1 ф.104 - ТП-660 луч Б) АСБл-10 (3х240) L=244		0,77		10,98		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-660 луч А (на КЛ-10 кВ РТП-26 с.2 ф.144 - ТП-660 луч А) АСБл-10 (3х240) L=244		0,77		10,98		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч А до ТП-661 луч А АСБл-10 (3х240) L=427		1,35		19,22		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч Б до ТП-661 луч Б АСБл-10 (3х240) L=427		1,35		19,22		1	
МО, г.Лыткарино, мкр №6	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117		0,27		3,86		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до ул. 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69		0,12		1,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69		0,12		1,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69		0,12		1,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69		0,12		1,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69		0,12		1,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69		0,12		1,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315		0,99		14,18		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.3 Паркинг В-1 АПвБШвнг-1 (4х240) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.3 Паркинг В-2 АПвБШвнг-1 (4х240) L=310		0,98		13,95		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Лыткарино, город Лыткарино, микрорайон 6-й, дом 15Д	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=74		0,23		3,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=74		0,23		3,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=124		0,39		5,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=124		0,39		5,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=128		0,40		5,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=128		0,40		5,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=174		0,55		7,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=174		0,55		7,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=114		0,36		5,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=114		0,36		5,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=118		0,37		5,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=118		0,37		5,31		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**14,50**		**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				10,00		10	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,50**	**10,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					10,00	10	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**48,50**	**36,00**	**60**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				12,00		60	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				18,00		60	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					36,00	60	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				18,00		60	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
ЖК "ВЛЮБЕРЦЫ"								
Московская область, г.п. Люберцы, ул. Урицкого, около д. 6	**ТП-514**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы, улица Шевлякова	**ТП-629**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499;

	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Урицкого, около д. 6	Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.1 яч.3 до ТП-629 с.1 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=484		1,53		21,78		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.2 яч.16 до ТП-629 с.2 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=484		1,53		21,78		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, г. Люберцы, ул. Шевлякова	Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.1 яч.7 до ТП-514 Т-1 АСБл-10 (3х120) L=10		0,02		0,24		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.2 яч.12 до ТП-514 Т-2 АСБл-10 (3х120) L=10		0,02		0,24		1	
Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Урицкого, д.14, д.16	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=194		0,61		8,73		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=194		0,61		8,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=159		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=159		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=54		0,17		2,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=54		0,17		2,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=72		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=72		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-3 В-1 АВБбШв (4х300) L=122		0,38		5,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-3 В-2 АВБбШв (4х300) L=122		0,38		5,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-4 В-1 АВБбШв (4х240) L=167		0,53		7,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-4 В-2 АВБбШв (4х240) L=167		0,53		7,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=164		0,38		5,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14		0,38		5,41		1	

	(К3) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=164							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=164		0,38		5,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=164		0,38		5,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-3 В-1 АСБл-1 (4х150) L=144		0,33		4,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-3 В-2 АСБл-1 (4х150) L=144		0,33		4,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 (Подземный паркинг) В-1 АВБбШв (4х150) L=74		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 (Подземный паркинг) В-2 АВБбШв (4х150) L=74		0,17		2,44		1	
Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Коммунистическая д.5/20	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=283		0,65		9,34		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=283		0,65		9,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=283		0,65		9,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=283		0,65		9,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-2 (НП) В-1 АСБл (4х95-1) L=281		0,47		6,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-2 (НП) В-2 АСБл (4х95-1) L=281		0,47		6,74		1	
Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Шевлякова, д.21	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Шевлякова, уч.21А ВРУ (ИП Позднякова) В-1 АВБбШв (4х150) L=250		0,58		8,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Шевлякова, уч.21А ВРУ (ИП Позднякова) В-2 АВБбШв (4х150) L=250		0,58		8,25		1	
Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. 8-е Марта, д.30Б, д.32	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=127		0,29		4,19		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=127		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=127		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=127		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-2 В-1 АСБл-1 (4х95) L=97		0,16		2,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-2 В-2 АСБл-1 (4х95) L=97		0,16		2,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32		0,66		9,41		1	

	ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х240) L=209							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-2 В-1 АСБл-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-2 В-2 АСБл-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1	
Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Шевлякова, д.11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Урицкого, д.10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. 8-е Марта, д.32А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32А ВРУ-1 (Паркинг) В-1 АСБл-1 (4х95) L=175		0,29		4,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32А ВРУ-1 (Паркинг) В-2 АСБл-1 (4х95) L=175		0,29		4,20		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**50,10**	**37,20**	**62**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				12,40		62	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				18,60		62	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					37,20	62	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				18,60		62	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**6,80**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,40		6	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,20		6	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					3,00	6	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
Квартал "Новые Котельники"								
Российская Федерация, Московская область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-73 (3)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	

								Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Российская Федерация, Московская область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-70 (2)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-72 (1.2)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	0,42					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	0,42					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-71 (1)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-74 (4)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-75 (5)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499;

	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-76 (6)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, мкр. Новые Котельники	Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.15 до ТП-73 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=228,74		0,72		10,29		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.16 до ТП-73 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=228,74		0,72		10,29		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-73 луч А до ТП-71 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=126		0,40		5,67		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-73 луч Б до ТП-71 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=126		0,40		5,67		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-71 луч А до ТП-72 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-71 луч Б до ТП-72 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.13 до ТП-70 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=221		0,70		9,95		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.14 до ТП-70 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=221		0,70		9,95		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-70 луч А до ТП-71 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=221		0,70		9,95		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-70 луч Б до ТП-71 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=221		0,70		9,95		1	
РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.19 до ТП-76 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=168		0,53		7,56		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.20 до ТП-76 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=168		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.17 до ТП-74 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=208		0,66		9,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.18 до ТП-74 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=208		0,66		9,36		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-74 луч А до ТП-75 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=195		0,61		8,78		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-74 луч Б до ТП-75 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=195		0,61		8,78		1	
Московская область, мкр. Новые Котельники	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=82		0,14		1,97		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=82		0,14		1,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=82		0,14		1,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=82		0,14		1,97		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=57		0,13		1,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=57		0,13		1,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=57		0,13		1,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=57		0,13		1,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.5 В-1 АПвВБбШп (4х150) L=37		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.5 В-2 АПвВБбШп (4х150) L=37		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=57		0,13		1,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=57		0,13		1,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=57		0,13		1,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=57		0,13		1,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х185) L=37		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х185) L=37		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х185) L=37		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х185) L=37		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х185) L=113		0,26		3,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х185) L=113		0,26		3,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х185) L=113		0,26		3,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х185) L=113		0,26		3,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.4 В-1 АПвВБбШп (4х95) L=98		0,17		2,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.4 В-2 АПвВБбШп (4х95) L=98		0,17		2,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=88		0,20		2,90		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=73		0,17		2,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=70		0,12		1,68		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.5 В-1 АПвВБбШп (4х240) L=55		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.5 В-2 АПвВБбШп (4х240) L=55		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=132,4		0,22		3,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=132,4		0,22		3,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=132,4		0,22		3,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=132,4		0,22		3,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.4 В-1 АПвВБбШп (4х240) L=152,4		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.4 В-2 АПвВБбШп (4х240) L=152,4		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=162,4		0,27		3,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=162,4		0,27		3,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=162,4		0,27		3,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=162,4		0,27		3,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.6 В-1 АПвВБбШп (4х240) L=167,4		0,53		7,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.6 В-2 АПвВБбШп (4х240) L=167,4		0,53		7,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=77,48		0,18		2,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=77,48		0,18		2,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=77,48		0,18		2,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=77,48		0,18		2,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=74,02		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=74,02		0,17		2,44		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х150) L=74,02		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х150) L=74,02		0,17		2,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.5 В-1 АПвВБбШп (4х240) L=45,2		0,14		2,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.5 В-2 АПвВБбШп (4х240) L=45,2		0,14		2,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=34,96		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=34,96		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=34,96		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=34,96		0,06		0,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=22,2		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=22,2		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвВБбШп (4х120) L=22,2		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвВБбШп (4х120) L=22,2		0,04		0,53		1	
РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=121		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=121		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=54		0,09		1,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=54		0,09		1,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=54		0,09		1,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=54		0,09		1,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=44		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=44		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=63		0,11		1,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=63		0,11		1,51		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=63		0,11		1,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=63		0,11		1,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=97		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=97		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=97		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=97		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до ШУНО АПвБШп-1 (4х16) L=7		0,01		0,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68		0,11		1,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68		0,11		1,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68		0,11		1,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68		0,11		1,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=63		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=63		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=59		0,10		1,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=59		0,10		1,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=59		0,10		1,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=59		0,10		1,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=63		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=63		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=73		0,12		1,75		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=73		0,12		1,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=73		0,12		1,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=73		0,12		1,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=97		0,16		2,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=97		0,16		2,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=97		0,16		2,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=97		0,16		2,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=136		0,31		4,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=136		0,31		4,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до ШУНО АПвБШп-1 (4х16) L=7		0,01		0,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68		0,11		1,63		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68		0,11		1,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68		0,11		1,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68		0,11		1,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=92		0,29		4,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=92		0,29		4,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=78		0,13		1,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=83		0,14		1,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=83		0,14		1,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=83		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=83		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=121		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=121		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=126		0,40		5,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=126		0,40		5,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107		0,25		3,53		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**20,10**		**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Измерение сопротивления изоляции				14,00		14	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**8,20**		**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,50		7	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,10		7	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**6,10**	**14,00**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					14,00	14	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**150,90**	**112,80**	**188**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				37,60		188	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				56,40		188	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					112,80	188	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				56,40		188	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**24,30**	**60,20**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				14,00		14	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,80	14	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					7,00	14	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					16,80	14	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					16,80	14	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,80		14	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,80		14	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**8,90**	**30,80**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					14,00	14	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"								
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н Южные горки	**РТП-47**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 2	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 6	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 10	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н. Южные горки	**ТП-1259**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			3,00		1	
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н Южные горки	**ТП-1260**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	

	Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	0,21			3,00		1	Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, мкр-н Южные горки.	**ТП-1261**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 7	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 8	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	**ТП-1628 (ТП-38)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	**ТП-1629 (ТП-37)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Мещерино	**ТП-1630 (36)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499;

	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Мещерино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1629 (37) луч А до ТП-1630 (36) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=256		0,81		11,52		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ТП-1630 (36) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=235		0,74		10,58		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский городскойокруг, посёлок Мещерино	Кабельная линия-10 кВ от РП-25 с.1 яч.1 ф.19 до РТП-47 с.1 яч.2 АСБл (3х240) L=4265		13,44		191,93		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-25 с.2 яч.18 ф.20 до РТП-47 с.2 яч.11 АСБл (3х240) L=4265		13,44		191,93		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ,посёлок Мещерино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1591 (6) луч Б до ТП-1628 (38) луч Б АПвПуг 3х(1х240) L=1085		3,42		48,83		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1591 (6) луч А до ТП-1628 (38) луч А АПвПуг 3х(1х240) L=1085		3,42		48,83		1	
Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-10 кВ от РТП-47 с.1 яч.4 до ТП-1259 с.1 яч.1 АСБл (3х240) L=500		1,58		22,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-47 с.2 яч.9 до ТП-1259 с.2 яч.6 АСБл (3х240) L=500		1,58		22,50		1	
Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1259 с.1 яч.2 до ТП-1260 с.1 яч.2 АСБл (3х240) L=2918		9,19		131,31		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1259 с.2 яч.5 до ТП-1260 с.2 яч.5 АСБл (3х240) L=2918		9,19		131,31		1	
Московская область, Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1260 с.1 яч.1 до ТП-1261 с.1 яч.5 АСБл (3х240) L=3801		11,97		171,05		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1260 с.2 яч.5 до ТП-1261 с.2 яч.6 АСБл (3х240) L=3801		11,97		171,05		1	
Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ТП-1629 (37) луч А АПвПуг 3х1х240 L=590		1,86		26,55		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ТП-1629 (37) луч Б АПвПуг 3х1х240 L=590		1,86		26,55		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.1 ВРУ-2 АПвБШв (4х70) L=90		0,13		1,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.2 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.3 ВРУ-1 АПвБШв (4х70) L=95		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.3 ВРУ-2 АПвБШв (4х70) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.4 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.4 ВРУ-2 АПвБШв (4х95) L=185		0,31		4,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.6 ВРУ-1 АПвБШв (4х120) L=275		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.5 ВРУ-1 АПвБШв (4х70) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.8 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.7 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=210		0,35		5,04		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.10 ВРУ-1 АПвБШв (4х120) L=205		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.10 ВРУ-2 АПвБШв (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.11 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=385		0,89		12,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.11 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=360		0,83		11,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.12 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=330		0,76		10,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.12 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=355		0,82		11,72		1	
Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.13 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=373,02		0,86		12,31		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.13 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=399,45		0,92		13,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.14 ВРУ-1 АПвБШв (4х120) L=329,63		0,55		7,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.15 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=381,74		0,88		12,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.15 ВРУ-2 АПвБШв (4х120) L=356,09		0,60		8,55		1	
Московская область, р-н Ленинский, п. Мещерино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1591 до ШР1.1-ШР1.26 АВБбШв (4х240) L=3773		11,89		169,79		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, р-н Ленинский, п. Мещерино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1590 до ШР12-ШР60,ШР1-11 АВБбШв (4х240) L=5666		17,85		254,97		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**39,70**		**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				28,00		28	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,80		28	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**8,20**		**7**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,50		7	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,10		7	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,10		7	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**18,50**	**45,00**	**45**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,50		45	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					45,00	45	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				13,50		45	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**31,70**	**23,40**	**39**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				7,80		39	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				11,70		39	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					23,40	39	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				11,70		39	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**24,30**	**60,20**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				14,00		14	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,80	14	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					7,00	14	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					16,80	14	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					16,80	14	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,80		14	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,80		14	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**54,05**	**25,50**	**51**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,65		25,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				5,10		51	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				20,40		51	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				10,20		51	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					25,50	51	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				10,20		51	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**18,70**	**10,20**	**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				8,50		17	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,70		17	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					10,20	17	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				3,40		17	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**4,50**	**8,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	10	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					2,00	10	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**4,10**	**13,20**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					6,00	6	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Кратово"								
Московская обл., Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул.	**КТП-3427А**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-117А	2,45			11,00	6,00	1	
	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-118А	2,45			11,00	6,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская обл., Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул.	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-117А до КТП-3427А с.1 яч.1 АСБл-10 (3х70) L=129		0,19		2,71		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-118А до КТП-3427А с.2 яч.3 АСБл-10 (3х70) L=130		0,19		2,73		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ЛР-3427-1 до КРУН-117А АСБл-10 (3х70) L=12		0,02		0,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ЛР-3427-2 до КРУН-118А АСБл-10 (3х70) L=12		0,02		0,25		1	
Московская обл., Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=110		0,25		3,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-2 В-1 АПвБбШв (4х120) L=120		0,20		2,88		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-2 В-2 АПвБбШв (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**3,70**	**8,00**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					8,00	8	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**11,70**	**8,40**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,80		14	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				4,20		14	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					8,40	14	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**19,40**	**9,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				7,20		18	Раздел №7 глава 7.1

	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				3,60		18	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					9,00	18	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**6,60**	**3,60**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				3,00		6	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Катуар"								
Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	**КТПН-1955**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	**КТПН-1956**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	**КТПН-1957**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.

								Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	**КТПН-1958**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,21			3,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	
Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-1931 до КТП(Н)-1955 (6) яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240) L=312		0,98		14,04		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-1932 до КТП(Н)-1956 (1) яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=303; АСБл-10 (3х120) L=302		1,91		27,23		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КТП(Н)-1955 (6) яч.3 до КТП(Н)-1957 (5) яч.1 АСБл-10 (3х120) L=530		0,89		12,72		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КТП(Н)-1956 (1) яч.3 до КТП(Н)-1958 (2) с.2 яч.8 АСБл-10 (3х120) L=270		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КТП(Н)-1957 (5) яч.3 до КТП(Н)-1958 (2) с.1 яч.1 АСБл-10 (3х120) L=450		0,76		10,80		1	
Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос, северо-западнее д. Сухаревуч 12	Кабельная линия-6 кВ от ПС-96 "Катуар" с.3 яч.39 до КТПН-1958 с.2 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=2679		4,50		64,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от ПС-96 "Катуар" с.1 яч.17 до КТПН-1958 с.1 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=2679		4,50		64,30		1	
Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Егорова, д.6 ВРУ-К34 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=271		0,85		12,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Егорова, д.6 ВРУ-К34 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=271		0,85		12,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ВРУ-ЛОС-2 АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ВРУ-ЛОС-1 АВБбШв-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Пацейко, д.1 ВРУ-К38 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Пацейко, д.1 ВРУ-К38 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Пацейко, д.1 ВРУ-К38 до ул.		0,31		4,36		1	

	Пацейко, д.3 ВРУ-К37 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=132						
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Пацейко, д.1 ВРУ-К38 до ул. Пацейко, д.3 ВРУ-К37 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=132		0,31		4,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Егорова, д.2 ВРУ-К36 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=152		0,35		5,02		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Егорова, д.2 ВРУ-К36 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=152		0,35		5,02		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Егорова, д.2 ВРУ-К36 до ул. Егорова, д.4 ВРУ-К35 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=106		0,25		3,50		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Егорова, д.2 ВРУ-К36 до ул. Егорова, д.4 ВРУ-К35 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=106		0,25		3,50		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Карпенко, д.1 ВРУ-К43 АВБбШв-1 (4х150) L=146		0,34		4,82		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Карпенко, д.1 ВРУ-К43 до ул. Карпенко, д.3 ВРУ-К42 АВБбШв-1 (4х150) L=55		0,13		1,82		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Пацейко, д.2 ВРУ-К41 АВБбШв-1 (4х150) L=128		0,30		4,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Пацейко, д.2 ВРУ-К41 до ул. Пацейко, д.4 ВРУ-К40 АВБбШв-1 (4х150) L=59		0,14		1,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Карпенко, д.7 ВРУ-К13 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=248,5		0,78		11,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Карпенко, д.7 ВРУ-К13 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=248,5		0,78		11,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Карпенко, д.7 ВРУ-К13 до ул. Карпенко, д.9 ВРУ-К14 АВБбШв-1 (4х240) L=61		0,19		2,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Пацейко, д.6 ВРУ-К39 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=191		0,44		6,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Пацейко, д.6 ВРУ-К39 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=191		0,44		6,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ВРУ-ЩНО АВБбШв-1 (4х35) L=2		0,00		0,03		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Пацейко, д.8 ВРУ-К10 АВБбШв-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ВРУ-КНС АПвзБШв-1 (4х35) L=65		0,07		0,91		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ВРУ-ЩНО АВБбШв-1 (4х35) L=5		0,01		0,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ВРУ-ДОУ (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=188		0,43		6,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ВРУ-ДОУ (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=188		0,43		6,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ул. Егорова, д.8 ВРУ-К6 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=341,5		1,08		15,37		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ул. Егорова, д.8 ВРУ-К6 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=341,5		1,08		15,37		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Егорова, д.8 ВРУ-К6 до ул. Пацейко, д.7 ВРУ-К8 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=69		0,22		3,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Егорова, д.8 ВРУ-К6 до ул. Пацейко, д.7 ВРУ-К8 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=69		0,22		3,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ВРУ-Котельная ВБбШв-1 (4х25) L=195		0,20		2,73		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ул. Егорова, д.1 ВРУ-К33 АВБбШв-1 (4х240) L=171		0,54		7,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ул. Пацейко, д.10 ВРУ-СС АВБбШв-1 (4х120) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ул. Егорова, д.10 ВРУ-К7 АВБбШв-1 (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ул. Пацейко, д.10 ВРУ-К11 АВБбШв-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ВРУ-ВЗУ В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ВРУ-Котельная АВБбШв-1 (4х50) L=735		1,08		15,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ул. Пацейко, д.9 ВРУ-К9 АВБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ул. Пацейко, д.12 ВРУ-К12 АВБбШв-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ВРУ-ВЗУ В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ВРУ-ДОУ (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=445		1,03		14,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ВРУ-ДОУ (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=445		1,03		14,69		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**7,50**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				5,00		5	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,50**	**5,00**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					5,00	5	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**40,50**	**30,00**	**50**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				10,00		50	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				15,00		50	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					30,00	50	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				15,00		50	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**9,00**	**21,50**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				5,00		5	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,00	5	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,50	5	Раздел №6 глава 6.10

	Проверка коэффициента трансформации					6,00	5	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					6,00	5	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,00	5	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,00		5	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,00		5	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**6,50**	**12,00**	**15**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,50		15	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,50		15	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,00	15	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					3,00	15	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Южная Битца-2"								
Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца	**ТП-909 (14)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, микрорайон Южная Битца	**ТП-13**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	

	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	**ТП-12**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	**ТП-912 (11)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	**ТП-913 (10)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	0,21			3,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца	Кабельная линия-10 кВ от РТП-48 с.1 яч.ф.3 до ТП-909 (14) луч А (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=20		0,05		0,66		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-48 с.1 яч.ф.3 до ТП-909 (14) луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=20		0,05		0,66		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-48 с.2 яч.ф.9 до ТП-909 (14) луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=20		0,05		0,66		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-48 с.2 яч.ф.9 до ТП-909 (14) луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=20		0,05		0,66		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-909 (14) луч А до ТП-13 луч А (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=750		1,73		24,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-909 (14) луч А до ТП-13 луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=750		1,73		24,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-909 (14) луч Б до ТП-13 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=750		1,73		24,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-909 (14) луч Б до ТП-13 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=750		1,73		24,75		1	
Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-13 луч А до ТП-12 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=200		0,63		9,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-13 луч А до ТП-12 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=200		0,63		9,00		1	
Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12 луч А до ТП-912(11) луч А АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=330		0,76		10,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12 луч Б до ТП-912(11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=330		0,76		10,89		1	
Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-912(11) луч А до ТП-913(10) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/25) L=250		0,42		6,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-912(11) луч Б до ТП-913(10) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/25) L=250		0,42		6,00		1	
Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп (4х240) L=126		0,40		5,67		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп (4х240) L=126		0,40		5,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=84		0,19		2,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=84		0,19		2,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=84		0,19		2,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=84		0,19		2,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп (4х240) L=137		0,43		6,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп (4х240) L=137		0,43		6,17		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-31(парк.) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=126		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-31(парк.) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=126		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-31(парк.) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=126		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-31(парк.) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=126		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп (4х240) L=74		0,23		3,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп (4х240) L=74		0,23		3,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=179		0,41		5,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=179		0,41		5,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=179		0,41		5,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=179		0,41		5,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-6(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=194		0,61		8,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-6(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=194		0,61		8,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-6(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=194		0,61		8,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-6(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=194		0,61		8,73		1	
Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=179		0,41		5,91		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=179		0,41		5,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=179		0,41		5,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=179		0,41		5,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=221		0,70		9,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=221		0,70		9,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-5(БКТ) В-1 АПвБбШп (4х150) L=189		0,44		6,24		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-5(БКТ) В-2 АПвБбШп (4х150) L=189		0,44		6,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-6(БКТ) В-1 АПвБбШп (4х120) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-6(БКТ) В-2 АПвБбШп (4х120) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-32(парк.) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-32(парк.) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-32(парк.) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-32(парк.) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 12ЩНО В-1 АПвБбШп (4х16) L=11		0,01		0,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 12ЩНО В-2 АПвБбШп (4х16) L=11		0,01		0,15		1	
Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=68		0,16		2,24		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-2(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-2(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-2(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-2(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=221		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=221		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=221		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=221		0,51		7,29		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-5(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-5(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-5(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-5(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=284		0,66		9,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=284		0,66		9,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=284		0,66		9,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=284		0,66		9,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=263		0,44		6,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=263		0,44		6,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=263		0,44		6,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=263		0,44		6,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-26(парк.) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-26(парк.) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-26(парк.) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-26(парк.) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=142		0,24		3,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=145		0,24		3,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=142		0,24		3,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=142		0,24		3,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=79		0,18		2,61		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-7(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп 4х150 L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-7(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-7(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-7(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=58		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=58		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=58		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=58		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-6(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-6(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-6(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-6(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=79		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=184		0,43		6,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=184		0,43		6,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=184		0,43		6,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=184		0,43		6,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-парк В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=121		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-парк В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=121		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-парк В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=121		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-парк В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=121		0,20		2,90		1	

Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 10 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=168		0,53		7,56		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 10 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=168		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 10 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=168		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 10 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=168		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 10 ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШп (4х120) L=168		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 10 ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШп (4х120) L=168		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-2.2 В-1 АПвБбШп (4х120) L=179		0,30		4,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-2.2 В-2 АПвБбШп (4х120) L=179		0,30		4,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-2.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-2.3 В-2 АПвБбШп (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ ПАС30 В-1 АПвБбШп (4х185) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ ПАС30 В-2 АПвБбШп 4х185 L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 13ЩНО В-1 АПвБбШп (4х16) L=11		0,01		0,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 13ЩНО В-2 АПвБбШп (4х16) L=11		0,01		0,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**17,30**		**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				12,00		12	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**9,30**	**22,00**	**22**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,20		22	Раздел №2 глава 2.4

	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					22,00	22	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,60		22	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**117,30**	**87,60**	**146**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				29,20		146	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				43,80		146	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					87,60	146	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				43,80		146	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**25,70**	**12,00**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				9,60		24	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				4,80		24	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					12,00	24	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				4,80		24	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**11,00**	**6,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				5,00		10	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	10	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,00		10	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**11,70**	**22,40**	**28**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,40		28	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,80		28	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,80	28	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					5,60	28	Раздел №1 п.1.9
мкр. "Павшинская Пойма"								
Московская область, г. Красногорск, Павшинская пойма	**РП-20026**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	0,21			3,00		1	

	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17	0,21			3,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 18	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 19	0,42				6,00	1	
Московская область, р-н Красногорский, г Красногорск, бульвар Красногорский, д 8	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Московская область, г. Красногорск, бульвар Красногорский, д. 6	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499;

	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, г. Красногорск, Павшинская пойма	**ТП-3**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Московская область, р-н Красногорский, г Красногорск, ул Павшинская	**ТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
Московская область, р-н Красногорский, г Красногорск, ул Павшинская	**ТП-5**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	2,40			24,00		1	
МО, г.Красногорск, Павшинская Пойма, земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0010417:3223	**КТПН-10096**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-315	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	**КТПН-10097**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта

								энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, д. б/н	Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.6 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=628,3		1,06		15,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.15 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=631,28		1,06		15,15		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=353,24		0,59		8,48		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.14 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=362		0,61		8,69		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203,4		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=210,42		0,35		5,05		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1080,5		1,82		25,93		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1089,43		1,83		26,15		1	
Московская область, г. Красногорск, бульвар Красногорский, д. 8	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=189,27		0,32		4,54		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=196,25		0,33		4,71		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=206		0,35		4,94		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=212		0,36		5,09		1	
Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-10 кВ от ПС-860 с.1 яч.108 до РП-20026 с.2 яч.18 АПвПуг-10 3х(1х300/70) L=780,6		2,46		35,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-860 с.2 яч.208 до РП-20026 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х300/70) L=752		2,37		33,84		1	
Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.12 до КТПН-10096 АПвПуг-10 3х(1х95) L=60		0,10		1,44		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.9 до КТПН-10097 АПвПуг 3х(1х95/25) L=19,8		0,03		0,48		1	
Московская область, г. Красногорск, Красногорский б-р, д. 10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=207		0,65		9,32		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=207		0,65		9,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=186		0,59		8,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=186		0,59		8,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=154		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=154		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп (4х95) L=176		0,30		4,22		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп (4х95) L=208		0,35		4,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп (4х95) L=187		0,31		4,49		1	
Московская область, Красногорский р-н, г Красногорск, б-р Красногорский, д 8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп (4х185) L=129		0,30		4,26		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп (4х185) L=118		0,27		3,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп (4х95) L=57		0,10		1,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп (4х95) L=51		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп (4х95) L=84		0,14		2,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп (4х95) L=57		0,10		1,37		1	
Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=72		0,17		2,38		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-5 В-1 НП АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=97		0,16		2,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-5 В-2 НП АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=77		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=106		0,18		2,54		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=128		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132		0,31		4,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=127		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-3 В-1 АПвБбШп (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-3 В-2 АПвБбШп (4х185) L=94		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=49		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=49		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=49		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=49		0,11		1,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-6 В-1 НП АПвБбШп (4х95) L=94		0,16		2,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-6 В-2 НП АПвБбШп (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
Московская область, Красногорский р-н, г Красногорск, б-р Красногорский, д 6	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=60		0,14		1,98		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп (4х95) L=57		0,10		1,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп (4х95) L=51		0,09		1,22		1	
Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до муфты на границе участка (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=83,335		0,19		2,74		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до муфты на границе участка (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=83,335		0,19		2,74		1	
Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до ВРЩ (автомойка) АПвБШп-1 (4х50) L=36,05		0,05		0,76		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1

Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до ВРЩ (зарядная станция) АПвБШп-1 (4х150) L=28,89		0,07		0,95		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**17,30**		**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				12,00		12	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**9,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,00		8	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,40		8	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**10,90**	**26,00**	**26**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,60		26	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					26,00	26	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,80		26	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**59,70**	**44,40**	**74**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				14,80		74	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				22,20		74	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					44,40	74	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				22,20		74	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**44,60**	**21,00**	**42**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,30		21	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				4,20		42	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				16,80		42	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				8,40		42	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					21,00	42	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				8,40		42	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9

	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**15,40**	**8,40**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				7,00		14	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					8,40	14	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**8,90**	**30,80**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					14,00	14	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
НП "Новые Вешки"								
Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1210**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1211**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	

								Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1212**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1213**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1214**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1215**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического

	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, р-н. Мытищинский, п. Вешки	**ТП-1216**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
Россия, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, пос. Вешки	**ТП-1455**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки	**ТП-1456**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Мытищинский р-н, пос. Вешки	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.1 яч.26 Л-591 до ТП-1210 (1) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=350		1,10		15,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.2 яч.23 Л-592 до ТП-1210 (1) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ТП-1211 (2) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=370		1,17		16,65		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ТП-1211 (2) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=370		1,17		16,65		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1211 (2) луч А до ТП-1212 (3) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ТП-1212 (3) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=315		0,99		14,18		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ТП-1213 (4) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=305		0,96		13,73		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ТП-1213 (4) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=305		0,96		13,73		1	

	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.1 яч.27 Л-599 до ТП-1214 (5) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=1150		3,62		51,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.2 яч.22 Л-600 до ТП-1214 (5) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=1150		3,62		51,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ТП-1215 (6) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=310		0,98		13,95		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ТП-1215 (6) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=310		0,98		13,95		1	
Московская область, р-н. Мытищинский, п. Вешки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1215 (6) луч А до ТП-1216 (7) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=500		1,58		22,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ТП-1216 (7) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=500		1,58		22,50		1	
Россия, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, пос. Вешки	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.1 яч.26 Л-995 до ТП-1455 (8) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=1905		6,00		85,73		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.2 яч.23 Л-994 до ТП-1455 (8) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=1905		6,00		85,73		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ТП-1456 (9) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=580		1,83		26,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ТП-1456 (9) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=580		1,83		26,10		1	
Мытищинский р-н, пос. Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до Звездный б-р ЩР-1.1 АВБШВ (4х95) L=87		0,15		2,09		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до Звездный б-р ЩР-1.3 АВБШВ (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до Звездный б-р ЩР-1.5 АВБШВ (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-1 (каб.2) АВБШВ (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-2 (каб.2) АВБШВ (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до Звездный б-р ЩР-1.7 АВБбШв-1 (4х240) L=308		0,97		13,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до Звездный б-р ЩР-1.9 АВБбШв-1 (4х240) L=455		1,43		20,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.1 АВБбШв-1 (4х120) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.1 до ЩР-2.2 АВБбШв-1 (4х95) L=27		0,05		0,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.3 АВБбШв-1 (4х120) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.3 до ЩР-2.4 АВБбШв-1 (4х95) L=48		0,08		1,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.5 АВБбШв-1 (4х150) L=194		0,45		6,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч А до ЩР-2.7 АВБбШв-1 (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.7 до ЩР-2.8 АВБбШв-1 (4х120) L=69		0,12		1,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч А до ЩР-2.9 АВБбШв-1 (4х150) L=201		0,46		6,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.9 до ЩР-2.10 АВБбШв-1 (4х95) L=48		0,08		1,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ЩР-3.1 АВБбШв-1 (4х120) L=149		0,25		3,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.1 до ЩР-3.2 АВБбШв-1 (4х95) L=48		0,08		1,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ЩР-3.3 АВБбШв-1 (4х120) L=143		0,24		3,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.3 до ЩР-3.4 АВБбШв-1 (4х95) L=27		0,05		0,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.7 до ЩР-3.5 АВБбШв-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ЩР-3.6 АВБбШв-1 (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.6 до ЩР-3.7 АВБбШв-1 (4х150) L=101		0,23		3,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ЩР-3.8 АВБбШв-1 (4х240) L=309		0,97		13,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.8 до ЩР-3.9 АВБбШв-1 (4х95) L=27		0,05		0,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.1 АВБбШв-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.1 до ЩР-4.2 АВБбШв-1 (4х95) L=27		0,05		0,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.3 АВБбШв-1 (4х95) L=128		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.4 АВБбШв-1 (4х95) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч А до ЩР-4.5 АВБбШв-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.5 до ЩР-4.6 АВБбШв-1 (4х185) L=236		0,55		7,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч А до ЩР-4.7 АВБбШв-1 (4х185) L=59		0,14		1,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.7 до ЩР-4.8 АВБбШв-1 (4х240) L=278		0,88		12,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч А до ЩР-4.9 АВБбШв-1 (4х185) L=122		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-1 (каб.1) АВБШВ (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 луч А до ВРУ-Газовая котельная В-1 АВБШВ (4х50) L=200		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ-Торговый центр В-1 (каб.1) АВБШВ (4х120) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ-Торговый центр В-1 (каб.2) АВБШВ (4х120) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-2 (каб.1) АВБШВ (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 луч Б до ВРУ-Газовая котельная В-2 АВБШВ (4х35) L=200		0,20		2,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ-Торговый центр В-2 (каб.1) АВБШВ (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ-Торговый центр В-2 (каб.2) АВБШВ (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
Мытищинский р-н, п. Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.1 АВБбШв-1 (4х120) L=171		0,29		4,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.1 до ЩР-5.2 АВБбШв-1 (4х95) L=17		0,03		0,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.3 АВБбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.3 до ЩР-5.4 АВБбШв-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.5 АВБбШв-1 (4х185) L=192		0,44		6,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.5 до ЩР-5.6 АВБбШв-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.7 АВБбШв-1 (4х120) L=98		0,17		2,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.7 до ЩР-5.8 АВБбШв-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.9 АВБбШв-1 (4х240) L=108		0,34		4,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.9 до ЩР-5.10 АВБбШв-1 (4х185) L=143		0,33		4,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.10 до ЩР-5.11 АВБбШв-1 (4х120) L=59		0,10		1,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.12 АВБбШв-1 (4х185) L=224		0,52		7,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.12 до ЩР-5.13 АВБбШв-1 (4х95) L=38		0,06		0,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до ЩР-7.1 АВБбШв-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1 до ЩР-7.2 АВБбШв-1 (4х95) L=89		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до ЩР-7.3 АВБбШв-1 (4х240) L=313		0,99		14,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.3 до ЩР-7.4 АВБбШв-1 (4х120) L=48		0,08		1,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 (резерв) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до ВРУ-Котельная (АИТ) В-1 АВБбШв-1 (5х25) L=165		0,17		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ВРУ ЩНО В-2 АВБбШв-1 (5х25) L=25		0,03		0,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ВРУ-Котельная (АИТ) В-2 АВБбШв-1 (5х25) L=165		0,17		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 2х(4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 (резерв) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 2х(4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ЩР-7.5 АВБбШв-1 (4х70) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ЩР-7.6 АВБбШв-1 (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.6 до ЩР-7.7 АВБбШв-1 (4х95) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 (резерв) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 2х(4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 (резерв) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 2х(4х240) L=115		0,36		5,18		1	
Московская область, р-н Мытищинский, п Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.1 АВБбШв-1 (4х150) L=171		0,40		5,64		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.1 до ЩР-6.2 АВБбШв-1 (4х120) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч А до ЩР-6.3 АВБбШв-1 (4х120) L=108		0,18		2,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.3 до ЩР-6.4 АВБбШв-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.5 АВБбШв-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.5 до ЩР-6.6 АВБбШв-1 (4х150) L=89		0,21		2,94		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.6 до ЩР-6.7 АВБбШв-1 (4х120) L=59		0,10		1,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.8 АВБбШв-1 (4х240) L=171		0,54		7,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.8 до ЩР-6.9 АВБбШв-1 (4х120) L=17		0,03		0,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.9 до ЩР-6.10 АВБбШв-1 (4х120) L=96		0,16		2,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.11 АВБбШв-1 (4х240) L=265		0,84		11,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.11 до ЩР-6.12 АВБбШв-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.13 АВБбШв-1 (4х240) L=381		1,20		17,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.13 до ЩР-6.14 АВБбШв-1 (4х150) L=27		0,06		0,89		1	
Россия, Московская область, Мытищинский район, г.п. Мытищи, поселок Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.1 АВБбШв-1 (4х185) L=48		0,11		1,58		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.1 до ЩР-8.2 АВБбШв-1 (4х120) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.3 АВБбШв-1 (4х240) L=203		0,64		9,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.3 до ЩР-8.4 АВБбШв-1 (4х120) L=52		0,09		1,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.5 АВБбШв-1 (4х240) L=346		1,09		15,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.5 до ЩР-8.6 АВБбШв-1 (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.7 АВБбШв-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.7 до ЩР-8.8 АВБбШв-1 (4х120) L=68		0,11		1,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.9 АВБбШв-1 (4х240) L=284		0,90		12,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.9 до ЩР-8.10 АВБбШв-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
Московская область, Мытищинский район, пос. Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.11 АВБбШв-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.11 до ЩР-8.12 АВБбШв-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.13 АВБбШв-1 (4х240) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.13 до ЩР-8.14 АВБбШв-1 (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.15 АВБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.15 до ЩР-8.16 АВБбШв-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.1 АВБбШв-1 (4х95) L=51,3		0,09		1,23		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.2 АВБбШв-1 (4х185) L=146,25		0,34		4,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.2 до ЩР-9.3 АВБбШв-1 (4х95) L=63,59		0,11		1,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.4 АВБбШв-1 (4х150) L=193,64		0,45		6,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.4 до ЩР-9.5 АВБбШв-1 (4х120) L=41,41		0,07		0,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.15 АВБбШв-1 (4х185) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.15 до ЩР-9.16 АВБбШв-1 (4х95) L=86,4		0,15		2,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч А до ЩР-9.6 АВБбШв-1 (4х240) L=93,46		0,29		4,21		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.6 до ЩР-9.7 АВБбШв-1 (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.7 до ЩР-9.8 АВБбШв-1 (4х120) L=50,43		0,09		1,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч А до ЩР-9.9 АВБбШв-1 (4х185) L=262,21		0,61		8,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.9 до ЩР-9.10 АВБбШв-1 (4х150) L=74,78		0,17		2,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) Луч А до ЩР-9.13 АВБбШв-1 (4х240) L=317,07		1,00		14,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч А до ЩР-9.11 АВБбШв-1 (4х185) L=177		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.11 до ЩР-9.12 АВБбШв-1 (4х150) L=106,86		0,25		3,53		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**29,90**		**21**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				21,00		21	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,30		21	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,10		21	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**10,40**		**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,50		9	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,70		9	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**8,90**	**21,00**	**21**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,10		21	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					21,00	21	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,30		21	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**109,30**	**81,60**	**136**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				27,20		136	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				40,80		136	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					81,60	136	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				40,80		136	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**31,10**	**77,40**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				18,00		18	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,60	18	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					9,00	18	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					21,60	18	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					21,60	18	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**11,30**	**39,60**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4

	Испытание повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					18,00	18	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Южная Битца"								
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-751 (1)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-752 (2)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-753 (3)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ЩНО ВБШв (4х16) L=5		0,01		0,07		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ЩНО ВБШв (4х16) L=5		0,01		0,07		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-768 (9)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического

	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-769 (8)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-781 (7)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-782 (6)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-852 (4)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-871 (5)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	

	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-751 (1) луч А до ТП-752 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х400/50) L=150		0,47		6,75		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ТП-752 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х400/50) L=150		0,47		6,75		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-768 (9) луч А до ТП-769 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=290		0,67		9,57		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-768 (9) луч Б до ТП-769 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=290		0,67		9,57		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-769 (8) луч А до ТП-781 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х150/70) L=30		0,07		0,99		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-769 (8) луч Б до ТП-781 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/70) L=30		0,07		0,99		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца, микрорайон Южная Битца, бульвар Южный	Кабельная линия-10 кВ от ТП-781 (7) луч А до ТП-782 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=223		0,38		5,35		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-781 (7) луч Б до ТП-782 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=223		0,38		5,35		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-782 (6) луч А до ТП-871 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=30		0,05		0,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-782 (6) луч Б до ТП-871 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=30		0,05		0,72		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-871 (5) луч А до ТП-852 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225		0,38		5,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-871 (5) луч Б до ТП-852 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225		0,38		5,40		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от РП-47 с.1 яч.3 до ТП-751 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х400/50) L=470		1,48		21,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-47 с.2 яч.9 до ТП-751 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х400/50) L=470		1,48		21,15		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-752 (2) луч А до ТП-753 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=300		0,95		13,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ТП-753 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=300		0,95		13,50		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-753 (3) луч А до ТП-768 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=250		0,79		11,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ТП-768 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=250		0,79		11,25		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, поселок Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=290		0,67		9,57		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=290		0,67		9,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=290		0,67		9,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=290		0,67		9,57		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=263		0,61		8,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=263		0,61		8,68		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=263		0,61		8,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=207		0,48		6,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=207		0,48		6,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=207		0,48		6,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=207		0,48		6,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-2.2 В-1 АПвБбШв (4х95) L=58		0,10		1,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-2.2 В-2 АПвБбШв (4х95) L=58		0,10		1,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-2.1 В-1 АПвБбШв (4х185) L=203		0,47		6,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-2.1 В-2 АПвБбШв (4х185) L=203		0,47		6,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ЩНО В-1 ВБШв (4х16) L=5		0,01		0,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ЩНО В-2 ВБШв (4х16) L=5		0,01		0,07		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-2.2 В-1 АПвБбШв (4х95) L=52		0,09		1,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-2.2 В-2 АПвБбШв (4х95) L=52		0,09		1,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=67		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=67		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=67		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=67		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2		0,17		2,38		1	

	2ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=72							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=157		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=157		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=157		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=157		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШв (4х95) L=58		0,10		1,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШв (4х95) L=58		0,10		1,39		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, поселок Битца, микрорайон Южная Битца, улица Парковая	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=279		0,88		12,56		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=279		0,88		12,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=279		0,88		12,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=279		0,88		12,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=198		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=198		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=198		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=198		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=67		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=67		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=67		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=67		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШв (4х185) L=212		0,49		7,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШв (4х185) L=212		0,49		7,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-2.2 В-1 АПвБбШв (4х95) L=52		0,09		1,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-2.2 В-2 АПвБбШв (4х95) L=52		0,09		1,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ЩНО В-1 АВВГнг (4х25) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ЩНО В-2 АВВГнг (4х25) L=10		0,01		0,14		1	

Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.1 В-1 АПвБбШв (4х240) L=140		0,44		6,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.1 В-2 АПвБбШв (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=92		0,21		3,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=92		0,21		3,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=92		0,21		3,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=92		0,21		3,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=221		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=221		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=221		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=221		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=297		0,69		9,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=297		0,69		9,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=297		0,69		9,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=297		0,69		9,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=368		1,16		16,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=368		1,16		16,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=368		1,16		16,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=368		1,16		16,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=91		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=91		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=91		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=91		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=167		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=167		0,28		4,01		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=167		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=167		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=61		0,10		1,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=61		0,10		1,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=61		0,10		1,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=61		0,10		1,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.6 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=77		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.6 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=77		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.6 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=77		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.6 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=77		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.7 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=199		0,63		8,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.7 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=199		0,63		8,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.7 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=199		0,63		8,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.7 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=199		0,63		8,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до ВРУ-Автостоянка №22 В-1 АПвБбШв (4х240) L=304		0,96		13,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до ВРУ-Автостоянка №22 В-2 АПвБбШв (4х240) L=304		0,96		13,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до ЩНО В-1 АПвБбШв (4х16) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до ЩНО В-2 АПвБбШв (4х16) L=10		0,01		0,14		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца, микрорайон Южная Битца, бульвар Южный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до ЩНО В-1 АВВГнг (4х25) L=10		0,01		0,14		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до ЩНО В-2 АВВГнг (4х25) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=180		0,42		5,94		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=80		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-11 В-1 АПвБбШв (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-11 В-2 АПвБбШв (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=55		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=55		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=65		0,21		2,93		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до ВРУ-Автостоянка № 23 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до ВРУ-Автостоянка № 23 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до ВРУ-Автостоянка № 23 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до ВРУ-Автостоянка № 23 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=215		0,68		9,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=215		0,68		9,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=210		0,66		9,45		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=70		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до ВРУ-Автостоянка №24 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до ВРУ-Автостоянка №24 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до ВРУ-Автостоянка №24 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до ВРУ-Автостоянка №24 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-11 В-1 АПвБбШв (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-11 В-2 АПвБбШв (4х185) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-1 В-1 АПвБбШв (4х240) L=83		0,26		3,74		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-1 В-2 АПвБбШв (4х240) L=93		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=91		0,29		4,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=91		0,29		4,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=101		0,32		4,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=101		0,32		4,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=201		0,46		6,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=201		0,46		6,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=211		0,49		6,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=211		0,49		6,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=126		0,29		4,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=126		0,29		4,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=136		0,31		4,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=136		0,31		4,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-12 В-1 АПвБбШв (4х240) L=126		0,40		5,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-12 В-2 АПвБбШв (4х240) L=126		0,40		5,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЩНО В-1 АПвБбШв (4х25) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЩНО В-2 АПвБбШв (4х25) L=10		0,01		0,14		1	
Московская область, р-н Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЛКНС-3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=325		1,02		14,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЛКНС-3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=325		1,02		14,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЛКНС-3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЛКНС-3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ВРУ-КНС-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ВРУ-КНС-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ВРУ-КНС-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ВРУ-КНС-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЛКНС-3 ВРУ-2		1,02		14,63		1	

	В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=325							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЛКНС-3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=325		1,02		14,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЛКНС-3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЛКНС-3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=330		1,04		14,85		1	
Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвБбШв (4х50) L=110		0,16		2,31		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвБбШв (4х50) L=110		0,16		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШв (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШв (4х50) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-ЛНС В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-ЛНС В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-ЛНС В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-ЛНС В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=65		0,21		2,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШв (4х50) L=35		0,05		0,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШв (4х50) L=35		0,05		0,74		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**25,70**		**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				18,00		18	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**10,40**		**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,50		9	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,70		9	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**7,70**	**18,00**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					18,00	18	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**189,30**	**141,60**	**236**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				47,20		236	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				70,80		236	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					141,60	236	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				70,80		236	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**31,10**	**77,40**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				18,00		18	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					3,60	18	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					9,00	18	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					21,60	18	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					21,60	18	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,60		18	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				3,60		18	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**11,30**	**39,60**	**18**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,80		18	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					21,60	18	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					18,00	18	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				3,60		18	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Маяк"								
МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10	**РТП-65**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА			1,00		13,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА			1,00		13,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 19	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 20	2,03			11,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 15, стр. 1	**ТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 14, стр. 1	**ТП-3**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки, улица Кудрявцева, дом 12, строение 1	**ТП-4**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 5	0,21			3,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, стр. 10Б	**ТП-5**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, стр. 22А	**ТП-7**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	БРТП № 7							

МО, г. Химки, ул. Юннатов	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 4	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 19	2,03			11,00		1	
Московская область, г Химки	Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 А) до РТП-65 с.1 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=6700		21,11		301,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 Б) до РТП-65 с.1 яч.9 АСБл-10 (3х240) L=6700		21,11		301,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.4 яч.71 (ф.471 А) до РТП-65 с.2 яч.10 АСБл-10 (3х240) L=6700		21,11		301,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.4 яч.71 (ф.471 Б) до РТП-65 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=6700		21,11		301,50		1	
МО, г. Химки, ул. Кудрявцева	Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.1 яч.11 до ТП-2 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х150) L=230		0,53		7,59		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.2 яч.12 до ТП-2 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х150) L=237		0,55		7,82		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.1 яч.13 до ТП-7 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.2 яч.14 до ТП-7 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.1 яч.3 до ТП-3 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.2 яч.6 до ТП-3 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х150) L=162		0,37		5,35		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.3 до ТП-4 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.6 до ТП-4 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-5 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-5 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 с.1 яч.2 до ТП-7 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 с.2 яч.7 до ТП-7 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=340		1,07		15,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.1 яч.15 до БРТП №7 (Юннатов) яч.4 АСБл-10 3х(1х240) L=800		2,52		36,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.2 яч.16 до БРТП №7 (Юннатов) яч.19 АСБл-10 3х(1х240) L=800		2,52		36,00		1	
МО, г. Химки, ул. Кудрявцева	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х185) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=215		0,50		7,10		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=105		0,33		4,73		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=82,65		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=82,65		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=82,65		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=82,65		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=82,65		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=82,65		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=165,51		0,52		7,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=165,51		0,52		7,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=165,51		0,52		7,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=165,51		0,52		7,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=165,51		0,52		7,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=165,51		0,52		7,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=85,32		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=85,32		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=85,32		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=85,32		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=85,32		0,27		3,84		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=85,32		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=132,51		0,42		5,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=132,51		0,42		5,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=132,51		0,42		5,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=132,51		0,42		5,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=86,29		0,20		2,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=86,29		0,20		2,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Кудрявцева, стр.14А ВРУ (Подземная автостоянка) В-1 АПвБШп (4х240) L=228,9		0,72		10,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=86,29		0,20		2,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=86,29		0,20		2,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Кудрявцева, стр.14А ВРУ (Подземная автостоянка) В-2 АПвБШп (4х240) L=228,9		0,72		10,30		1	
МО, г. Химки, ул. Кудрявцева	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=320		1,01		14,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=320		1,01		14,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=320		1,01		14,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=320		1,01		14,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=325		1,02		14,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=325		1,02		14,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=325		1,02		14,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=325		1,02		14,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10 стр. 15А ВРУ-38 Спорткомплекс-2 В-1 АПвБШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 10 стр. 15А ВРУ-38 Спорткомплекс-2 В-2 АПвБШп (4х185) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 21 ВРУ-КНС-1 В-1 АПвБШп (4х16) L=240		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 21 ВРУ-КНС-1 В-2 АПвБШп (4х16) L=240		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10, стр.15Д ВРУ-Административное здание В-1 АПвБШп (4х120) L=105		0,18		2,52		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 10, стр.15Д ВРУ-Административное здание В-2 АПвБШп (4х120) L=109		0,18		2,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 24 ВРУ-КНС-2 В-1 АПвШп (4х120) L=21		0,04		0,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 24 ВРУ-КНС-2 В-2 АПвШп (4х120) L=21		0,04		0,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10, стр. 17 ВРУ-Ангар В-1 АПвБШп (4х120) L=250		0,42		6,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 10 ВРУ-Пирс В-2 АПвШп (4х120) L=85		0,14		2,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ВРУ-36 Эллинг (Ангар) В-1 АПвБШп (4х120) L=250		0,42		6,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=125,17		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=125,17		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=125,17		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=125,17		0,39		5,63		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ВРУ-Ангар В-2 ВВг-1 (4х25) L=130		0,13		1,82		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**20,10**		**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				14,00		14	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**7,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,00		6	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,80		6	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**16,90**	**41,00**	**41**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,10		41	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					41,00	41	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,30		41	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**99,70**	**74,40**	**124**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				24,80		124	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				37,20		124	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					74,40	124	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				37,20		124	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**85,55**	**40,50**	**81**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,15		40,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				8,10		81	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				32,40		81	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				16,20		81	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					40,50	81	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				16,20		81	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3

	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**29,70**	**16,20**	**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				13,50		27	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,70		27	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,20	27	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				5,40		27	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**10,10**	**19,20**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,20		24	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	24	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					4,80	24	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ТСЖ "Андреевский Квартал"								
Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423	**ТП-1423**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	2,40			24,00		1	
Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение,	**ТП-1458**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	

Андреевка рабочий поселок, ТП 1458	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	2,40			24,00		1	
Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, РТП 82 - ТП 1423	Кабельная линия-10 кВ от РТП-82 с.1 яч.17 до ТП 1423 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х185) L=466,61		1,08		15,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, РТП 82 - ТП 1423 (2 секция)	Кабельная линия-10 кВ от РТП-82 с.2 яч.16 до ТП-1423 с.2 яч.2 АСБ-10 (3х185) L=466,61		1,08		15,40		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - ТП 1458	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1423 с.1 яч.3 до ТП-1458 луч А АСБ-10 (3х185) L=500,49		1,16		16,52		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - ТП 1458 (2 секция)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1423 с.2 яч.4 до ТП-1458 луч Б АСБ-10 (3х185) L=500,49		1,16		16,52		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 - ТП 408 (1 секция)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1458 луч А до ТП-408 луч А АСБ-10 (3х185) L=115		0,27		3,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 - ТП 408 (2 секция)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1458 луч Б до ТП-408 луч Б АСБ-10 (3х185) L=115		0,27		3,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.40	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=230		0,39		5,52		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.40	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=230		0,53		7,59		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=230		0,53		7,59		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.41	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=160		0,37		5,28		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.41	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=240		0,55		7,92		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=240		0,55		7,92		1	
Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 42 В-1 АВБбШв (4х150) L=120		0,28		3,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 42 В-2 АВБбШв (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.43	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 43 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х150) L=120		0,28		3,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 43 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 43 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 43 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 до дома 44 ВРУ-1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=180		0,42		5,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=180		0,42		5,94		1	
Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 до дома 44 ВРУ-2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=110		0,19		2,64		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=110		0,19		2,64		1	

Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 к жилому дом 45	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 45 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=720		1,66		23,76		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 45 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=720		1,66		23,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 45 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=720		1,66		23,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 45 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=720		1,66		23,76		1	
Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 к жилому дому 47	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=380		0,88		12,54		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=380		0,88		12,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=380		0,88		12,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=380		0,88		12,54		1	
Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 к жилому дому 47 пристройка нежилые помещения	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 пристройка В-1 АВБбШв (4х240) L=420		1,32		18,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 пристройка В-2 АВБбШв (4х240) L=420		1,32		18,90		1	
Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до Насосная В-1 АВБбШв (4х35) L=70		0,07		0,98		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до Насосная В-2 АВБбШв (4х35) L=70		0,07		0,98		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**5,30**	**12,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					12,00	12	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**38,90**	**28,80**	**48**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				9,60		48	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				14,40		48	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					28,80	48	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				14,40		48	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**25,70**	**12,00**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				9,60		24	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				4,80		24	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					12,00	24	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				4,80		24	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**8,80**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,00		8	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Кореневский Форт"								
Московская обл. Люберецкий р-н, МОГП Красково, д. Мотяково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.1 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=345		0,80		11,39		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.1 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=345		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.2 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=345		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.2 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=345		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.3 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=316		0,73		10,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.3 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=316		0,73		10,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.4 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=316		0,73		10,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.4 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=316		0,73		10,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.5 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=306		0,71		10,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.5 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=306		0,71		10,10		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.6 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=306		0,71		10,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.6 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=306		0,71		10,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.7 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.7 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.8 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.8 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.9 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.9 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=105		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.10 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.10 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.11 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=59		0,10		1,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.11 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=59		0,10		1,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.12 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=59		0,10		1,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.12 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=59		0,10		1,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.13 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.13 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.14 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.14 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.15 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.15 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.16 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.16 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.17 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=182		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.17 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=182		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.18 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.18 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.19 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.19 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=115		0,19		2,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.20 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=113		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.20 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=113		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.21 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=108		0,18		2,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.21 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=108		0,18		2,59		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.22 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.22 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.23 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=47		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.23 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=47		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.24 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=48		0,08		1,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.24 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=48		0,08		1,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.25 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.25 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=75		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.26 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.26 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=200		0,34		4,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.27 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.27 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.28 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.28 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.29 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.29 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.31 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.31 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.32 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=132		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.32 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=132		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.33 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=41		0,07		0,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.33 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=41		0,07		0,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.34 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=17		0,03		0,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.34 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=17		0,03		0,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.35 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=111		0,19		2,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.35 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=111		0,19		2,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.36 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=126		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.36 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=126		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.37 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=89		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.37 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=89		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.38 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=48		0,08		1,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.38 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=48		0,08		1,15		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.39 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.39 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=170		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.40 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.40 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.41 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=89		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.41 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=89		0,21		2,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.42 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.42 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.43 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=89		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.43 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=89		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.44 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=107		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.44 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=107		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.45 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.45 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.46 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=49		0,08		1,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.46 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=49		0,08		1,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.47 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.47 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=92		0,16		2,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.1 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=51		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.1 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=51		0,09		1,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.2 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.2 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=175		0,29		4,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.3 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=214		0,36		5,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.3 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=214		0,36		5,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.4 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=253		0,58		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.4 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=253		0,58		8,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.5 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=298		0,69		9,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.5 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=298		0,69		9,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.6 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=132		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.6 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=132		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.7 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=169		0,28		4,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.7 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=169		0,28		4,06		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.8 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=217		0,37		5,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.8 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=217		0,37		5,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.9 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=256		0,59		8,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.9 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=256		0,59		8,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.10 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=152		0,26		3,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.10 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=152		0,26		3,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.11 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=187		0,31		4,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.11 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=187		0,31		4,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.12 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.12 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.13 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=273		0,63		9,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.13 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=273		0,63		9,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.14 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=395		1,24		17,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.14 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=395		1,24		17,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.15 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=357		1,13		16,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.15 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=357		1,13		16,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.16 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=319		0,74		10,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.16 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=319		0,74		10,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.17 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=276		0,64		9,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.17 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=276		0,64		9,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.18 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=325		0,75		10,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.18 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=325		0,75		10,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.19 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=287		0,66		9,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.19 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=287		0,66		9,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.20 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=249		0,58		8,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.20 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=249		0,58		8,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.21 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=287		0,66		9,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.21 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=287		0,66		9,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.22 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=249		0,58		8,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.22 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=249		0,58		8,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.23 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=211		0,35		5,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.23 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=211		0,35		5,06		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.24 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.24 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.25 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=251		0,42		6,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.25 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=251		0,42		6,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.26 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.26 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.27 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=188		0,32		4,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.27 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=188		0,32		4,51		1	
	Силовые линии				**117,30**	**87,60**	**146**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				29,20		146	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				43,80		146	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					87,60	146	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				43,80		146	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Ново-Молоково"								
Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450		1,42		20,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450		1,42		20,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450		1,42		20,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450		1,42		20,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450		1,42		20,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450		1,42		20,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285		0,90		12,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285		0,90		12,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285		0,90		12,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285		0,90		12,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6		0,60		8,55		1	

	ВРУ-4 (9.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190							
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350		1,10		15,75		1	
Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р,		0,66		9,45		1	

	д.10 ВРУ-3 (7.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175		0,55		7,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) НП В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) НП В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170		0,39		5,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р,		0,27		3,83		1	

	д.8 ВРУ-4 (8.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) НП В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) НП В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		7,59		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х185) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=219		0,51		7,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=219		0,51		7,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х185) L=219		0,51		7,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=146		0,46		6,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=146		0,46		6,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=159		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=159		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=128		0,30		4,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=128		0,30		4,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55		0,13		1,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 НП (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=206		0,48		6,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 НП (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=206		0,48		6,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 НП		0,50		7,10		1	

	(каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=215							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 НП (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=215		0,50		7,10		1	
Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2(11.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=88		0,20		2,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=88		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) НП В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) НП В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.17 ВРУ В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.17 ВРУ В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.15 ВРУ В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=300		0,95		13,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.15 ВРУ В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=300		0,95		13,50		1	

Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=415		1,31		18,68		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=415		1,31		18,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=420		1,32		18,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=420		1,32		18,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=476		1,50		21,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=476		1,50		21,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=476		1,50		21,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=476		1,50		21,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=476		1,10		15,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Стоянка (Г-1,Г-2) ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=300		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Стоянка (Г-3) ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=245		0,41		5,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Центр ТБО ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Центр ТБО ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Центр ТБО ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Центр ТБО ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.13 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.13 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=210		0,66		9,45		1	
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоково, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 НП В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Силовые линии				**112,50**	**84,00**	**140**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				28,00		140	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				42,00		140	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					84,00	140	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				42,00		140	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ЖК "Южное Видное"								
Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=131		0,41		5,90		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д.10 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=113		0,36		5,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=107		0,34		4,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д.10 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=118		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=132		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=133		0,13		1,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=147		0,15		2,06		1	
Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=42		0,13		1,89		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=30		0,10		1,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=62		0,20		2,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=76		0,24		3,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-3 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=93		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-3 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=87		0,27		3,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=78		0,08		1,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д.		0,09		1,29		1	

	14 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=92							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=83		0,08		1,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=97		0,10		1,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ЩНО В-1 ПвбШв-1 (4х50) L=11		0,02		0,23		1	
Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=121		0,38		5,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=83		0,08		1,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=97		0,10		1,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=103		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=117		0,12		1,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=92		0,29		4,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=114		0,36		5,13		1	
Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х95) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=105		0,11		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=105		0,11		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80		0,08		1,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80		0,08		1,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д.		0,15		2,03		1	

	11 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=145							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=145		0,15		2,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=165		0,17		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=165		0,17		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=25		0,06		0,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=25		0,06		0,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=25		0,06		0,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=25		0,06		0,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80		0,08		1,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80		0,08		1,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=150		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=150		0,15		2,10		1	
Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-3 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-3 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=150		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=150		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80		0,08		1,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80		0,08		1,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1		0,71		10,13		1	

	(каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225		0,71		10,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, город Видное	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=130		0,30		4,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х150) L=290		0,67		9,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х150) L=290		0,67		9,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, город Видное	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=85		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х185) L=65		0,15		2,15		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС1 В-1 (каб.1) АПвбШп (4х300) L=338		1,07		15,21		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС1 В-1 (каб.2) АПвбШп (4х300) L=338		1,07		15,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС2 В-1 АПвбШп (4х300) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС1 В-2 (каб.1) АПвбШп (4х300) L=338		1,07		15,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС1 В-2 (каб.2) АПвбШп (4х300) L=338		1,07		15,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС2 В-2 АПвбШп (4х300) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвбШп (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвбШп (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ВРУ-ДОУ В-1 ПВБШп-1 (4х240) L=215		0,68		9,68		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 ПВБШп-1 (4х240) L=268		0,84		12,06		1	
	Силовые линии				**89,30**	**66,60**	**111**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				22,20		111	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				33,30		111	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					66,60	111	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				33,30		111	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
ДНП "Михалково"								
Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское поселение Ильинское, д. Михалково	**КТПН-103**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Кабельная линия-6 кВ от опоры ЛЭП-6кВ ТП-93-КРУН-58 до КТП(Н)-103 яч.3 АСБл-10 (3х70) L=20		0,03		0,42		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**1,90**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				1,00		1	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**0,90**	**1,00**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					1,00	1	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**1,30**	**0,60**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,30		1	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**2,20**	**4,30**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,00		1	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,20	1	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					0,50	1	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					1,20	1	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,20	1	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	1	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**1,70**	**2,40**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,60	3	Раздел №1 п.1.9
КП "Лесная слобода"								
Московская область, Красногорский муниципальный район, Истринское лесничество, Опалиховое участковое лесничество, квартал 36	**КТПН-83**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Кабельная линия-6 кВ от соед. муфты направ. ТП-101 до КТП(Н)-83 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=87		0,27		3,92		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от соед. муфты направ. ТП-197 до КТП(Н)-83 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=87		0,27		3,92		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**1,90**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				1,00		1	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**0,90**	**1,00**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					1,00	1	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4

	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**2,20**	**4,30**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,00		1	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,20	1	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					0,50	1	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					1,20	1	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,20	1	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	1	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**1,70**	**2,40**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,60	3	Раздел №1 п.1.9
мкр. "Новое Ступино"								
Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**РП-51008 (8)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 1	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 12	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 13	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 14	0,21			3,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА			0,70		10,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА			0,70		10,00	1	
	ТП-51115 (2.1)							

Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51116 (2.2)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51117 (2.3)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51118 (2.4)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51119 (2.5)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	

								энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51114 (2.19)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,63					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,63					1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,42					1	
	Комплектное распределительное устройство Siemens	0,42					1	
	Шкаф управления АВР-0,4 кВ	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Шкаф управления АВР-0,4 кВ	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51113 (8.1)**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	Кабельная линия-10 кВ от ПС-698 "Ситня" с.1 ф.15 (А) до РП-51008 (8) с.1 яч.4 АСБ-10 (3х240) L=10800		34,02		486,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-698 "Ситня" с.1 ф.15 (Б) до РП-51008 (8) с.1 яч.5 АСБ-10 (3х240) L=10800		34,02		486,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-698 "Ситня" с.2 ф.16 (А) до РП-51008 (8) с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=10800		34,02		486,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-698 "Ситня" с.2 ф.16 (Б) до РП-51008 (8) с.2 яч.11 АСБ-10 (3х240) L=10800		34,02		486,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-51008 (8) с.1 яч.6 до ТП-51113 (8.1) луч А АСБ-10 (3х240) L=2750		8,66		123,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-51008 (8) с.2 яч.10 до ТП-51113 (8.1) луч Б АСБ-10 (3х240) L=2750		8,66		123,75		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-51113 (8.1) луч А до ТП-Краско луч А АСБ-10 (3х240) L=900		2,84		40,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-Краско луч А до ТП-51114 (2.19) луч А АСБ-10 (3х240) L=6310		19,88		283,95		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-51113 (8.1) луч Б до ТП-Краско луч Б АСБ-10 (3х240) L=900		2,84		40,50		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-Краско луч Б до ТП-51114 (2.19) луч Б АСБ-10 (3х240) L=6310		19,88		283,95		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-51114 (2.19) луч А до ТП-51115 (2.1) луч А АСБ-10 (3х240) L=680		2,14		30,60		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ТП-51115 (2.1) луч Б АСБ-10 (3х240) L=680		2,14		30,60		1	

	Кабельная линия-10 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ТП-51116 (2.2) луч А АСБ-10 (3х240) L=420		1,32		18,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ТП-51116 (2.2) луч Б АСБ-10 (3х240) L=420		1,32		18,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-51117 (2.3) до ТП-51118 (2.4) АСБ-10 (3х50) L=210		0,31		4,41		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ТП-51117 (2.3) АСБ-10 (3х50) L=995		1,46		20,90		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ТП-51118 (2.4) АСБ-10 (3х50) L=725		1,07		15,23		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ТП-51119 (2.5) луч А АСБ-10 (3х240) L=445		1,40		20,03		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ТП-51119 (2.5) луч Б АСБ-10 (3х240) L=445		1,40		20,03		1	
Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч А до ВРУ-ОС В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=914		1,54		21,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ВРУ-ВЗУ АВБбШв-1 (4х95) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ВРУ-КНС-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ВРУ-КНС АВБбШв-1 (4х95) L=50		0,08		1,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ВРУ-ОС В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=914		1,54		21,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.5.1, ЩР(Б)-4.5.3, ЩР(Б)-4.5.4) АВБбШв-1 (4х95) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-4.5.1 (на КЛ направ. от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.5.1, ЩР(Б)-4.5.3, ЩР(Б)-4.5.4) АВБбШв-1 (4х95) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-4.5.3 (на КЛ направ. от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.5.1, ЩР(Б)-4.5.3, ЩР(Б)-4.5.4) АВБбШв-1 (4х95) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-4.5.4 (на КЛ направ. от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.5.1, ЩР(Б)-4.5.3, ЩР(Б)-4.5.4) АВБбШв-1 (4х95) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.6.1 АВБбШв-1 (4х50) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.6.1 до ЩР(Б)-4.6.2 АВБбШв-1 (4х50) L=50		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.1 до ЩР(Б)-4.5.2 АВБбШв-1 (4х95) L=25		0,04		0,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.4 до ЩР(Б)-4.5.6 АВБбШв-1 (4х95) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.6 до ЩР(Б)-4.5.7 АВБбШв-1 (4х95) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.7 до ЩР(Б)-4.5.8 АВБбШв-1 (4х95) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.8 до ЩР(Б)-4.5.9 АВБбШв-1 (4х95) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.9 до ЩР(Б)-4.5.10 АВБбШв-1 (4х95) L=5		0,01		0,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩНО ВВГнг-1 (5х10) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.1.1 АВБбШв-1 (4х120) L=114		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1.1 до ЩР-7.1.2 АВБбШв-1 (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1.2 до ЩР-7.1.3 АВБбШв-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1.3 до ЩР-7.1.4 АВБбШв-1 (4х120) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.2.1, ЩР-7.2.2) АВБбШв-1 (4х120) L=98		0,17		2,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-7.2.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.2.1, ЩР-7.2.2) АВБбШв-1 (4х120) L=2		0,00		0,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-7.2.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.2.1, ЩР-7.2.2) АВБбШв-1 (4х120) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.2.2 до ЩР-7.2.3 АВБбШв-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.2.3 до ЩР-7.2.4 АВБбШв-1 (4х120) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до соед. муфты возле ЩР-7.3.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=59		0,09		1,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.1 до ЩР-7.3.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=2		0,00		0,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.1 до соед. муфты возле ЩР-7.3.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=35		0,05		0,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.2 до ЩР-7.3.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=2		0,00		0,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.2 до соед. муфты возле ЩР-7.3.3 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=45		0,07		0,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.3 до ЩР-7.3.3 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=2		0,00		0,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.3 до ЩР-7.3.4 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=30		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до до соед. муфты возле ЩР-7.4.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=108		0,16		2,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.1 до ЩР-7.4.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=3		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.1 до соед. муфты возле ЩР-7.4.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=28		0,04		0,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.2 до ЩР-7.4.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=3		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.2 до ЩР-7.4.3 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=25		0,04		0,53		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.2 до соед. муфты возле ЩР-7.4.4 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.4 до ЩР-7.4.4 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=3		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.4 до ЩР-7.4.5 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=35		0,05		0,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.6.1, ЩР-7.6.2) АВБбШв-1 (4х70) L=8		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-7.6.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.6.1, ЩР-7.6.2) АВБбШв-1 (4х70) L=2		0,00		0,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-7.6.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.6.1, ЩР-7.6.2) АВБбШв-1 (4х70) L=125		0,18		2,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.6.2 до ЩР-7.6.3 АВБбШв-1 (4х70) L=25		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.6.3 до ЩР-7.6.4 АВБбШв-1 (4х70) L=20		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.6.4 до ЩР-7.6.5 АВБбШв-1 (4х70) L=20		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.1.1, ЩР-8.1.2, ЩР-8.1.3) АВБбШв-1 (4х150) L=18		0,04		0,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.1.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.1.1, ЩР-8.1.2, ЩР-8.1.3) АВБбШв-1 (4х150) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.1.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.1.1, ЩР-8.1.2, ЩР-8.1.3) АВБбШв-1 (4х150) L=2		0,01		0,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.1.3 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.1.1, ЩР-8.1.2, ЩР-8.1.3) АВБбШв-1 (4х150) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.1.3 до ЩР-8.1.4 АВБбШв-1 (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.1.4 до ЩР-8.1.5 АВБбШв-1 (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.2.1, ЩР-8.2.2) АВБбШв-1 (4х70) L=150		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.2.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.2.1, ЩР-8.2.2) АВБбШв-1 (4х70) L=5		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.2.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.2.1, ЩР-8.2.2) АВБбШв-1 (4х70) L=95		0,14		2,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты возле ЩР-8.3.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=155		0,26		3,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.3.1 до ЩР-8.3.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=5		0,01		0,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.3.1 до соед.		0,10		1,44		1	

	муфты возле ЩР-8.3.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=60							
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.3.2 до ЩР-8.3.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=5		0,01		0,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.3.2 до ЩР-8.3.3 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=55		0,09		1,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты возле ЩР-8.4.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=159		0,27		3,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.4.1 до ЩР-8.4.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.4.1 до соед. муфты возле ЩР-8.4.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.4.2 до ЩР-8.4.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.4.2 до ЩР-8.4.3 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.5.1 АВБбШв-1 (4х95) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.5.1 до ЩР-8.5.2 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.5.2 до ЩР-8.5.3 АВБбШв-1 (4х95) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.6.1, ЩР-8.6.2) АВБбШв-1 (4х50) L=15		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.6.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.6.1, ЩР-8.6.2) АВБбШв-1 (4х95) L=10		0,02		0,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.6.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.6.1, ЩР-8.6.2) АВБбШв-1 (4х50) L=50		0,07		1,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до ЩНО АВБбШв-1 (4х16) L=2		0,00		0,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.1.1, ЩР(А)-5.1.2) АВБбШв-1 (4х120) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР(А)-5.1.1 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.1.1, ЩР(А)-5.1.2) АВБбШв-1 (4х120) L=5		0,01		0,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР(А)-5.1.2 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.1.1, ЩР(А)-5.1.2) АВБбШв-1 (4х120) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.1 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=445		0,75		10,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.1 до ЩР(А)-5.2.1 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=5		0,01		0,12		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.1 до соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.2 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=15		0,03		0,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.2 до ЩР(А)-5.2.2 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=5		0,01		0,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.2 до соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.3 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=20		0,03		0,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.3 до ЩР(А)-5.2.3 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=5		0,01		0,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.3 до ЩР(А)-5.2.4 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=15		0,03		0,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ул. П. Великого, с.1 ВРУ-1 ТЦ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=50		0,12		1,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ул. П. Великого, с.1 ВРУ-2 ТЦ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=50		0,12		1,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ул. Олимпийская, д.29 к.1 ВРУ-7А МЖД АВБбШв-1 (4х70) L=50		0,07		1,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.29 к.1 ВРУ-7А МЖД до ул. Олимпийская, д.29 к.1 ВРУ-7А НП АВБбШв-1 (4х70) L=20		0,03		0,42		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до пр-т Преображенский, д.1 к.2 ВРУ-5А В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.1 к.2 ВРУ-5А В-1 до пр-т Преображенский, д.1 к.1 ВРУ-5Б В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.1 к.1 ВРУ-5Б В-1 до пр-т Преображенский, д.3 ВРУ-11 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.3 ВРУ-11 В-1 до ул. Шаховская, д.2 ВРУ-11Б В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ул. Спортивная, д.1 ВРУ-2 АВБбШв-1 (4х150) L=30		0,07		0,99		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Спортивная, д.1 ВРУ-2 до ул. Олимпийская, д.1 ВРУ-3 АВБбШв-1 (4х150) L=50		0,12		1,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.1 ВРУ-3 до ул. Олимпийская, д.3 ВРУ-4 АВБбШв-1 (4х150) L=50		0,12		1,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.3 ВРУ-4 до ул. Олимпийская, д.28 ВРУ-8 АВБбШв-1 (4х150) L=100		0,23		3,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.28 ВРУ-8 до ул. Олимпийская, д.30 ВРУ-9 АВБбШв-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до пр-т Преображенский, д.1 к.2 ВРУ-5А В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.1 к.2 ВРУ-5А В-2 до пр-т Преображенский, д.1		0,08		1,20		1

	к.1 ВРУ-5Б В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50						
	Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.1 к.1 ВРУ-5Б В-2 до пр-т Преображенский, д.3 ВРУ-11 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.3 ВРУ-11 В-2 до ул. Шаховская, д.2 ВРУ-11Б В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ул. Олимпийская, д.29 к.2,3 ВРУ-7В п.МЖД АВБбШв-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.29 к.2,3 ВРУ-7В п.МЖД до ул. Олимпийская, д.29 к.2,3 ВРУ-7В п.НП АВБбШв-1 (4х95) L=30		0,05		0,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ул. П. Великого, с.1 ВРУ-1 ТЦ В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=50		0,12		1,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ул. П. Великого, с.1 ВРУ-2 ТЦ В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=50		0,12		1,65		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч Б до ВРУ-6А,ВРУ-6Б) АВБбШв-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ВРУ-6А (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч Б до ВРУ-6А,ВРУ-6Б) АВБбШв-1 (4х120) L=45		0,08		1,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ВРУ-6Б (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч Б до ВРУ-6А,ВРУ-6Б) АВБбШв-1 (4х120) L=35		0,06		0,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.2 к.1 ВРУ-6Б до ул. Шаховская, д.3 ВРУ-10А АВБбШв-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Шаховская, д.3 ВРУ-10А до ул. Олимпийская, д.31 ВРУ-10Б АВБбШв-1 (4х120) L=60		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ЩР(Б)-5.10.1 АВБбШв-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-5.10.1 до соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.2 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.2 до ЩР(Б)-5.10.2 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=5		0,01		0,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.2 до соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.3 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=45		0,08		1,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.3 до ЩР(Б)-5.10.3 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=5		0,01		0,12		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.3 до соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.4 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=30		0,05		0,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.4 до ЩР(Б)-5.10.4 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=5		0,01		0,12		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.4 до ЩР(Б)-5.10.5 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=20		0,03		0,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-5.10.5 до ЩР(Б)-5.10.6 АВБбШв-1 (4х120) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩНО АВБбШв-1 (4х16) L=2		0,00		0,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до Детский сад ВРУ-1-3 В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=305		0,71		10,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Шаховская, д.7 к.2 ВРУ-15 В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=85		0,13		1,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Олимпийская, д.36 ВРУ-23 АВБбШв-1 (4х95) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до пр-т Преображенский, д.7 к.1 ВРУ-17 АВБбШв-1 (4х50) L=70		0,10		1,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до пр-т Преображенский, д.5 к.1 ВРУ-16 АВБбШв-1 (4х50) L=85		0,13		1,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до пр-т Преображенский, д.5 к.2 ВРУ-14 АВБбШв-1 (4х50) L=120		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Молодежная, д.41 к.2 ВРУ-24 АВБбШв-1 (4х35) L=150		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Олимпийская, д.33 ВРУ-18 АВБбШв-1 (4х95) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Молодежная, д.41 к.1 ВРУ-26 АВБбШв-1 (4х50) L=154		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до пр-т Преображенский, д.4 ВРУ-12 АВБбШв-1 (4х70) L=137		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Шаховская, д.1 ВРУ-20 АВБбШв-1 (4х50) L=125		0,18		2,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до пр-т Преображенский, д.8 ВРУ-25 АВБбШв-1 (4х70) L=142		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Молодежная, д.39 ВРУ-27 АВБбШв-1 (4х95) L=224		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до пр-т Преображенский, д.6 ВРУ-13 АВБбШв-1 (4х50) L=60		0,09		1,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до Детский сад ВРУ-1-3 В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=305		0,71		10,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Олимпийская, д.34 ВРУ-22 АВБбШв-1 (4х70) L=150		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Олимпийская, д.35 ВРУ-19 АВБбШв-1 (4х70) L=130		0,19		2,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Шаховская, д.7 к.2 ВРУ-15 В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=85		0,13		1,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Олимпийская, д.32 ВРУ-21 АВБбШв-1 (4х95) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ЩНО АВБбШв-1 (4х16) L=4		0,00		0,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до пр-т Преображенский, д.10 ВРУ-39 АВБбШв-1 (4х150) L=270		0,62		8,91		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ул. Мещерская, д.3 ВРУ-38 АВБбШв-1 (4х95) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до пр-т Преображенский, д.9 ВРУ-37 АВБбШв-1 (4х150) L=300		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ул. Мещерская, д.2 ВРУ-36 АВБбШв-1 (4х120) L=230		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ул. Мещерская, д.1 ВРУ-35 АВБбШв-1 (4х120) L=223		0,38		5,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ул. Мещерская, д.4 ВРУ-40 АВБбШв-1 (4х70) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до пр-т Преображенский, д.12 ВРУ-45 АВБбШв-1 (4х150) L=315		0,73		10,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до пр-т Преображенский, д.11 ВРУ-42 АВБбШв-1 (4х120) L=220		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ул. Мещерская, д.8 ВРУ-46 АВБбШв-1 (4х120) L=184		0,31		4,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ул. Мещерская, д.7 ВРУ-44 АВБбШв-1 (4х95) L=138		0,23		3,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ул. Мещерская, д.6 ВРУ-43 АВБбШв-1 (4х70) L=91		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ул. Мещерская, д.5 ВРУ-41 АВБбШв-1 (4х70) L=55		0,08		1,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ЩНО АВБбШв-1 (4х16) L=3		0,00		0,04		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**20,10**		**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				14,00		14	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**9,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,00		8	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,40		8	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**9,70**	**23,00**	**23**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,30		23	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					23,00	23	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,90		23	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**138,10**	**103,20**	**172**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				34,40		172	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				51,60		172	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					103,20	172	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				51,60		172	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**25,70**	**12,00**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				9,60		24	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				4,80		24	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					12,00	24	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				4,80		24	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**9,90**	**5,40**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,50		9	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,80		9	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**1,70**	**2,40**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,60	3	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**8,90**	**30,80**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					14,00	14	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,80		14	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
Индустриальный парк "Южный"								
Московская область, г Домодедово, мкр Белые Столбы	**РТП-46**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	0,21			3,00		1	
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗГЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗГЛ-2500 кВА			2,49		35,60	1	
Московская область, г Домодедово	Кабельная линия-10 кВ от ПС-266 "Бор" с.1 яч.13 до РТП-46 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/35) L=6813		21,46		306,59		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-266 "Бор" с.2 яч.14 до РТП-46 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х400/35) L=6813		21,46		306,59		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,10**	**9,00**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					9,00	9	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10

	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**25,70**	**12,00**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				9,60		24	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				4,80		24	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					12,00	24	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				4,80		24	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**9,90**	**5,40**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				4,50		9	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,90		9	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,80		9	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**0,90**	**0,80**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,20	1	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Эко Видное"								
Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	**РТП-3**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	0,63			3,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	0,63			3,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	**ТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	**ТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская	**ТП-4**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499;

область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА			5,25		75,00	1	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	**ТП-5**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от ПС-454 "Расторгуево" с.1 яч.22 (ф.11) до РТП-3 с.1 яч.3 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240) L=2900		9,14		130,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-454 "Расторгуево" с.1 яч.22 (ф.11) до РТП-3 с.1 яч.3 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240) L=2900		9,14		130,50		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от ПС-454 "Расторгуево" с.2 ф.14 до РТП-3 с.2 яч.12 АПвПуг-10 3х(1х500) L=2900		9,14		130,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=180,7		0,57		8,13		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3 с.2 яч.14 до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=177,7		0,56		8,00		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3 с.1 яч.1 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х95) L=1199,6		2,02		28,79		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3 с.2 яч.13 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х95) L=1216,3		2,04		29,19		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=269,11		0,85		12,11		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=269,11		0,85		12,11		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=158,8		0,27		3,81		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=162,2		0,27		3,89		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х95) L=82,21		0,14		1,97		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х95) L=82,21		0,14		1,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х95) L=82,21		0,14		1,97		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х95) L=82,21		0,14		1,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=98,43		0,23		3,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=98,43		0,23		3,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=98,43		0,23		3,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=98,43		0,23		3,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=126,89		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=126,89		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=126,89		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=126,89		0,29		4,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ИТП В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=139,43		0,23		3,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ИТП В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=139,43		0,23		3,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х240) L=143,62		0,45		6,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х240) L=143,62		0,45		6,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х240) L=143,62		0,45		6,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х240) L=143,62		0,45		6,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=101,9		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=101,9		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=101,9		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=101,9		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х95) L=99,96		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х95) L=99,96		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х95) L=99,96		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х95) L=99,96		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-10 АПвБшп(г) (4х95) L=85,99		0,14		2,06		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=89,25		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=89,25		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=89,25		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=89,25		0,21		2,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=135,25		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=135,25		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=135,25		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=135,25		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х240) L=159,63		0,50		7,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб-2) АПвБшп(г) (4х240) L=159,63		0,50		7,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х240) L=159,63		0,50		7,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х240) L=159,63		0,50		7,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-9 В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=183,29		0,31		4,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-9 В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=183,29		0,31		4,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ЩНО В-1 АПвБшп(г) (4х70) L=10		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ЩНО В-2 АПвБшп(г) (4х70) L=10		0,02		0,21		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-ИТП В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=87,14		0,15		2,09		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-ИТП В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=87,14		0,15		2,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=67,92		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=67,92		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=67,92		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=67,92		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-8 В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=71,56		0,12		1,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-8 В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=71,56		0,12		1,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный,		0,40		5,72		1	

	д.2 (К2) ВРУ-6 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=127,17						
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-6 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=127,17		0,40		5,72		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х120) L=80,6		0,14		1,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х120) L=80,6		0,14		1,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х120) L=80,6		0,14		1,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х120) L=80,6		0,14		1,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х120) L=98,11		0,17		2,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х120) L=98,11		0,17		2,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х120) L=98,11		0,17		2,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х120) L=98,11		0,17		2,36		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-7 В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=128,7		0,22		3,09		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-7 В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=128,7		0,22		3,09		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=138,91		0,32		4,58		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=138,91		0,32		4,58		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=138,91		0,32		4,58		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=138,91		0,32		4,58		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-1 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=147,28		0,46		6,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-1 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=147,28		0,46		6,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ЩНО В-1 АПвБшп(г) (4х70) L=10		0,02		0,21		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ЩНО В-2 АПвБшп(г) (4х70) L=10		0,02		0,21		1
Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-КНС В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=410,06		0,95		13,53		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-КНС В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=410,06		0,95		13,53		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-КНС В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=410,06		0,95		13,53		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-КНС В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=410,06		0,95		13,53		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвБшп(г) (4х185) L=430,12		0,99		14,19		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвБшп(г) (4х185) L=430,12		0,99		14,19		1	
Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х150) L=162,53		0,38		5,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х150) L=162,53		0,38		5,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х150) L=163,62		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х150) L=163,62		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=119,36		0,28		3,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=119,36		0,28		3,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=120,46		0,28		3,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=120,46		0,28		3,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-7 В-1 АПвБшп(г) (4х150) L=103,52		0,24		3,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-7 В-2 АПвБшп(г) (4х150) L=104,61		0,24		3,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-6 В-1 АПвБшп(г) (4х120) L=79,2		0,13		1,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-6 В-2 АПвБшп(г) (4х120) L=80,29		0,14		1,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-5 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=90,44		0,29		4,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-5 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=90,72		0,29		4,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-9 В-1 АПвБшп(г) (4х150) L=89,64		0,21		2,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-9 В-2 АПвБшп(г) (4х150) L=89,92		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-4 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=135,61		0,43		6,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-4 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=135,89		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-3 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=159		0,50		7,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-3 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=159,28		0,50		7,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-8 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=174,55		0,55		7,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-8 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=174,88		0,55		7,87		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до ЩНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до ЩНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=10		0,01		0,14		1	

Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS 4х(1х300) L=50		0,16		2,25		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS 4х(1х300) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS 4х(1х300) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS 4х(1х300) L=50		0,16		2,25		1	
Московская область, Ленинский городской округ, поселок Горки Ленинские, восточнее деревни Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=116,6		0,20		2,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=116,6		0,20		2,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=116,6		0,20		2,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=116,6		0,20		2,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=97,39		0,31		4,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=97,39		0,31		4,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=73,17		0,12		1,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=73,17		0,12		1,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=73,17		0,12		1,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=73,17		0,12		1,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=91,71		0,15		2,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=91,71		0,15		2,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=91,71		0,15		2,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=91,71		0,15		2,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-5 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=91,71		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-5 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=91,71		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=128,5		0,22		3,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=128,5		0,22		3,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=128,5		0,22		3,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=128,5		0,22		3,08		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=134,7		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=134,7		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=134,7		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=134,7		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-8 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=211,01		0,67		9,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-8 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=211,01		0,67		9,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=211,01		0,35		5,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=211,01		0,35		5,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=211,01		0,35		5,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=211,01		0,35		5,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=156,17		0,26		3,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=156,17		0,26		3,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=156,17		0,26		3,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=156,17		0,26		3,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-11 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=134,92		0,43		6,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-11 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=134,92		0,43		6,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-12 В-1 АПвБШп(г) (4х120) L=80,08		0,14		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-12 В-2 АПвБШп(г) (4х120) L=80,08		0,14		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-13 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=122,6		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-13 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=122,6		0,39		5,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-14 В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-14 В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=185		0,31		4,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=185		0,31		4,44		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=185		0,31		4,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=185		0,31		4,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160		0,27		3,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-4 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-4 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=128		0,40		5,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=99		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=99		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=99,5		0,17		2,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=99,5		0,17		2,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=82		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=113		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=113		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=113,5		0,19		2,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=113,5		0,19		2,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=125		0,21		3,00		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-9 В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=168		0,39		5,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-9 В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=168		0,39		5,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=117		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-11 В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=98		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-11 В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=98		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.3) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.4) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.5) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.3) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.4) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.5) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=178,15		0,41		5,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=178,15		0,41		5,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=178,15		0,41		5,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=178,15		0,41		5,88		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до ЩНО ВБШв (4х16) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 л.Б до ЩНО ВБШв (4х16) L=10		0,01		0,14		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**17,30**		**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				12,00		12	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**9,70**	**23,00**	**23**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,30		23	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					23,00	23	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,90		23	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**168,50**	**126,00**	**210**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				42,00		210	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				63,00		210	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					126,00	210	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				63,00		210	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**32,00**	**15,00**	**30**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,50		15	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,00		30	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		30	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				6,00		30	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					15,00	30	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				6,00		30	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3

	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**12,10**	**6,60**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				5,50		11	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,60	11	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,20		11	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**1,30**	**1,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,40	2	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Гоголь Парк"								
вблизи МО, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.48	**ТП-665**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического

	Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	0,21			3,00		1	обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	0,21			3,00		1	
вблизи МО, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.48	Кабельная линия-6 кВ от ТП-127 с.1 до ТП-665 с.2 яч.6 АСБл (3х120) L=490		0,82		11,76		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-127 с.2 до ТП-665 с.1 яч.1 АСБл (3х120) L=490		0,82		11,76		1	
вблизи МО, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.48	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=130		0,22		3,12		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=115		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-3 ИТП В-1 АПвБбШп (4х35) L=95		0,10		1,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-3 ИТП В-2 АПвБбШп (4х35) L=95		0,10		1,33		1	
Московская область, г.о. Люберцы	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М2 В-1 АПвБШп (4х240) L=210		0,66		9,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М2 В-2 АПвБШп (4х240) L=205		0,65		9,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=185		0,58		8,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=193		0,61		8,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=193		0,61		8,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=188		0,59		8,46		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=188		0,59		8,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=105		0,33		4,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М1 В-1 АПвБШп (4х150) L=86		0,20		2,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М1 В-2 АПвБШп (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-ИТП В-1 АПвБШп (4х95) L=125		0,21		3,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-ИТП В-2 АПвБШп (4х95) L=118		0,20		2,83		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,90**	**11,00**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					11,00	11	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**27,70**	**20,40**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				6,80		34	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				10,20		34	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					20,40	34	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**16,25**	**7,50**	**15**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,25		7,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,50		15	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		15	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				3,00		15	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					7,50	15	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,00		15	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**5,50**	**3,00**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				2,50		5	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	5	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,00		5	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**0,90**	**0,80**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,20	1	Раздел №1 п.1.9
Складской комплекс "Технопарк"								
Московская область,Ленинский городской округ, рабочий посёлок Горки Ленинские, промзона Технопарк	**ТП-692**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1,89			3,00	6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1,89			3,00	6,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
Московская область,Ленинский городской округ, рабочий посёлок Горки Ленинские, промзона Технопарк	Кабельная линия-10 кВ от ТП-458 луч А до ТП-692 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=45		0,08		1,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-458 луч Б до ТП-692 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=45		0,08		1,08		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4

	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**6,80**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,40		6	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,20		6	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					3,00	6	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели нагрузки				**2,10**	**3,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,80	4	Раздел №1 п.1.9
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9

	ТП-504							
Московская обл., Ленинский р-н, Булатниковское с/п, Измайлово п	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская обл., Ленинский р-н, Булатниковское с/п, Измайлово п	Кабельная линия-10 кВ от РТП-30 с.1 яч.5 до ТП-504 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х120) L=588		0,99		14,11		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-30 с.2 яч.20 до ТП-504 с.2 яч.6 АСБ-10 (3х120) L=588		0,99		14,11		1	
Московская обл., Ленинский р-н, Булатниковское с/п, Измайлово п	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.1 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.2 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.1 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.2 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=130		0,41		5,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.1 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.2 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**7,50**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				5,00		5	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,50**	**5,00**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					5,00	5	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**6,90**	**4,80**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,60		8	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,40		8	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	8	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**2,90**	**4,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,20	6	Раздел №1 п.1.9
ЖК "1-ый Лермонтовский"								
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-792 (1)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-876 (2)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская	**ТП-829 (3)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499;

область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-830 (4)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-831 (5)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-892 (6)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от РП-49 с.1 яч. ф.2 до ТП-792 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=70		0,22		3,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-49 с.2 яч. ф.3 до ТП-792 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=70		0,22		3,15		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-792 (1) луч А до ТП-876 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=275		0,87		12,38		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ТП-876 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=275		0,87		12,38		1	

Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-876 (2) луч А до ТП-829 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=393		1,24		17,69		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ТП-829 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=393		1,24		17,69		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-829 (3) луч А до ТП-830 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=314		0,73		10,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ТП-830 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=314		0,73		10,36		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-830 (4) луч А до ТП-831 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=190		0,32		4,56		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ТП-831 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=190		0,32		4,56		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-831 (5) луч А до ТП-892 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х95/50) L=232		0,39		5,57		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ТП-892 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х95/50) L=232		0,39		5,57		1	
Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=148		0,34		4,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=148		0,34		4,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=202		0,47		6,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=202		0,47		6,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=202		0,47		6,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=202		0,47		6,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=115		0,27		3,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=166		0,38		5,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=166		0,38		5,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=164		0,38		5,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=164		0,38		5,41		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=103		0,24		3,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=103		0,24		3,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=109		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=109		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=78		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=78		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=78		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=78		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=96		0,22		3,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ВРШ НО-3 В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ВРШ НО-3 В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6		0,01		0,08		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы,	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=78		0,25		3,51		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул.		0,25		3,51		1	

Проектируемый проезд 4037	Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=78							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=78		0,25		3,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=78		0,25		3,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=98		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=98		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=98		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=98		0,23		3,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=186		0,59		8,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=186		0,59		8,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=186		0,59		8,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=186		0,59		8,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=225		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=141		0,44		6,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=141		0,44		6,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=141		0,44		6,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=141		0,44		6,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=91		0,29		4,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул.		0,29		4,10		1	

	Рождественская, д.10 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=91							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=205		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=205		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=40		0,13		1,80		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ВРШ НО-1 В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ВРШ НО-1 В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6		0,01		0,08		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=202		0,64		9,09		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=202		0,64		9,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=202		0,64		9,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=202		0,64		9,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=87		0,27		3,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=87		0,27		3,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=87		0,27		3,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=87		0,27		3,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=66		0,11		1,58		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=66		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=66		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=66		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=91		0,29		4,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=91		0,29		4,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=91		0,29		4,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=91		0,29		4,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=116		0,37		5,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=116		0,37		5,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=116		0,37		5,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=116		0,37		5,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200		0,63		9,00		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=113		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=113		0,19		2,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=263		0,83		11,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=263		0,83		11,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=263		0,83		11,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=263		0,83		11,84		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=160		0,37		5,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68		0,16		2,24		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=68		0,21		3,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=68		0,21		3,06		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=66		0,15		2,18		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=66		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=66		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=66		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=141		0,33		4,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=141		0,33		4,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=141		0,33		4,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=141		0,33		4,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=71		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=71		0,22		3,20		1	

Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ВРУ-1 (КНС) В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=150		0,15		2,10		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ВРУ-1 (КНС) В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=150		0,15		2,10		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=60		0,14		1,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБШп (4х240) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ВРШ НО В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ВРШ НО В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6		0,01		0,08		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=56		0,18		2,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул.		0,18		2,52		1	

	Рождественская, д.4 ВРУ-1.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=56							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=183		0,42		6,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=183		0,42		6,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=183		0,42		6,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=183		0,42		6,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=112		0,35		5,04		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4, с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1	
Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129		0,30		4,26		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129		0,30		4,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129		0,30		4,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129		0,30		4,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=129		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=129		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=129		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=129		0,41		5,81		1	
Московская область, г.о	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул.		0,32		4,50		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник

Люберцы, г Люберцы, ул Рождественская	Рождественская, д.14 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=100							Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.14 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.14 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.14 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**17,30**		**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				12,00		12	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**7,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,00		6	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,80		6	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**5,30**	**12,00**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					12,00	12	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**157,30**	**117,60**	**196**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				39,20		196	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				58,80		196	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					117,60	196	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				58,80		196	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**7,70**	**26,40**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №15 глава 15.2

	Измерение сопротивления изоляции					12,00	12	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
ЖК "8 Кленов"								
Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, микрорайон Опалиха	**ТП-2020 (1)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	0,21					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, микрорайон Опалиха	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, микрорайон Опалиха	**ТП-3**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, микрорайон Опалиха	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-24 ф.112 до ТП-2020 (1) луч А) до ТП-2020 (1) луч А АПвПуг-20 3х(1х240/25) L=177		0,56		7,97		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-24 ф.212 до ТП-2020 (1) луч Б) до ТП-2020 (1) луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/25) L=188		0,59		8,46		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2020 (1) луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=447		0,75		10,73		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=440		0,74		10,56		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2020 (1) луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=357		0,60		8,57		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=349		0,59		8,38		1	
Московская область, г	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-		0,25		3,63		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник

Красногорск, мкр Опалиха	Коммерция 2 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=110							Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Коммерция 2 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=110		0,25		3,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (Паркинг) (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (Паркинг) (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=101		0,23		3,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=101		0,23		3,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=83		0,19		2,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Коммерция 1 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Коммерция 1 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Паркинг (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Паркинг (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=196		0,33		4,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=196		0,33		4,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=196		0,33		4,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=196		0,33		4,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ЩНО В-1 ВБШв-1 (4х16) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ЩНО В-2 ВБШв-1 (4х16) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до ЩНО В-1 ВБШв-1 (4х16) L=15		0,02		0,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до ЩНО В-2 ВБШв-1 (4х16) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, соор.1А ВРУ-ЛОС В-1 АВБШв-1 (4х120) L=264		0,44		6,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, соор.1А ВРУ-ЛОС В-2 АВБШв-1 (4х120) L=258		0,43		6,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К2) В-1 АВБШв-1 (4х185) L=229		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея,		0,52		7,43		1	

	д.1 ВРУ-2 (К2) В-2 АВБШв-1 (4х185) L=225						
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-4 (Паркинг) (К2) В-1 АВБШв-1 (4х240) L=206		0,65		9,27		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-4 (Паркинг) (К2) В-2 АВБШв-1 (4х240) L=202		0,64		9,09		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К2) В-1 АВБШв-1 (4х185) L=194		0,45		6,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К2) В-2 АВБШв-1 (4х185) L=190		0,44		6,27		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120		0,20		2,88		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.2 ВРУ-2 (К4) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=60		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.2 ВРУ-2 (К4) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=60		0,10		1,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.2 ВРУ-2 (К4) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.2 ВРУ-2 (К4) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=187		0,43		6,17		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=187		0,43		6,17		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К1) В-1 АВБШв-1 (4х185) L=184		0,43		6,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К1) В-2 АВБШв-1 (4х185) L=184		0,43		6,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		4,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190		0,32		4,56		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=135		0,23		3,24		1
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**43,70**	**32,40**	**54**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				10,80		54	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				16,20		54	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					32,40	54	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				16,20		54	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
Индустриальный парк Молжаниново								
микрорайон Подрезково, Химки, Московская область	**КТП-31371 (1)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	КТП-31372 (2)							

микрорайон Подрезково, Химки, Московская область	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
микрорайон Подрезково, Химки, Московская область	**КТП-31373 (3)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
микрорайон Подрезково, Химки, Московская область	**КТП-31374 (4)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
микрорайон Подрезково, Химки, Московская область	**КТП-31375 (5)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
Московская область, г.о. Химки	Кабельная линия-10 кВ от КРН-50 до КТП-31371 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=480		1,51		21,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-31371 яч.3 до КТП-31372 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=120		0,38		5,40		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-31372 яч.3 до КТП-31373 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=410		1,29		18,45		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-31373 яч.3 до КТП-31374 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=140		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-31374 яч.3 до КТП-31375 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=20		0,06		0,90		1	
	Заземляющие устройства				**6,00**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,50		5	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,50		5	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**1,70**	**3,00**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**

	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					3,00	3	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**4,50**	**3,00**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,00		5	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,50		5	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					3,00	5	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**9,00**	**21,50**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				5,00		5	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,00	5	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,50	5	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					6,00	5	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					6,00	5	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,00	5	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,00		5	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,00		5	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели				**3,30**	**1,80**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,50		3	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,60		3	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**4,90**	**8,80**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,60	11	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					2,20	11	Раздел №1 п.1.9
Погорелки (Мытищи)								
МО, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, восточнее д. Погорелки	**РТП-1**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	0,42				6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	2,03			11,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
МО, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, восточнее д. Погорелки	Кабельная линия-10 кВ от ПС-15 "Роса" с.1 яч.118 до РТП-1 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6200		19,53		279,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-15 "Роса" с.2 яч.218 до РТП-1 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6190		19,50		278,55		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**6,50**	**15,00**	**15**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,50		15	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					15,00	15	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,50		15	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,10**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,60		2	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10

	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**41,45**	**19,50**	**39**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,85		19,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,90		39	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				15,60		39	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				7,80		39	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					19,50	39	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				7,80		39	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**14,30**	**7,80**	**13**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				6,50		13	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,30		13	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,80	13	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,60		13	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
ЖК Столичный								
Московская область, г Балашиха, мкр Саввино	**ТП-1**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	

Московская область, г Балашиха, мкр Саввино	**ТП-2**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Саввино	**ТП-3**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-4**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70	0,21			3,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-5**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-6**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499;

	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-7**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-8**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-9**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-10**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	

Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-11**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-1 Юг**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-2 Юг**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-3 Юг**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-4 Юг**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	

								Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=140		0,44		6,30		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.15 до ТП-1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=140		0,44		6,30		1	
Московская область, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.6 до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=315		0,99		14,18		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.14 до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=315		0,99		14,18		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=440		1,39		19,80		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=440		1,39		19,80		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.5 до ТП-4 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=665		2,10		29,93		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.13 до ТП-4 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=665		2,10		29,93		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=172		0,54		7,74		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=223		0,70		10,04		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=223		0,70		10,04		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.4 до ТП-1 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=1759		5,54		79,16		1	
	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.12 до ТП-1 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=1759		5,54		79,16		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ТП-2 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=389		1,23		17,51		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ТП-2 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=389		1,23		17,51		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ТП-3 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=382		1,20		17,19		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ТП-3 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=382		1,20		17,19		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ТП-4 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=463		1,46		20,84		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ТП-4 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=463		1,46		20,84		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=85		0,27		3,83		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-7 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=228		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-8 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=154		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-8 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=154		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-8 луч А до ТП-11 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=288		0,91		12,96		1	

	Кабельная линия-20 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-11 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=288		0,91		12,96		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-9 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-20 кВ от ТП-9 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=132		0,42		5,94		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=114		0,26		3,76		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=114		0,26		3,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=165		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=141		0,33		4,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=141		0,33		4,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=182		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=182		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=158		0,37		5,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=158		0,37		5,21		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=84		0,19		2,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=100		0,23		3,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=139		0,23		3,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=139		0,23		3,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=128		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=128		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=229		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=229		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=216		0,50		7,13		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=293		0,68		9,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=293		0,68		9,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=275		0,64		9,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=278		0,64		9,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=278		0,64		9,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=260		0,60		8,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=19		0,03		0,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=15		0,02		0,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ШОУ В-1 АПвБШп-1 (4х120) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ШОУ В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=19		0,03		0,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=101		0,23		3,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=101		0,23		3,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=118		0,27		3,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=118		0,27		3,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=156		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=156		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=156		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=156		0,26		3,74		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129		0,30		4,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129		0,30		4,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129		0,30		4,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129		0,30		4,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=57		0,18		2,57		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=57		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Вешних Вод, д.1 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Вешних Вод, д.1 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=110		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=186		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=186		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=186		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=186		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=209		0,66		9,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=184		0,58		8,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=198		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=198		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=182		0,42		6,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=168		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=168		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=168		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=168		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=89		0,28		4,01		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=149		0,47		6,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=149		0,47		6,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=149		0,47		6,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=149		0,47		6,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=149		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=149		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=149		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=149		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=149		0,25		3,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=127		0,21		3,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.22 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=161		0,51		7,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.22 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=161		0,51		7,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.22 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.22 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=177		0,56		7,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=9		0,01		0,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=13		0,02		0,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=233		0,73		10,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=233		0,73		10,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10)		0,79		11,25		1	

	ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=250						
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=229		0,72		10,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=229		0,72		10,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=245		0,77		11,03		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=245		0,77		11,03		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=176		0,41		5,81		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=176		0,41		5,81		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=204		0,47		6,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=204		0,47		6,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=157		0,36		5,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=157		0,36		5,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=174		0,40		5,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=174		0,40		5,74		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=116		0,37		5,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=116		0,37		5,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=107		0,34		4,82		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=107		0,34		4,82		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=123		0,39		5,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=123		0,39		5,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=39		0,12		1,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=39		0,12		1,76		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=55		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10)		0,17		2,48		1

	ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=55						
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.26 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=116		0,37		5,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.26 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=48		0,11		1,58		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=48		0,11		1,58		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=68		0,16		2,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=68		0,16		2,24		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=84		0,14		2,02		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=84		0,14		2,02		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=103		0,17		2,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=103		0,17		2,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=143		0,24		3,43		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=143		0,24		3,43		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=81		0,19		2,67		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=81		0,19		2,67		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=95		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=121		0,20		2,90		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=121		0,20		2,90		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=134		0,23		3,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=134		0,23		3,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=162		0,27		3,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12)		0,27		3,89		1

	ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=162						
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=175		0,29		4,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=246		0,78		11,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=246		0,78		11,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=242		0,76		10,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=242		0,76		10,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=248		0,78		11,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=248		0,78		11,16		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=244		0,77		10,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=244		0,77		10,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=9		0,01		0,13		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=9		0,01		0,13		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=75		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=75		0,17		2,48		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=62		0,14		2,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=62		0,14		2,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=79		0,13		1,90		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=79		0,13		1,90		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=67		0,11		1,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=67		0,11		1,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=133		0,22		3,19		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=133		0,22		3,19		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=118		0,20		2,83		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=118		0,20		2,83		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=162		0,27		3,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=162		0,27		3,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=146		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=146		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=72		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=61		0,19		2,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=169		0,39		5,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=169		0,39		5,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=154		0,36		5,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=154		0,36		5,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=213		0,49		7,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=213		0,49		7,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=229		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=229		0,53		7,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=243		0,56		8,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=243		0,56		8,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=256		0,59		8,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=256		0,59		8,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=298		0,69		9,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=298		0,69		9,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=311		0,72		10,26		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=311		0,72		10,26		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=238		0,55		7,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=238		0,55		7,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=254		0,59		8,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=254		0,59		8,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=11		0,01		0,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=13		0,01		0,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=97		0,22		3,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=113		0,26		3,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=113		0,26		3,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=157		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=157		0,36		5,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=175		0,40		5,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=154		0,26		3,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=154		0,26		3,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=168		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=168		0,28		4,03		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=140		0,32		4,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8		0,31		4,49		1	

	(К17) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=136							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=136		0,31		4,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=151		0,35		4,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=151		0,35		4,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=45		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=45		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56		0,13		1,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=179		0,41		5,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=179		0,41		5,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=17		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=17		0,03		0,36		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=92		0,29		4,14		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=92		0,29		4,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=79		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=79		0,25		3,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=139		0,32		4,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=139		0,32		4,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=107		0,25		3,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=162		0,37		5,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=162		0,37		5,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=149		0,34		4,92		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=149		0,34		4,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=162		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=144		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=100		0,32		4,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=89		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=260		0,82		11,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=279		0,88		12,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=279		0,88		12,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=188		0,43		6,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=188		0,43		6,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=208		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=208		0,48		6,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=185		0,43		6,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=145		0,46		6,53		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Вешних Вод, д.9 ДОУ ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х240) L=122		0,38		5,49		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Вешних Вод, д.9 ДОУ ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х240) L=101		0,32		4,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=215		0,50		7,10		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=215		0,50		7,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=200		0,46		6,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=165		0,52		7,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=180		0,57		8,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=145		0,24		3,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=161		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=161		0,27		3,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=118		0,20		2,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=118		0,20		2,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=133		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=133		0,22		3,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=68		0,11		1,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=68		0,11		1,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=62		0,14		2,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=62		0,14		2,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=75		0,17		2,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=155		0,36		5,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=169		0,39		5,58		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=169		0,39		5,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=62		0,20		2,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=73		0,23		3,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=209		0,48		6,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=209		0,48		6,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=196		0,45		6,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=196		0,45		6,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=183		0,42		6,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=183		0,42		6,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=173		0,40		5,71		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=150		0,35		4,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=139		0,32		4,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=139		0,32		4,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=177		0,30		4,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=166		0,28		3,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=166		0,28		3,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=177		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=177		0,41		5,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=163		0,38		5,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=113		0,26		3,73		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=113		0,26		3,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=99		0,23		3,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=99		0,23		3,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=144		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=132		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=63		0,15		2,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=50		0,12		1,65		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=168		0,39		5,54		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=168		0,39		5,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=152		0,35		5,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=152		0,35		5,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=164		0,52		7,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=164		0,52		7,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=152		0,48		6,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=152		0,48		6,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=143		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=143		0,45		6,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=127		0,40		5,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=94		0,30		4,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=94		0,30		4,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=81		0,26		3,65		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=81		0,26		3,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=58		0,13		1,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=58		0,13		1,91		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=121		0,38		5,45		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=121		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=136		0,43		6,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=135		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=8		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=8		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=358		1,13		16,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=343		1,08		15,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=299		0,94		13,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=284		0,90		12,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=322		1,01		14,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=322		1,01		14,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=308		0,97		13,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=308		0,97		13,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ВРЩ НО ВВГнг-1 (4х16) L=8		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=125		0,39		5,63		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=140		0,44		6,30		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=153		0,48		6,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=167		0,53		7,52		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=228		0,72		10,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=242		0,76		10,89		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=253		0,80		11,39		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=267		0,84		12,02		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=168		0,39		5,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=158		0,37		5,21		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=154		0,26		3,70		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=154		0,26		3,70		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=142		0,24		3,41		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=142		0,24		3,41		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=196		0,45		6,47		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=184		0,43		6,07		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=304		0,70		10,03		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=304		0,70		10,03		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=317		0,73		10,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=317		0,73		10,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=6		0,01		0,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=6		0,01		0,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=212		0,36		5,09		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=212		0,36		5,09		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=195		0,33		4,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного		0,33		4,68		1

	ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=195						
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=187		0,31		4,49		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=187		0,31		4,49		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=170		0,29		4,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=213		0,36		5,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=213		0,36		5,11		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=185		0,31		4,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=185		0,31		4,44		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=134		0,23		3,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=134		0,23		3,22		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=106		0,18		2,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=106		0,18		2,54		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=123		0,21		2,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=144		0,24		3,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=144		0,24		3,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=201		0,46		6,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=201		0,46		6,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=222		0,51		7,33		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=222		0,51		7,33		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=174		0,55		7,83		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=174		0,55		7,83		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=152		0,48		6,84		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Саввинская,		0,48		6,84		1

	д.1А ВРУ-Школа В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=152							
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=7		0,01		0,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=8		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=300		0,95		13,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=282		0,89		12,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=273		0,86		12,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=254		0,80		11,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=178		0,56		8,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=160		0,50		7,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=150		0,47		6,75		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=131		0,41		5,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=310		0,72		10,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=287		0,66		9,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=274		0,86		12,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=274		0,86		12,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=252		0,79		11,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=252		0,79		11,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=222		0,51		7,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=199		0,46		6,57		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=76		0,24		3,42		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=76		0,24		3,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=76		0,24		3,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=76		0,24		3,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=99		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=99		0,31		4,46		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=99		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=99		0,31		4,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=135		0,43		6,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=162		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=162		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=162		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=162		0,51		7,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=193		0,61		8,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=193		0,61		8,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=193		0,61		8,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=193		0,61		8,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=12		0,01		0,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=10		0,01		0,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=79		0,18		2,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=107		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=107		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=107		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=107		0,18		2,57		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**48,10**		**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				34,00		34	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4

	Заземляющие устройства				**17,00**		**15**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				7,50		15	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				4,50		15	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,50		15	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**14,10**	**34,00**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,40		34	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					34,00	34	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**391,70**	**293,40**	**489**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				97,80		489	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				146,70		489	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					293,40	489	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				146,70		489	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**51,50**	**129,00**	**30**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				30,00		30	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					6,00	30	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					15,00	30	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					36,00	30	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					36,00	30	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					36,00	30	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				6,00		30	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				6,00		30	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**18,50**	**66,00**	**30**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,00		30	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					36,00	30	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					30,00	30	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				6,00		30	Раздел №1 п.1.9
ТСН "Петрово-Дальнее"								
Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	**КРУН-109**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	**ТП-24753**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 1	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 6	0,21			3,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 8	0,77			11,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	0,21			3,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	0,21			3,00		1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	Кабельная линия-10 кВ от ТП-24751 с.1 яч. направ. ТП-24774 до ТП-24774 и от ТП-24774 до КРУН-109 яч.3 АСБл-10 (3х95) L=591		0,99		14,18		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-109 яч.1 до ТП-24753 с.2 яч.5 АСБл-10 (3х120) L=595		1,00		14,28		1	
Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР 1-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=112		0,19		2,69		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР 1-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=112		0,19		2,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 1-1 до ЩР 1-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=98		0,17		2,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 1-1 до ЩР 1-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=98		0,17		2,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 1-2 до ЩР 1-3 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=307		0,52		7,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 1-2 до ЩР 1-3 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=307		0,52		7,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ВРУ-Гараж (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ВРУ-Гараж (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=190		0,32		4,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ВРУ-ВЗУ АВБбШв-1 (4х70) L=115		0,17		2,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР-Тех. зона-1+ЛОС АВБбШв-1 (4х16) L=50		0,05		0,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ВРУ-КПП АВБбШв-1 (4х16) L=230		0,23		3,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР-Тех. зона-2+КНС АВБбШв-1 (4х16) L=50		0,05		0,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до УКРН-1 АВБбШв-1 (4х16) L=5		0,01		0,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до УКРН-2 АВБбШв-1 (4х16) L=5		0,01		0,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР-Видеонаблюдение АВБбШв-1 (3х1,5) L=5		0,01		0,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=368		0,62		8,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=368		0,62		8,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-1 до ЩР 2-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-1 до ЩР 2-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=135		0,23		3,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-2 до ЩР 2-3 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=270		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-2 до ЩР 2-3 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=270		0,45		6,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-4 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=412		0,69		9,89		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-4 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=412		0,69		9,89		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-4 до ЩР 2-5 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=128		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-4 до ЩР 2-5 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=128		0,22		3,07		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-5 до ЩР 2-8 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-5 до ЩР 2-8 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=150		0,25		3,60		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-7 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=382		0,64		9,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-7 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=382		0,64		9,17		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-7 до ЩР 2-6 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=210		0,35		5,04		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-7 до ЩР 2-6 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=210		0,35		5,04		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,90**	**6,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					6,00	6	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**26,90**	**19,80**	**33**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				6,60		33	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				9,90		33	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					19,80	33	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,90		33	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**2,90**	**4,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,60	6	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					1,20	6	Раздел №1 п.1.9
КП Бородино								
Московская область, г.о. Подольск, д Бородино, тер. коттеджного поселка Бородино	**КТП-448**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
Московская область, г.о. Подольск, д Бородино, тер. коттеджного поселка Бородино	Кабельная линия-10 кВ от АСП-265 до КТП-448 АСБл-10 (3х70) L=290		0,43		6,09		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, г.о. Подольск, д Бородино, тер. коттеджного поселка Бородино	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-448 ф.1 до ЩУ-1.1 АВБШв-1 (4х150) L=126		0,29		4,16		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.1 до ЩУ-1.2 АВБШв-1 (4х150) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.2 до ЩУ-1.3 АВБШв-1 (4х150) L=80		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.1 до РЩ-1.1 АВБШв-1 (4х150) L=52		0,12		1,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-1.1 до ЩУ-1.4 АВБШв-1 (4х150) L=90		0,21		2,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.4 до ЩУ-1.5 АВБШв-1 (4х150) L=104		0,24		3,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-1.1 до ЩУ-1.6 АВБШв-1 (4х150) L=16		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.6 до ЩУ-1.7 АВБШв-1 (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.7 до ЩУ-1.8 АВБШв-1 (4х150) L=16		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.8 до ЩУ-1.9 АВБШв-1 (4х150) L=68		0,16		2,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.9 до ЩУ-1.10 АВБШв-1 (4х150) L=16		0,04		0,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.10 до ЩУ-1.11 АВБШв-1 (4х150) L=142		0,33		4,69		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.10 до ЩУ-1.12 АВБШв-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.9 до ЩУ-1.13 АВБШв-1 (4х150) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.8 до ЩУ-1.14 АВБШв-1 (4х150) L=124		0,29		4,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.7 до ЩУ-1.15 АВБШв-1 (4х150) L=125		0,29		4,13		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-448 ф.2 до ЩУ-2.1 АВБШв-1 (4х120) L=53		0,09		1,27		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.1 до ЩУ-2.2 АВБШв-1 (4х120) L=68		0,11		1,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.2 до ЩУ-2.3 АВБШв-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.1 до РЩ-2.1 АВБШв-1 (4х120) L=69		0,12		1,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.1 до ЩУ-2.4 АВБШв-1 (4х120) L=69		0,12		1,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.4 до ЩУ-2.5 АВБШв-1 (4х120) L=101		0,17		2,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.1 до ЩУ-2.6 АВБШв-1 (4х120) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.6 до ЩУ-2.7 АВБШв-1 (4х120) L=117		0,20		2,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.1 до ЩУ-2.8 АВБШв-1 (4х120) L=129		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.6 до ЩУ-2.9 АВБШв-1 (4х120) L=89		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.9 до РЩ-2.2 АВБШв-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.2 до ЩУ-2.10 АВБШв-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.10 до ЩУ-2.11 АВБШв-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.2 до ЩУ-2.12 АВБШв-1 (4х120) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.12 до ЩУ-2.13 АВБШв-1 (4х120) L=129		0,22		3,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.13 до ЩУ-2.14 АВБШв-1 (4х120) L=142		0,24		3,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.12 до ЩУ-2.15 АВБШв-1 (4х120) L=89		0,15		2,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.15 до ЩУ-2.16 АВБШв-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.15 до ЩУ-2.17 АВБШв-1 (4х120) L=141		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.17 до ЩУ-2.18 АВБШв-1 (4х120) L=60		0,10		1,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-448 ф.3 до ЩУ-3.1 АВБШв-1 (4х120) L=27		0,05		0,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.1 до ЩУ-3.2 АВБШв-1 (4х120) L=143		0,24		3,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.2 до ЩУ-3.3 АВБШв-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.3 до ЩУ-3.4 АВБШв-1 (4х120) L=63		0,11		1,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.4 до ЩУ-3.5 АВБШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.5 до ЩУ-3.6 АВБШв-1 (4х120) L=93		0,16		2,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.1 до ЩУ-3.7 АВБШв-1 (4х120) L=83		0,14		1,99		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.7 до ЩУ-3.8 АВБШв-1 (4х120) L=66		0,11		1,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.8 до ЩУ-3.9 АВБШв-1 (4х120) L=28		0,05		0,67		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.9 до ЩУ-3.10 АВБШв-1 (4х120) L=143		0,24		3,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.9 до ЩУ-3.11 АВБШв-1 (4х120) L=131		0,22		3,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.7 до ЩУ-3.12 АВБШв-1 (4х120) L=130		0,22		3,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.12 до ЩУ-3.13 АВБШв-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.13 до ЩУ-3.14 АВБШв-1 (4х120) L=15		0,03		0,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.1 до ЩУ-3.15 АВБШв-1 (4х120) L=100		0,17		2,40		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.15 до ЩУ-3.16 АВБШв-1 (4х120) L=141		0,24		3,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-448 ф.4 до РЩ-4.1 АВБШв-1 (4х120) L=34		0,06		0,82		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-4.1 до ЩУ-4.1 АВБШв-1 (4х120) L=70		0,12		1,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.1 до ЩУ-4.2 АВБШв-1 (4х120) L=101		0,17		2,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.2 до ЩУ-4.3 АВБШв-1 (4х120) L=71		0,12		1,70		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.3 до ЩУ-4.4 АВБШв-1 (4х120) L=107		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.4 до ЩУ-4.5 АВБШв-1 (4х120) L=110		0,19		2,64		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-4.1 до ЩУ-4.6 АВБШв-1 (4х120) L=95		0,16		2,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.6 до ЩУ-4.7 АВБШв-1 (4х120) L=104		0,18		2,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.7 до ЩУ-4.8 АВБШв-1 (4х120) L=62		0,10		1,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.6 до ЩУ-4.9 АВБШв-1 (4х120) L=18		0,03		0,43		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.9 до ЩУ-4.10 АВБШв-1 (4х120) L=102		0,17		2,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.10 до ЩУ-4.11 АВБШв-1 (4х120) L=80		0,13		1,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.11 до ЩУ-4.12 АВБШв-1 (4х120) L=65		0,11		1,56		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.9 до ЩУ-4.13 АВБШв-1 (4х120) L=126		0,21		3,02		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.13 до ЩУ-4.14 АВБШв-1 (4х120) L=107		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.14 до ЩУ-4.15 АВБШв-1 (4х120) L=107		0,18		2,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.15 до ЩУ-4.16 АВБШв-1 (4х120) L=75		0,13		1,80		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**0,90**	**1,00**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					1,00	1	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**56,50**	**42,00**	**70**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				14,00		70	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				21,00		70	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					42,00	70	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				21,00		70	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**2,20**	**4,30**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,00		1	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,20	1	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					0,50	1	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					1,20	1	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,20	1	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	1	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели				**1,10**	**0,60**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,20		1	Раздел №1 п.1.9
Молжаниново ТП								
Московская область, город Химки	**ТП-46081**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	2,03			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,42				6,00	1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА			5,25		75,00	1	
	Панель № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель № 2	0,21			3,00		1	
Московская область, город Химки	**ТП-46082**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА			5,25		75,00	1	
	Панель № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель № 2	0,21			3,00		1	
Московская область, город Химки	**ТП-46083**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,21			3,00		1	Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА			5,25		75,00	1	
	Панель № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель № 2	0,21			3,00		1	
Московская область, город Химки	Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты (на кабельной линии от КТП-31372 яч.3 до КТП-31373 яч.1) до ТП-46081 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30		0,10		1,35		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-46081 до ТП-46082 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-46082 до ТП-46083 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50		0,16		2,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-46083 до КТП-31373 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50		0,16		2,25		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**8,90**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		6	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**3,80**		**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,50		3	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,90		3	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**4,90**	**11,00**	**11**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,10		11	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					11,00	11	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,30		11	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**10,70**	**25,80**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		6	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,20	6	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					3,00	6	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					7,20	6	Раздел №6 глава 6.9

	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					7,20	6	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	6	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,20		6	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**16,25**	**7,50**	**15**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,25		7,5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,50		15	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				6,00		15	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				3,00		15	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					7,50	15	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				3,00		15	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**1,40**	**0,50**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					0,50	1	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,30		1	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**5,50**	**3,00**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				2,50		5	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	5	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				1,00		5	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**6,10**	**11,20**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,40		14	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					8,40	14	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					2,80	14	Раздел №1 п.1.9
	Сборные и соединительные шины				**1,30**	**3,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					3,00	2	Раздел №17 глава 17.2
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,10**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,20		1	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Павловский Квартал"								
Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лобаново, улица Новая, дом № 8, строение № 1	**КТП-2604/2605**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лобаново, улица Новая, дом № 29, строение № 1	**КТП-2742**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лобаново, улица Новая, дом № 20, строение № 2	**КТП-2743**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лобаново, улица Новая, дом № 16, строение № 1	**КТП-2744**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, р-н Истринский, сельское поселение Павло-Слободское	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-378 до КТП-2742 яч.1 АСБ2л-10 (3х120) L=150		0,25		3,60		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от КТП-2742 яч.2 до КТП-2743 яч.1 АСБ2л-10 (3х120) L=700		1,18		16,80		1	

	Кабельная линия-10 кВ от КТП-2743 яч.2 до КТП-2744 яч.1 АСБ2л-10 (3х120) L=450		0,76		10,80		1	
Московская область, Истринский р-н, сельское поселение Павло-Слободское	Кабельная линия-6 кВ от СП-142 до КТП-2604/2605 с.1 яч.1 АСБ-6 (3х95) L=170		0,29		4,08		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, Истринский район, с п Павло-Слободское	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-КНС АПвБШп-1 (4х150) L=189		0,44		6,24		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.3 (каб.1) АПвБШв-1 (4х185) L=198		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.3 (каб.2) АПвБШв-1 (4х185) L=198		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.4 АПвБШп-1 (4х185) L=131		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.5 АПвБШп-1 (4х185) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.3 (Пристройка) АПвБШп-1 (4х95) L=304		0,51		7,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ЩНО АВБбШв-1 (4х25) L=8		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.7 АПвБШп-1 (4х185) L=77		0,18		2,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.2 АПвБШп-1 (4х185) L=198		0,46		6,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.6 АПвБШп-1 (4х185) L=28		0,07		0,92		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.1 АПвБШп-1 (4х185) L=204		0,47		6,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.8 АПвБШп-1 (4х185) L=66		0,15		2,18		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-4.2.2 АВБбШв-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-4.2.1 АВБбШв-1 (4х150) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-ЛОС АПвБбШв-1 (4х35) L=22		0,02		0,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ЩНО АПвБбШв-1 (4х25) L=8		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-КНС АПвБбШв-1 (4х25) L=139		0,14		1,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-КНС АПвБбШв-1 (4х25) L=139		0,14		1,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.23 АВБбШв-1 (4х240) L=229		0,72		10,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.22 АВБбШв-1 (4х240) L=220		0,69		9,90		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-ВЗУ АПвБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		8,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.20 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=204		0,47		6,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.20 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=204		0,47		6,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.14 АВБбШв-1 (4х240) L=164		0,52		7,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.19 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=298		0,69		9,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.19 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=298		0,69		9,83		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-Офис АВБбШв-1 (4х185) L=165		0,38		5,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.15 АВБбШв-1 (4х240) L=179		0,56		8,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.13 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=287		0,66		9,47		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.13 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=287		0,66		9,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ЩНО АВБбШв-1 (4х25) L=8		0,01		0,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.18 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		8,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.18 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=255		0,59		8,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.12 АВБбШв-1 (4х240) L=232		0,73		10,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.11 АВБбШв-1 (4х240) L=263		0,83		11,84		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.17 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.17 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=105		0,24		3,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.10 АВБбШв-1 (4х240) L=166		0,52		7,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.9 АВБбШв-1 (4х185) L=204		0,47		6,73		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.16 АВБбШв-1 (4х150) L=72		0,17		2,38		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ЩНО АВБбШв-1 (4х25) L=8		0,01		0,11		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**7,50**		**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				5,00		5	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,50**	**5,00**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,50		5	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					5,00	5	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**36,50**	**27,00**	**45**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				9,00		45	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				13,50		45	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					27,00	45	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				13,50		45	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**9,00**	**21,50**	**5**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,50		5	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				5,00		5	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					1,00	5	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,50	5	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					6,00	5	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					6,00	5	Раздел №6 глава 6.8

	Испытание изоляции повышенным напряжением					6,00	5	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,00		5	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				1,00		5	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**5,70**	**10,40**	**13**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,90		13	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,30		13	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,80	13	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					2,60	13	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Героев"								
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-6043 (4.1)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-6044 (4.2)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г	**ТП-6045 (4.3)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического

Балашиха, мкр Железнодорожный	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	0,21			3,00		1	обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-6046 (4.4)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-6047 (4.5)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	

								Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-659**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	2,03			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	2,03			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Кабельная линия-10 кВ от РТП-6040 с.1 до ТП-6043 с.1, яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=1372		4,32		61,74		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-6040 с.2 до ТП-6043 с.2, яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=1372		4,32		61,74		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6043 с.1, яч.2 до ТП-6044 с.1, яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=243		0,77		10,94		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6043 с.2, яч.7 до ТП-6044 с.2, яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=243		0,77		10,94		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6044 с.1, яч.3 до ТП-6047 с.1, яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=464		1,46		20,88		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6044 с.2, яч.6 до ТП-6047 с.2, яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=464		1,46		20,88		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6047 с.1, яч.2 до ТП-6046 с.1, яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=267		0,84		12,02		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6047 с.2, яч.7 до ТП-6046 с.2, яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=267		0,84		12,02		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6046 с.1, яч.3 до ТП-6045 с.1, яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=295		0,93		13,28		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6046 с.2, яч.6 до ТП-6045 с.2, яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=265		0,93		13,28		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Кабельная линия-10 кВ от РТП-5640 с.1 до ТП-659 с.1 АСБ-10 (3х120) L=843		1,42		20,23		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РТП-5640 с.2 до ТП-659 с.2 АСБ-10 (3х120) L=843		1,42		20,23		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=145		0,34		4,79		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=145		0,34		4,79		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180		0,42		5,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19		0,42		5,94		1	

	(К401) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180						
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=140		0,32		4,62		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=140		0,32		4,62		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=170		0,39		5,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=170		0,39		5,61		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=145		0,34		4,79		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=180		0,42		5,94		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=90		0,21		2,97		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=90		0,21		2,97		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х50) L=65		0,10		1,37		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х50) L=85		0,13		1,79		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=80		0,25		3,60		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=80		0,25		3,60		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=65		0,21		2,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=65		0,21		2,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=115		0,36		5,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=115		0,36		5,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=90		0,28		4,05		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15		0,28		4,05		1

	(К403) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=90						
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х150) L=95		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х150) L=70		0,16		2,31		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=60		0,14		1,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=60		0,14		1,98		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=85		0,20		2,81		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=85		0,20		2,81		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=50		0,08		1,20		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=75		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=75		0,13		1,80		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х50) L=60		0,09		1,26		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х50) L=85		0,13		1,79		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=95		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=95		0,22		3,14		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=80		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=80		0,19		2,64		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=95		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=95		0,16		2,28		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80		0,13		1,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80		0,13		1,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80		0,13		1,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80		0,13		1,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=70		0,12		1,68		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11		0,12		1,68		1

	(К405) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=70						
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) 4х240 L=115		0,36		5,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=115		0,36		5,18		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) 4х240 L=100		0,32		4,50		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=100		0,32		4,50		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=145		0,46		6,53		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=145		0,46		6,53		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=125		0,39		5,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=125		0,39		5,63		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=260		0,82		11,70		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=260		0,82		11,70		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,03		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245		0,77		11,03		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=75		0,24		3,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=75		0,24		3,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=75		0,24		3,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=75		0,24		3,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=73		0,12		1,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=73		0,12		1,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=73		0,12		1,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=73		0,12		1,75		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=75		0,24		3,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=75		0,24		3,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=75		0,24		3,38		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6		0,24		3,38		1

	(К407) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=75						
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=110		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270		0,85		12,15		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270		0,85		12,15		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270		0,85		12,15		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270		0,85		12,15		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=305		0,96		13,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=305		0,96		13,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=305		0,96		13,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=305		0,96		13,73		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80		0,13		1,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80		0,13		1,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80		0,13		1,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80		0,13		1,92		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=265		0,84		11,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х240 L=265		0,84		11,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=265		0,84		11,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=265		0,84		11,93		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270		0,85		12,15		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270		0,85		12,15		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270		0,85		12,15		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А		0,85		12,15		1

	ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270						
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=150		0,35		4,95		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=190		0,60		8,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=190		0,60		8,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=190		0,60		8,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=190		0,60		8,55		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120		0,38		5,40		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=135		0,43		6,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х240 L=135		0,43		6,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=135		0,43		6,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=135		0,43		6,08		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-4 В- АПвБШп(г) (4х150) L=135		0,31		4,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-4 В-2 АПвБШп(г) (4х150) L=135		0,31		4,46		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=230		0,73		10,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=230		0,73		10,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=230		0,73		10,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=230		0,73		10,35		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270		0,85		12,15		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270		0,85		12,15		1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270		0,85		12,15		1

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270		0,85		12,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х150) L=230		0,53		7,59		1	
Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=70		0,22		3,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПвБШп 4х240 L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.4) АПвБШп (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.5) АПвБШп (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.6) АПвБШп (4х240) L=70		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПвБШп-1 4х240 L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.4) АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.5) АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.6) АПвБШп (4х240) L=90		0,28		4,05		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**17,30**		**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				12,00		12	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**7,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,00		6	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,80		6	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**10,10**	**24,00**	**24**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,40		24	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					24,00	24	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				7,20		24	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**122,10**	**91,20**	**152**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				30,40		152	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				45,60		152	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					91,20	152	Раздел №29 глава 29.2.2

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				45,60		152	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**38,30**	**18,00**	**36**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,40		18	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,60		36	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				14,40		36	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				7,20		36	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					18,00	36	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				7,20		36	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели				**13,20**	**7,20**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				6,00		12	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**12,50**	**24,00**	**30**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,00		30	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,00		30	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					18,00	30	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					6,00	30	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Миловидное"								
Московская область, г.о Ленинский, п Развилка	**ТП-855**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1,89			3,00	6,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	0,77			11,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1,89			3,00	6,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	0,77			11,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, г.о	Кабельная линия-10 кВ от АСП-167 до ТП-855 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=30		0,05		0,72		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания

Ленинский, п Развилка	Кабельная линия-10 кВ от АСП-166 до ТП-855 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=30		0,05		0,72		1	и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, г.о Ленинский, п Развилка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРШ-НО В-1 ВБШв-1 (4х25) L=28		0,03		0,39		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=165		0,17		2,31		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=216		0,32		4,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-ДНС В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=44		0,04		0,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-ИТП пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х35) L=208		0,21		2,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=195		0,33		4,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=195		0,33		4,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=191		0,32		4,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=191		0,32		4,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-ИТП пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=106		0,16		2,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-ДОО пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=192		0,32		4,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-3 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-3 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=176		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=176		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=134		0,31		4,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=134		0,31		4,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=179		0,41		5,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=179		0,41		5,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=179		0,41		5,91		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=179		0,41		5,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=134		0,31		4,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=134		0,31		4,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2)м АПвБбШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=176		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=176		0,41		5,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-3 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-3 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=106		0,25		3,50		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-ДОО пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=192		0,32		4,61		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-ИТП пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=106		0,16		2,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190		0,44		6,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=191		0,32		4,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=191		0,32		4,58		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=195		0,33		4,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=195		0,33		4,68		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-ИТП пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х35) L=208		0,21		2,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=176		0,18		2,46		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=216		0,32		4,54		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-ДНС В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=44		0,04		0,62		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРШ-НО В-2 ВБШв-1 (4х25) L=28		0,03		0,39		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**3,30**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				2,00		2	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**

	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**38,90**	**28,80**	**48**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				9,60		48	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				14,40		48	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					28,80	48	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				14,40		48	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Трансформаторы тока				**6,80**	**3,00**	**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,60		6	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,40		6	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток				1,20		6	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания					3,00	6	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				1,20		6	Раздел №1 п.1.9
	Трансформаторы напряжения				**2,30**	**1,00**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,00	2	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения				0,60		2	Раздел №8 глава 8.1.1
	Выключатели				**2,20**	**1,20**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				1,00		2	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,20	2	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**1,70**	**2,40**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,60	3	Раздел №1 п.1.9
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)				**1,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
КП Зеленый Город								
Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2803 (1)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2858 (3)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2859 (4)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	

								Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2860 (2)**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2865 (5)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2866 (6)**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	2,40			24,00		1	
Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.1 яч.11 до ТП-2803 луч А АСБ-10 (3х240) L=378		1,19		17,01		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2803 луч Б до ТП-2860 с.1 яч.3 АСБ-10 (3х240) L=275		0,87		12,38		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2860 с.2 яч.5 до ТП-2858 (3) с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=447		1,41		20,12		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2859 луч А до ТП-2858 (3) с.2 яч.6 АСБ-10 (3х240) L=301		0,95		13,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2859 луч Б до ТП-2865 луч А АСБ-10 (3х240) L=358		1,13		16,11		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2865 луч Б до ТП-2866 луч Б АСБ-10 (3х240) L=341		1,07		15,35		1	

	Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.2 яч.12 до ТП-2866 луч А АСБ-10 (3х240) L=105		0,33		4,73		1	
Московская обл, Дмитровский р-н, Рыбаки д, влад.25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.1 ф.1 до ЩР-1.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=712		1,20		17,09		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.1 ф.2 до ЩР-2.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=657		1,10		15,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.1 ф.3 до ЩР-3.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=642		1,08		15,41		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.1 ф.4 до ЩР-4.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=607		1,02		14,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.2 ф.4 до ЩР-5.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=670		1,13		16,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.2 ф.5 до ЩР-6.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=635		1,07		15,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.2 ф.6 до ВЗУ СИП (4х70) L=636		0,94		13,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.7 до ЩР-1.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=675		1,13		16,20		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.7 до ЩР-2.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=723		1,22		17,35		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.7 до ВРУ-2А АВБбШв-1 (4х95) L=669		1,12		16,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.5 до ВРУ-0,4 кВ (дом 1) (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.5 до ВРУ-0,4 кВ (дом 1) (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.3 до ЩР-4.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=616		1,04		14,78		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.3 до КНС АВБбШв-1 (4х95) L=90		0,15		2,16		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.3 до ЩР-5.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=661		1,11		15,86		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.1 до ВРУ-0,4 кВ (дом 1) (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.1 до ВРУ-0,4 кВ (дом 1) (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=180		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч А до Котельная В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч Б до Котельная В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч А до ВРУ-0,4 кВ (дом 3) (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч А до ВРУ-0,4 кВ (дом 3) (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч Б до ВРУ-0,4 кВ (дом 3) (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч Б до ВРУ-0,4 кВ (дом 3) (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190		0,60		8,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч А до ВРУ-0,4 кВ (дом 2) АВБбШв-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч Б до ВРУ-0,4 кВ (дом 2) АПвБШп-1 (4х185) L=210		0,49		6,93		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от 2866 (6) до ЩР АВБбШв-1 (4х95) L=676		1,14		16,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от 2803 (1) до ЩР АВБбШв-1 (4х95) L=710		1,19		17,04		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**24,30**		**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Измерение сопротивления изоляции				17,00		17	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,70		17	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**7,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,00		6	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,80		6	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**7,30**	**17,00**	**17**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,70		17	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					17,00	17	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				5,10		17	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**27,70**	**20,40**	**34**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				6,80		34	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				10,20		34	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					20,40	34	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				10,20		34	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**4,50**	**8,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	10	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					2,00	10	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**5,30**	**17,60**	**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,80		8	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					9,60	8	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					8,00	8	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				1,60		8	Раздел №1 п.1.9
КП "Зеленый Оазис"								
М.О., Дмитровский р-он, дер. Рыбаки	**КТП-1259**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
М.О., Дмитровский р-он, дер. Рыбаки	Кабельная линия-6 кВ от ТП-126 до КТП-1259 АСБ-10 (3х150) L=415		0,96		13,70		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
М.О., Дмитровский р-он, дер. Рыбаки	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.1) (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=416		0,96		13,73		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.1) (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=544		1,26		17,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.2) (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=401		0,93		13,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.2) (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=453		1,05		14,95		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.3) (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=560		1,29		18,48		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.3) (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=561		1,30		18,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ЛОС АВБбШв-1 (4х50) L=20		0,03		0,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ЩНО АВБбШв-1 (4х50) L=10		0,02		0,21		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**1,90**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				1,00		1	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**0,90**	**1,00**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					1,00	1	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**7,70**	**5,40**	**9**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				1,80		9	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				2,70		9	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					5,40	9	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,70		9	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**2,20**	**4,30**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,00		1	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,20	1	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					0,50	1	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					1,20	1	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,20	1	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	1	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**1,70**	**2,40**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,30		3	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,60	3	Раздел №1 п.1.9
КП "Пески"								
Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**КТП-3757**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**КТП-3758**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**КТП-3759**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.

								Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**КТП-2765**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	Воздушная линия-6 кВ от опоры ЛЭП-6 кВ "ф.13 ПС-185 "Воробьево" № 24/1 до ПКУЭ № 3757 СИП-3 СИП-3 3х(1х70) L=7		0,01		0,15		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 538; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от ПКУЭ 6 кВ до КТП-2765 АСБл-10 (3х50) L=752		1,11		15,79		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от ПКУЭ № 3757 до КТП-3757 АСБл-10 (3х95) L=239		0,40		5,74		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3757 до ТП-3758 АСБл-10 (3х95) L=625		1,05		15,00		1	
	Кабельная линия-6 кВ от ТП-3758 до КТП-3759 АСБл-10 (3х95) L=355		0,60		8,52		1	
	Кабельная линия-6 кВ от КТП-3759 до КТП-2765 АСБл-10 (3х95) L=342		0,58		8,21		1	
Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-Кафе СИП-1 (4х50) L=50		0,07		1,05		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-Жил. городок СИП-1 (4х50) L=100		0,15		2,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-Городок СИП-1 (4х50) L=150		0,22		3,15		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-д. Пески АВБбШв-1 (4х150) L=267		0,62		8,81		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-КПП АВБбШв-1 (4х120) L=30		0,05		0,72		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ЩР АВБбШв-1 (4х150) L=377		0,87		12,44		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ЩР АВБбШв-1 (4х25) L=333		0,33		4,66		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ЩР АВБбШв-1 (2х25) L=341		0,34		4,77		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.1) АВБбШв-1 (4х120) L=358		0,60		8,59		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.2) АВБбШв-1 (4х120) L=308		0,52		7,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.3) АВБбШв-1 (4х185) L=313		0,72		10,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.4) АВБбШв-1 (4х120) L=398		0,67		9,55		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.5) АВБбШв-1 (4х150) L=392		0,91		12,94		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.6) АВБбШв-1 (4х120) L=337		0,57		8,09		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.7) АВБбШв-1 (4х120) L=355		0,60		8,52		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.8) АВБбШв-1 (4х95) L=314		0,53		7,54		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до улица № 7 (освещ. Ул. 1-ая) АВБбШв-1 (4х120) L=379		0,64		9,10		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (ф.2.1 (2.3-7, 2.1-6, 2.2-4) АВБбШв-1 (4х120) L=385		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ВРУ-ВЗУ АВБбШв-1 (4х95) L=397		0,67		9,53		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩР АВБбШв-1 (4х120) L=312		0,52		7,49		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (5-8) АВБбШв-1 (4х120) L=304		0,51		7,30		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (1-4) АВБбШв-1 (4х120) L=357		0,60		8,57		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (2-2) АВБбШв-1 (4х95) L=305		0,51		7,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (2-3) АВБбШв-1 (4х95) L=352		0,59		8,45		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (2-5) АВБбШв-1 (4х95) L=339		0,57		8,14		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (2-6) АВБбШв-1 (4х95) L=385		0,65		9,24		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (ул. Дальняя 2-10) АВБбШв-1 (4х95) L=343		0,58		8,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-3 ул.9л АВБбШв-1 (4х150) L=345		0,80		11,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-4 ул.9п АВБбШв-1 (4х150) L=326		0,75		10,76		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-5 ул.10л АВБбШв-1 (4х150) L=302		0,70		9,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-6 ул.10п АВБбШв-1 (4х150) L=340		0,79		11,22		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до КПП АВБбШв-1 (4х150) L=302		0,70		9,97		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-1 ул.8п АВБбШв-1 (4х150) L=361		0,83		11,91		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ул. Тупиковая АВБбШв-1 (4х150) L=343		0,79		11,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-2 ул.8л АВБбШв-1 (4х150) L=353		0,82		11,65		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-7 ул. Дальняя АВБбШв-1 (4х150) L=322		0,74		10,63		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Серверная электрощит. парк АВБбШв-1 (4х16) L=306		0,31		4,28		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Серверная электрощит. парк АВБбШв-1 (4х16) L=351		0,35		4,91		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6

	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**35,70**	**26,40**	**44**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				8,80		44	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				13,20		44	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					26,40	44	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				13,20		44	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**5,30**	**9,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					2,40	12	Раздел №1 п.1.9
ЖК "Сампо"								
Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2682**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
Московская область, Истринский район, сельское	**ТП-2683**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	

поселение Обушковское	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2684**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2685**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	

	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2686**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2687**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
	Панель главного распределительного щита ГРЩ	0,21			3,00		1	
Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	Кабельная линия-10 кВ от РП-154 с.1 яч.9 до ТП-2682 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=270		0,62		8,91		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от РП-154 с.2 яч.10 до ТП-2682 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=270		0,62		8,91		1	

	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2682 с.1 до ТП-2683 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2682 с.2 до ТП-2683 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=240		0,55		7,92		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2683 с.1 до ТП-2684 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2683 с.2 до ТП-2684 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=230		0,53		7,59		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2684 с.1 до ТП-2685 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2684 с.2 до ТП-2685 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=120		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2685 с.1 до ТП-2686 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=350		0,81		11,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2685 с.2 до ТП-2686 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=350		0,81		11,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КРН-366 до ТП-2687 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=26		0,06		0,86		1	
	Кабельная линия-10 кВ от КРН-366 до ТП-2687 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=26		0,06		0,86		1	
Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ-АБК-1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=314		0,73		10,36		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ-АБК-2 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=258		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ШНО АПвБШп (5х6) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.7 АВБбШв-1 (4х70) L=247		0,36		5,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.5 АВБбШв-1 (4х50) L=213		0,31		4,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.6 АВБбШв-1 (4х150) L=437		1,01		14,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.5 АВБбШв-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.4 АВБбШв-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.6 АВБбШв-1 (4х120) L=303		0,51		7,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ-АБК-1 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=314		0,73		10,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ-АБК-2 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=258		0,60		8,51		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.3 АПвБбШп-1 (4х70) L=303		0,45		6,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.1 АПвБбШп-1 (4х70) L=236		0,35		4,96		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.2 АПвБбШп-1 (4х50) L=191		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.1 АПвБбШп-1 (4х70) L=247		0,36		5,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.4 АПвБбШп-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.3 АПвБбШп-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.2 АПвБбШп-1 (4х120) L=303		0,51		7,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.13 АПвБбШп-1 (4х70) L=247		0,36		5,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.11 АПвБбШп-1 (4х50) L=213		0,31		4,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.12 АПвБШп-1 (4х150) L=437		1,01		14,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.11 АПвБШп-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.10 АПвБШп-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.12 АПвБШп-1 (4х120) L=303		0,51		7,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.9 АПвБбШп-1 (4х70) L=247		0,36		5,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.8 АПвБбШп-1 (4х50) L=213		0,31		4,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.10 АПвБШп-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.8 АПвБШп-1 (4х150) L=437		1,01		14,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.9 АПвБШп-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.7 АПвБШп-1 (4х120) L=303		0,51		7,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп-1 (4х150) L=224		0,52		7,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АПвБШп-1 (4х50) L=303		0,45		6,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.14 АПвБШп-1 (4х50) L=213		0,31		4,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.13 АПвБШп-1 (4х120) L=303		0,51		7,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.15 АПвБШп-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ШНО АПвБШп-1 (5х6) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АПвБШп-1 (4х50) L=303		0,45		6,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=224		0,52		7,39		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.14 АПвБШп-1 (4х150) L=437		1,01		14,42		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.16 АПвБШп-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.15 АПвБШп-1 (4х70) L=247		0,36		5,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.23 АПвБбШп-1 (4х50) L=196		0,29		4,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ШНО АПвБШп-1 (5х6) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.22 АПвБбШп-1 (4х70) L=252		0,37		5,29		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.22 АПвБбШп-1 (4х50) L=196		0,29		4,12		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.21 АПвБбШп-1 (4х150) L=426		0,98		14,06		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.21 АПвБбШп-1 (4х150) L=404		0,93		13,33		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.20 АПвБбШп-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.20 АПвБбШп-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.16 АПвБбШп-1 (4х120) L=303		0,51		7,27		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.17 АПвБбШп-1 (4х50) L=213		0,31		4,47		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.23 АПвБбШп-1 (4х50) L=191		0,28		4,01		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.18 АПвБбШп-1 (4х70) L=247		0,36		5,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.17 АПвБШп-1 (4х150) L=437		1,01		14,42		1	

	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.19 АПвБбШп-1 (4х150) L=359		0,83		11,85		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.18 АПвБбШп-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.19 АПвБШп-1 (4х95) L=213		0,36		5,11		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ШНО АПвБШп-1 (5х6) L=6		0,01		0,08		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ВРУ-Спорткомплекс В-1 АВБШв-1 (4х95) L=258		0,43		6,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ЩР АПвБШп-1 (4х120) L=56		0,09		1,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ВРУ-КОС В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ВРУ-КОС В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ЩР АПвБШп-1 (4х120) L=56		0,09		1,34		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ВРУ-Спорткомплекс В-2 АВБШв-1 (4х95) L=258		0,43		6,19		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=140		0,24		3,36		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ВРУ-КОС В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ВРУ-КОС В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=124		0,21		2,98		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2687 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=96		0,30		4,32		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2687 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=96		0,30		4,32		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**56,50**		**40**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				40,00		40	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,00		40	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				4,00		40	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**7,10**		**6**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				3,00		6	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,80		6	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,80		6	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**16,50**	**40,00**	**40**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,00		40	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					40,00	40	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				12,00		40	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**66,10**	**49,20**	**82**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				16,40		82	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				24,60		82	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					49,20	82	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				24,60		82	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**20,90**	**51,60**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				12,00		12	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,40	12	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					6,00	12	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					14,40	12	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					14,40	12	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					14,40	12	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,40		12	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**15,70**	**30,40**	**38**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				11,40		38	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,80		38	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					22,80	38	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					7,60	38	Раздел №1 п.1.9
КП Южное судаково								
Московская обл., Домодедовский район, г Домодедово	**КТП-2391**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
Московская обл., Домодедовский район, г Домодедово	Воздушная линия-10 кВ от АСП-н1 до КТП-2391 СИП-3 3х(1х95) L=607		1,02		14,57		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 538; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская обл., Домодедовский район, г Домодедово	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2391 (ф.1) до опоры №2/31 СИП-2 (3х95+1х95) L=1206		2,03		28,94		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 538; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2391 (ф.2) до опоры №25 СИП-2 (3х95+1х95) L=2150		3,61		51,60		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**0,90**	**1,00**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					1,00	1	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**2,90**	**1,80**	**3**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,60		3	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				0,90		3	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,80	3	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,90		3	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**2,20**	**4,30**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,00		1	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,20	1	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					0,50	1	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					1,20	1	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,20	1	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	1	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели				**1,10**	**0,60**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,20		1	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**0,90**	**0,80**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,20	1	Раздел №1 п.1.9
ТК Клязьминское водохранилище								
МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**РП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА			1,50		21,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА			1,50		21,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	0,77			11,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	0,77			11,00		1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	0,77			11,00		1	
МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-2**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-3**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	

	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-4**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-5**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	0,21			3,00		1	

	Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	0,21			3,00		1	энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	0,21			3,00		1	
	Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	0,21			3,00		1	
МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминское водохранилище 3А	**ТП-6**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА			5,25		75,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Панель учета электроэнергии	0,21			3,00		1	
	Панель учета электроэнергии	0,21			3,00		1	
	Панель учета электроэнергии	0,21			3,00		1	
	Панель учета электроэнергии	0,21			3,00		1	
МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминское водохранилище 3А	**ТП-7**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА			4,34		62,00	1	
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	0,84					1	
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	2,40			24,00		1	
	Панель учета электроэнергии	0,21			3,00		1	
	Панель учета электроэнергии	0,21			3,00		1	
МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминское водохранилище 3А	Кабельная линия-10 кВ от ПС-166 "Жестово" ф.107 до РП-1 с.1 яч.3 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=4800		15,12		216,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-166 "Жестово" ф.107 до РП-1 с.1 яч.3 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=4800		15,12		216,00		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-166 "Жестово" ф.207 до РП-1 с.2 яч.10 (каб.1) АПвПуг-10 (3х240/25) L=5130		16,16		230,85		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ПС-166 "Жестово" ф.207 до РП-1 с.2 яч.10 (каб.2) АПвПуг-10 (3х240/25) L=5130		16,16		230,85		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.4 до ТП-4 с.1 яч.3 АПвБПуг-10 (3х240/25) L=88; АСБл-10 (3х240) L=70		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.9 до ТП-4 с.2 яч.5 АПвБПуг-10 (3х240/25) L=88; АСБл-10 (3х240) L=70		0,28		3,96		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.5 до ТП-6 л.А АПвБПуг-10 (3х240/25) L=1590		5,01		71,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.8 до ТП-6 л.Б АПвБПуг-10 (3х240/25) L=1590		5,01		71,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.6 до ТП-3 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1075		3,39		48,38		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.2 до ТП-3 с.2 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=1075		3,39		48,38		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.5 до ТП-4 с.1 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=250		0,79		11,25		1	

	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.3 до ТП-4 с.2 яч.7 АСБк-10 (3х240) L=250		0,79		11,25		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.1 яч.4 до ТП-5 с.1 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=25		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.2 яч.2 до ТП-5 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=25		0,08		1,13		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.1 яч.1 до ТП-7 л.А АПвБПуг-10 (3х240/25) L=390		1,23		17,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.2 яч.7 до ТП-7 л.Б АПвБПуг-10 (3х240/25) L=390		1,23		17,55		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.1 до ТП-5 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=360		1,13		16,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.7 до ТП-5 с.2 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=360		1,13		16,20		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6 л.А до ТП-7 л.А АПвБПуг-10 (3х240/25) L=14		0,04		0,63		1	
	Кабельная линия-10 кВ от ТП-6 л.Б до ТП-7 л.Б АПвБПуг-10 (3х240/25) L=14		0,04		0,63		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**63,50**		**45**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				45,00		45	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				13,50		45	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				4,50		45	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**9,30**		**8**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				4,00		8	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				2,40		8	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				2,40		8	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**23,30**	**57,00**	**57**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				5,70		57	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					57,00	57	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				17,10		57	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**16,50**	**12,00**	**20**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				4,00		20	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				6,00		20	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					12,00	20	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				6,00		20	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**24,30**	**60,20**	**14**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,20		14	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				14,00		14	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					2,80	14	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					7,00	14	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					16,80	14	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					16,80	14	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,80	14	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				2,80		14	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				2,80		14	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели				**13,20**	**7,20**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				6,00		12	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,20		12	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				2,40		12	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**13,70**	**26,40**	**33**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				9,90		33	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				3,30		33	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					19,80	33	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					6,60	33	Раздел №1 п.1.9
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**2,90**	**8,80**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					4,00	4	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,80		4	Раздел №1 п.1.9
КП Ильинский Лес								
Московская обл., р-н Домодедовский, д . Ильинское	**КТП-2397**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА			3,57		51,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,77			11,00		1	
Московская обл., р-н Домодедовский, д . Ильинское	Воздушная линия-10 кВ от АСП-н1 до КТП-2397 СИП-3 3х(1х70) L=304		0,45		6,38		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 538; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская обл., р-н Домодедовский, д . Ильинское	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2397 (ф.1) до опоры №80 СИП-2 (3х95+1х95) L=1303		2,19		31,27		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 538; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2397 (ф.2) до опоры №127 СИП-2 (3х95+1х95) L=1845		3,10		44,28		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от опоры №1 (ф.1) до опоры №25 (ф.1) СИП-2А (3х95+1х95+1х16) L=556		0,93		13,34		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от опоры №1 (ф.2) до опоры №44 (ф.2) СИП-2А (3х95+1х95+1х16) L=655		1,10		15,72		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от опоры №1 (ф.3) до опоры №57 (ф.3) СИП-2А (3х95+1х95+1х16) L=256		0,43		6,14		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от опоры №1 (ф.4) до опоры №66 (ф.4) СИП-2А (3х95+1х95+1х16) L=343		0,58		8,23		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 (ф.1.2) до опоры №1 (каб.1) АВБбшв (4х240) L=97		0,31		4,37		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 (ф.1.2) до опоры №1 (ф.2) (каб.2) АВБбшв (4х240) L=97		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 (ф.3.4) до опоры №1 (ф.3) (каб.1) АВБбшв (4х240) L=97		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 (ф.3.4) до опоры №1 (ф.4) (каб.2) АВБбшв (4х240) L=97		0,31		4,37		1	
	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 до опоры №1 АВБбшв (4х25) L=97		0,10		1,36		1	
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**

	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**0,90**	**1,00**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					1,00	1	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**10,10**	**7,20**	**12**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				2,40		12	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				3,60		12	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					7,20	12	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,60		12	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**2,20**	**4,30**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				1,00		1	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,20	1	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					0,50	1	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					1,20	1	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					1,20	1	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					1,20	1	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,20		1	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,20		1	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели				**1,10**	**0,60**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей				0,20		1	Раздел №1 п.1.9
	Выключатели нагрузки				**0,90**	**0,80**	**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,10		1	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					0,60	1	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,20	1	Раздел №1 п.1.9
КП Судаково Лайф								
Московская область, г Домодедово, Российская Федерация, городской округ Домодедово	**КТП-1**							
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	0,21			3,00		1	
	КТП-2							

Московская область, г Домодедово, Российская Федерация, городской округ Домодедово	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
Московская область, г Домодедово, Российская Федерация, городской округ Домодедово	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 яч.1 до КТП-2 АСБл-10 (3х95) L=648		1,09		15,55		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Воздушная линия-10 кВ от опоры №1 до опоры №3 СИП-3 (1х70) L=52		0,08		1,09		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 538; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от опоры №3 до КТП-1 яч.3 АСБл-10 (3х95) L=512		0,86		12,29		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
Московская область, г Домодедово, Российская Федерация, городской округ Домодедово	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.1) до опоры №19 СИП-2 (3х95+1х95) L=442		0,74		10,61		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 538; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.2) до опоры №3/20 СИП-2 (3х95+1х95) L=542		0,91		13,01		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.3) до опоры №1/21 СИП-2 (3х95+1х95) L=491		0,83		11,78		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.4) до опоры №23/11 СИП-2 (3х95+1х95) L=346		0,58		8,30		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.5) до опоры №40 СИП-2 (3х95+1х95) L=505		0,85		12,12		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.1) до опоры №1/17 СИП-4 (4х25) L=391		0,39		5,47		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.2) до опоры №2/8 СИП-4 (4х25) L=273		0,27		3,82		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.3) до опоры №3/19 СИП-4 (4х25) L=418		0,42		5,85		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.4) до опоры №4/17 СИП-4 (4х25) L=439		0,44		6,15		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.5) до опоры №5/8 СИП-4 (4х25) L=323		0,32		4,52		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.6) до опоры №17 СИП-4 (4х25) L=412		0,41		5,77		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.7) до опоры №6/23 СИП-4 (4х25) L=631		0,63		8,83		1	
	Заземляющие устройства				**2,70**		**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				1,00		2	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,60		2	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**12,50**	**9,00**	**15**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				3,00		15	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				4,50		15	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					9,00	15	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				4,50		15	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**2,10**	**3,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					0,80	4	Раздел №1 п.1.9
СНТ "Стрела"								
Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	**КТП-1080**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	**КТП-1082**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА			3,01		43,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	**КТП-1083**							
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
	КТП-1081							

Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 10.2, табл. 10.2
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	0,21			3,00		1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА			2,52		36,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Панель низкого напряжения	0,21			3,00		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 9.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.9.2, табл. 9.1
Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	Воздушная линия-6 кВ от ПС-23 ф.4 опора -102 до КРН-102 СИП-3 3х(1х50) L=5		0,01		0,11		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 538; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Воздушная линия-6 кВ от КРН-102 до опоры СИП-3 3х(1х50) L=300		0,44		6,30		1	
	Кабельная линия-6 кВ от опоры до КТП-1080 АСБ (3х95) L=855		1,44		20,52		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-6 кВ от КТП-1080 до КТП-1081 АСБ (3х95) L=770		1,29		18,48		1	
	Кабельная линия-6 кВ от КТП-1081 до КТП-1082 АСБ (3х95) L=940		1,58		22,56		1	
	Кабельная линия-6 кВ от КТП-1082 до КТП-1083 АСБ (3х95) L=515		0,87		12,36		1	
Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=592		1,00		14,21		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 538; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=754		1,27		18,10		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=579		0,97		13,90		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=869		1,46		20,86		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=778		1,31		18,67		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=528		0,89		12,67		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=573		0,96		13,75		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=676		1,14		16,22		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=890		1,50		21,36		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=688		1,16		16,51		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=744		1,25		17,86		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=705		1,18		16,92		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=697		1,17		16,73		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=895		1,50		21,48		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых		1,13		16,18		1	

	домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=674							
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=776		1,30		18,62		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=811		1,36		19,46		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=693		1,16		16,63		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=788		1,32		18,91		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=889		1,49		21,34		1	
	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=636		1,07		15,26		1	
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В				**6,10**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерение сопротивления изоляции				4,00		4	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Заземляющие устройства				**4,90**		**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				2,00		4	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				1,20		4	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики				**2,10**	**4,00**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,40		4	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов					4,00	4	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**22,10**	**16,20**	**27**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				5,40		27	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				8,10		27	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					16,20	27	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				8,10		27	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**7,30**	**17,20**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				4,00		4	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,80	4	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					2,00	4	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					4,80	4	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					4,80	4	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					4,80	4	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,80		4	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Выключатели нагрузки				**4,50**	**8,00**	**10**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				3,00		10	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				1,00		10	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					6,00	10	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки					2,00	10	Раздел №1 п.1.9
Пансионат отдыха Новогорск								
Россия, Московская область, г.Химки, мкр-н Новогорск, ул. Заречная вл.11	**ТП-1334**							
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 10.1, п. 3.2.6, табл. 3.1
	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	0,84					1	
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п. 499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 11.1.2, п. 11.14; п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п. 11.2.1, табл. 11.1
	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА			4,34		62,00	1	
Московская область, г.Химки, мкр-н Новогорск, ул.Заречная, вл.11	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-32 с.1 яч.21 до соединительной муфты на (КЛ от ЦРП-32 с.1 яч.21 до ТП-1334 луч А) АСБл-10 (3х120) L=800		1,34		19,20		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-32 с.2 яч.22 до соединительной муфты на (КЛ от ЦРП-32 с.2 яч.22 до ТП-1334 луч Б) АСБл-10 (3х120) L=800		1,34		19,20		1	
Московская область, г.Химки, мкр-н Новогорск, ул.Заречная, вл.11	Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-1334 луч А на (КЛ от ЦРП-32 с.1 яч.21 до ТП-1334 луч А) АСБл-10 (3х120) L=593,23		1,00		14,24		1	
	Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-1334 луч Б на (КЛ от ЦРП-32 с.2 яч.22 до ТП-1334 луч Б) АСБл-10 (3х120) L=593,23		1,00		14,24		1	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей п. 572; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п. 8.1, п. 3.2.6, табл. 3.1 \ п.8.3, табл. 8.1
	Заземляющие устройства				**1,60**		**1**	**РД 34.45-51.300-97**
	Измерения сопротивления заземляющих устройств				0,50		1	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами				0,30		1	Раздел №28 глава 28.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,30		1	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые линии				**3,70**	**2,40**	**4**	**РД 34.45-51.300-97**
	Осмотр и оценка состояния				0,80		4	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции				1,20		4	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	4	Раздел №29 глава 29.2.2
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				1,20		4	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые трансформаторы				**3,90**	**8,60**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора				2,00		2	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода					0,40	2	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток					1,00	2	Раздел №6 глава 6.10
	Проверка коэффициента трансформации					2,40	2	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току					2,40	2	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора				0,40		2	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6
	Осмотр и оценка состояния				0,40		2	Раздел №2 глава 2.4
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки				**1,70**	**4,40**	**2**	**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия				0,50		1	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8

	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров				0,60		2	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Осмотр и оценка состояния				0,20		2	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением					2,40	2	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции					2,00	2	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль				0,40		2	Раздел №1 п.1.9
Оперативно-диспетчерское обслуживание:		672						
Итого:		1 947,51	2 090,58	1 360,84	45 672,65	25 040,00		
Итого (ежемесячная):		**7 372,79**						

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»

_____/_____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____/_____

М.П.

Приложение № 3
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ от г.

Перечень услуг и периодичность оказания услуг по эксплуатации Электрооборудования

№	Наименование мероприятий	Периодичность	Ссылка на Нормативный документ
Силовые трансформаторы (при наличии)			
1	Проведение очередных осмотров	1 раз в 6 месяцев	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п.499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура п.11.1.2, п.11.14; п.3.2.6, табл.3.1
	Проведение внеочередных осмотров при резком изменении температуры воздуха и при каждом отключении трансформатора от защит	При необходимости	
2	Чистка изоляторов, масломерных стёкол, бака и крышки трансформатора (для масляных трансформаторов)	1 раз в 3 года	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура, п.11.2.1, таблица 11.1
	Подтяжка болтовых соединений и чистка контактных соединений.		
	Удаление грязи из расширителя (для масляных трансформаторов)		
	Проверка разборка и очистка маслоуказателей. (для масляных трансформаторов)		
	Доливка масла. (для масляных трансформаторов)		
	Осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств.		
	Проверка состояния частей переключающих устройств.		
	Проверка положения по напряжению.		
	Ремонт заземляющей сети.		
	Проверка приборов контроля температуры.		
	Измерение изоляции обмоток до и после ремонта.		
Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения (при наличии)			
3	Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке	1 раз в месяц	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п.499, Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п.9.1, п.3.2.6, табл.3.1
	Осмотр аппаратов, ликвидация видимых повреждений		
	Чистка аппаратов		
	Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления		
	Затяжка крепёжных деталей		
	Чистка контактов от грязи и наплывов		
	Проверка исправности кожухов, рукояток, замков и т.д.		
	Проверка уровня и температуры масла, доливка масла (при необходимости) проверка нагрева элементов сопротивления, контактов, наличия соответствующих		

	надписей на щитках и аппаратах		
	Проверка наличия тепловых реле и их соответствие ном. току токоприёмника		
	проверка исправности механических блокировки		
	Регулировка одновременности включения и отключения ножей рубильников (переключателей)		
	Замена предохранителей		
	Проверка наличия резервных элементов и запчастей для технического обслуживания и ремонта		
4	Чистка и промывка механических и контактных деталей.	1 раз в год	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура п.9.2, таблица 9.1
	Ремонт и замена дефектных деталей.		
	Зачистка и шлифовка контактных поверхностей.		
	Регулировка контактных групп.		
	Рамена сигнальных ламп и ремонт их арматуры.		
	Проверка исправности дугогасительных камер.		
	Проверка исправности заземления.		
	Регулировка реле защиты и управления.		
	Замена элементов сопротивления (при необходимости).		
	Ремонт или замена подшипников (при необходимости), смазка шарниров.		
	Ремонт или замена катушек эл. магнитов и обмоток различного назначения.		
	Восстановление маркировки и надписей.		
	Проверка и замена изоляторов.		
	Проверка проходных изоляционных втулок и др. видов изоляции выводных концов.		
	Ремонт механической части аппаратов.		
	Ремонт ошиновки.		
	Подтяжка всех креплений и выводов, окраска панелей.		
	Замена сгоревших лампочек.		
	Проверка состояния, чистка и при необходимости ремонт осветительной аппаратуры.		
	Проверка состояния и ремонт ошиновки.		
	При ремонте РП, осветительных и групповых распределительных щитков выполняется текущий ремонт всех комплектующих аппаратов с заменых отдельных аппаратов (при необходимости).		
Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения (при наличии)			
5	Проведение очередных осмотров	1 раз в месяц	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п.499; Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура, п.10.1., п.3.2.6, табл.3.1
	Проведение осмотров в ночное время на предмет отсутствия разрядов и свечения контактов		
6	*Масляные выключатели, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, заземляющие ножи, короткозамыкателей, отделителей и их приборов:*		
	Ремонт подвижных контактов, осей, шарниров.	1 раз в год	Справочник Система технического обслуживания и

	Регулировка подвижной части.		ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура п.10.2, таблица 10.2
	Регулировка механизма свободного расцепления.		
	Ремонт приводных механизмов.		
	Замена дефектных изоляторов.		
	Замена масла (при необходимости).		
	Смазка трущихся частей приводного механизма.		
	Ремонт сигнализации и блокировок.		
	Измерение сопротивления постоянному току.		
	Проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасящих устройств, обмоток вкл. и откл. катушек.		
	Испытание повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных цепей.		
	Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения:		
	Проверка и при необходимости замена трансформаторов тока.	1 раз в 3 года	Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура п.10.2, таблица 10.2
	Чистка изоляторов.		
	Проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек- измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, угла диэлектрических потерь.		
	Испытание вводов.		
	Испытание электрической прочности изоляции первичных и вторичных обмоток в соответствии с нормами испытания электрооборудования.		
	Проверка и ремонт присоединений шин.		
Электрические сети (при наличии)			
7	*Воздушные линии*		Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И.Ящура, п.8.1, п.3.2.6, табл.3.1 Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п.538
	Обходы и осмотры ВЛ до 1 кВ	1 раз в месяц	
	Обходы и осмотры ВЛ более 1 кВ	1 раз в 12 месяцев	
	Внеочередные осмотры ВЛ (независимо от напряжения)	После ураганов, аварий, пожаров вблизи ВЛ, гололеде, морозе ниже минус 40, после тумана	
	Кабельные линии 6-20 кВ		
	Проведение наружных осмотров кабельных линий, проложенных в земле	1 раз в 3 месяца	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п.572 Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура, п.8.1, п.3.2.6, табл.3.1
	Осмотр соединительных и концевых муфт	При каждом осмотре оборудования	
	Осмотр кабельной арматуры	1 раз в 6 месяцев	
	Осмотр кабельных муфт	1 раз в 6 месяцев	
	Кроме того, для осветительных и силовых сетей 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП, а также вторичных цепей:		
	Проверка механической защиты, мест ввода в аппараты, РП	1 раз в 3 месяца	
	Проверка состояния заземления трубных проводок		
	Осмотр мест прохода сетей через стены		
	Проверка состояния конструкций, по которым проложены КЛ		

	Восстановление маркировки		
	Осмотр изоляции сетей,		
	Устранение мест с повреждённой изоляцией		
	Постоянный контроль отсутствия перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам		
8	*Воздушные линии 0,4 – 20 кВ*		Справочник Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования А.И. Ящура п.8.3, таблица 8.1
	Верховые проверки с выемкой проводов и тросов из зажимов, ревизией, полной перетяжкой линии	1 раз в год	
	измерение электрической прочности и частичная замена фарфоровых изоляторов натяжных и подвесных гирлянд		
	ремонт соединений, выборочная проверка ржавления металлических подножников со вскрытием подножников, в зависимости от результатов – производство их окраски или осмоления		
	проверка наличия трещин в железобетонных опорах и приставках		
	Кабельные линии 6-20 кВ		
	Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей трасс, открыто расположенных кабелей, колодцев и т.д.	1 раз в год	
	Проверка доступа к кабельным колодцам, исправность крышек колодцев, ремонт кабельных каналов и траншей.		
	Осмотр и чистка концевых воронок и соединительных муфт.		
	Рихтовка кабелей.		
	Проверка заземлений.		
	Восстановление маркировки КЛ.		
	Перекладка при необходимости участков кабельной сети.		
	Определение температуры КЛ и контроль коррозии оболочек.		
	Проведение установленных измерения и испытаний КЛ.		
	Кроме того, для осветительных и силовых сетей 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП.		
	Наружный осмотр проводки, устранение мелких дефектов.	1 раз в год	
9	Ведение требуемого режима работы оборудования	Круглосуточно	Правила технической эксплуатации Станций и Сетей РФ п.57
10	Производство переключений	В случае технологических нарушений, ремонтных работ и заявок потребителей	
11	Ликвидация технологических нарушений, восстановление режимов работы оборудования	В случае технологических нарушений и нарушений режимов работы оборудования	
12	Подготовка к производству ремонтных работ (подготовка рабочего места и допуск к работам)	В случае производства ремонтных работ	
13	Испытания Электрооборудования		
	Силовые трансформаторы		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора	1 раз в год	Раздел №6 глава 6.4 п.6.4.1
	Измерение потерь холостого хода	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.11
	Проверка группы соединения обмоток	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.10

	Проверка коэффициента трансформации	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.9
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.8
	Испытание изоляции повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №6 глава 6.7 п.6.7.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора	1 раз в год	ГОСТ Р 58341.6 п.5.4.4.6; РД 34.45-51.300-97 П.3 п. 1.3
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы тока		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора	1 раз в год	Раздел №7 глава 7.1
	Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток	1 раз в год	Раздел №7 глава 7.3 п. 7.3.2
	Снятие характеристик намагничивания	1 раз в 3 года	Раздел №7 глава 7.4
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Трансформаторы напряжения		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивление обмоток постоянному току	1 раз в 3 года	Раздел №8 глава 8.1.3
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения	1 раз в год	Раздел №8 глава 8.1.1
	Тепловизионный контроль состояния трансформатора	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №13 глава 13.2
	Тепловизионный контроль выключателей	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Выключатели нагрузки		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №11 глава 11.2
	Тепловизионный контроль выключателей нагрузки	1 раз в 3 года	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки rm6		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Испытание повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №15 глава 15.2
	Измерение сопротивления изоляции	1 раз в 3 года	Раздел №15 глава 15.1
	Тепловизионный контроль	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Сборные и соединительные шины		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4

	Испытание повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №17 глава 17.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Ограничители перенапряжений (комплект 3 шт.)		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В (комплект 3 шт.)		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения	1 раз в год	Раздел №1 п.1.9
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции	1 раз в год	Раздел №26 глава 26.1
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Заземляющие устройства		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Измерения сопротивления заземляющих устройств	1 раз в год	Раздел №28 глава 28.4
	Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами	1 раз в год	Раздел №28 глава 28.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов	1 раз в 3 года	ПРОУиКРЗиА №555 приложение 6; Раздел 1 п 1.15
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17
	Силовые кабельные линии		**РД 34.45-51.300-97**
	Организационные мероприятия	1 раз в год	ПОТ ЭУ: Раздел 5, 6, 7, 8
	Осмотр и оценка состояния	1 раз в год	Раздел №2 глава 2.4
	Измерение сопротивления изоляции	1 раз в год	Раздел №29 глава 29.1
	Испытание изоляции повышенным напряжением	1 раз в 3 года	Раздел №29 глава 29.2.2
	Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров	1 раз в год	Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № 1013: Раздел 2 п.17

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:	**Исполнитель:**
_____	**_____**
ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»	
_____/_____	_____/_____
М.П.	М.П.

Приложение № 4
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ от г.

Форму утверждаем:

Заказчик:
_____
ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»

_____/_____
М.П.

Исполнитель:
_____

_____/_____
М.П.

ОТЧЕТ
об оказанных услугах
к договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства № _____ от _____ г.

за период оказания услуг с _____г. по _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ЭНЕРГО» (ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО») (ОГРН 1217700399146), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны,
и _____
(ОГРН **_____),** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице _____ _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Договором эксплуатации объектов электросетевого хозяйства №_____от _____ г. (далее – Договор) составили настоящий Отчет о нижеследующем:

№ п/п/ Объект	**Отчетный период (месяц)**							**Ссылка на НТД**
	Адрес	**Наименование электрооборудования**	**Ежемесячно***	**1 раз в 3 месяца***	**1 раз в 6 месяцев***	**Ежегодно***	**1 раз в 3 года***	
	Наименование объекта							
1								

2		**Оперативно-диспетчерское обслуживание (Ведение требуемого режима работы оборудования)**	Круглосуточно					

*Через дробь «/» указывается условное обозначение мероприятий, проводимых на объектах согласно приложению к отчету / дата проведения мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ	
п/п	Условные обозначения мероприятий, проводимых на объектах
1	«1» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя следующий перечень: 1. Ведение требуемого режима работы оборудования; 2. Производство переключений; 3. Ликвидация технологический нарушений; 4. Восстановление режимов работы оборудования; 5. Подготовка к производству ремонтных работ (подготовка рабочего места и допуск к работам).
2	«2» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1. Проведение очередных осмотров; 1.2. Проведение внеочередных осмотров при резком изменении температуры воздуха и при каждом отключении трансформатора от защит; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.1. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке; 2.2. Осмотр аппаратов, ликвидация видимых повреждений; 2.3. Чистка аппаратов; 2.4. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления; 2.5. Затяжка крепёжных деталей; 2.6. Чистка контактов от грязи и наплывов; 2.7. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков и т.д.; 2.8. Проверка уровня и температуры масла, доливка масла (при необходимости) проверка нагрева элементов сопротивления, контактов, наличия соответствующих надписей на щитках и аппаратах; 2.9. Проверка наличия тепловых реле и их соответствие ном. току токоприёмника; 2.10. Проверка исправности механически блокировки; 2.11. Регулировка одновременности включения и отключения ножей рубильников (переключателей); 2.12. Замена предохранителей; 2.13. Проверка наличия резервных элементов и запчастей для технического обслуживания и ремонта. 3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения: 3.1. Проведение очередных осмотров; 3.2. Проведение осмотров в ночное время на предмет отсутствия разрядов и свечения контактов; 4. Электрические сети: 4.1. Обходы и осмотры ВЛ до 1 кВ; 4.2. Проведение наружных осмотров кабельных линий, проложенных в земле 6-20 кВ; 4.3. Осмотр кабельных муфт;

	4.4. Осмотр кабельной арматуры. 5. Осветительные и силовые сети 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП, а также вторичных цепей: 5.1. Проверка механической защиты, мест ввода в аппараты, РП; 5.2. Проверка состояния заземления трубных проводок; 5.3. Осмотр мест прохода сетей через стены; 5.4. Проверка состояния конструкций, по которым проложены КЛ; 5.5. Восстановление маркировки; 5.6. Осмотр изоляции сетей; 5.7. Устранение мест с повреждённой изоляцией; 5.8. Постоянный контроль отсутствия перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам.
3	«3» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Чистка изоляторов, масломерных стёкол, бака и крышки трансформатора (для масляных трансформаторов); 1.2 Подтяжка болтовых соединений и чистка контактных соединений; 1.3 Удаление грязи из расширителя (для масляных трансформаторов); 1.4 Проверка разборка и очистка маслоуказателей.(для масляных трансформаторов); 1.5 Доливка масла. (для масляных трансформаторов); 1.6 Осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств; 1.7 Проверка состояния частей переключающих устройств; 1.8 Проверка положения по напряжению; 1.9 Ремонт заземляющей сети; 1.10 Проверка приборов контроля температуры; 1.11 Измерение изоляции обмоток до и после ремонта; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.1 Чистка и промывка механических и контактных деталей; 2.2 Ремонт и замена дефектных деталей; 2.3 Зачистка и шлифовка контактных поверхностей; 2.4 Регулировка контактных групп; 2.5 Замена сигнальных ламп и ремонт их арматуры; 2.6 Проверка исправности дугогасительных камер; 2.7 Проверка исправности заземления; 2.8 Регулировка реле защиты и управления; 2.9 Замена элементов сопротивления (при необходимости); 2.10 Ремонт или замена подшипников (при необходимости), смазка шарниров; 2.11 Ремонт или замена катушек эл. магнитов и обмоток различного назначения; 2.12 Восстановление маркировки и надписей; 2.13 Проверка и замена изоляторов; 2.14 Проверка проходных изоляционных втулок и др. видов изоляции выводных концов; 2.15 Ремонт механической части аппаратов; 2.16 Ремонт ошиновки; 2.17 Подтяжка всех креплений и выводов, окраска панелей; 2.18 Замена сгоревших лампочек;

2.19 Проверка состояния, чистка и при необходимости ремонт осветительной аппаратуры;
2.20 Проверка состояния и ремонт ошиновки;
2.21 При ремонте РП, осветительных и групповых распределительных щитков выполняется текущий ремонт всех комплектующих аппаратов с заменых отдельных аппаратов (при необходимости).

3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения:
3.1 Масляные выключатели, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, заземляющие ножи, короткозамыкателей, отделителей и их приборов:
3.1.1 Ремонт подвижных контактов, осей, шарниров;
3.1.2 Регулировка подвижной части;
3.1.3 Регулировка механизма свободного расцепления;
3.1.4 Ремонт приводных механизмов;
3.1.5 Замена дефектных изоляторов;
3.1.6 Замена масла (при необходимости);
3.1.7 Смазка трущихся частей приводного механизма;
3.1.8 Ремонт сигнализации и блокировок;
3.1.9 Измерение сопротивления постоянному току;
3.1.10 Проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасящих устройств, обмоток вкл. и откл. катушек;
3.1.11 Испытание повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных цепей.
3.2 Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения:
3.2.1 Проверка и при необходимости замена трансформаторов тока;
3.2.2 Чистка изоляторов;
3.2.3 Проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек- измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, угла диэлектрических потерь;
3.2.4 Испытание вводов;
3.2.5 Испытание электрической прочности изоляции первичных и вторичных обмоток в соответствии с нормами испытания электрооборудования;
3.2.6 Проверка и ремонт присоединений шин.

4. Воздушные линии 0,4 – 20 кВ:
4.1 Обходы и осмотры ВЛ более 1 кВ;
4.2 Верховые проверки с выемкой проводов и тросов из зажимов, ревизией, полной перетяжкой линии;
4.3 Измерение электрической прочности и частичная замена фарфоровых изоляторов натяжных и подвесных гирлянд;
4.4 Ремонт соединений, выборочная проверка ржавления металлических подножников со вскрытием подножников, в зависимости от результатов – производство их окраски или осмоления;
4.5 Проверка наличия трещин в железобетонных опорах и приставках.

5. Кабельные линии 6-20 кВ:
5.1 Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей трасс, открыто расположенных кабелей, колодцев и т.д.;
5.2 Проверка доступа к кабельным колодцам, исправность крышек колодцев, ремонт кабельных каналов и траншей;
5.3 Осмотр и чистка концевых воронок и соединительных муфт;
5.4 Рихтовка кабелей;
5.5 Проверка заземлений;
5.6 Восстановление маркировки КЛ;
5.7 Перекладка при необходимости участков кабельной сети;
5.8 Определение температуры КЛ и контроль коррозии оболочек;

	5.9 Проведение установленных измерения и испытаний КЛ.
4	«4» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Осмотр и оценка состояния; 1.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; 1.3 Измерение потерь холостого хода; 1.4 Проверка группы соединения обмоток; 1.5 Проверка коэффициента трансформации; 1.6 Измерение сопротивление обмоток постоянному току; 1.7 Испытание изоляции повышенным напряжением; 1.8 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 1.9 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 2. Трансформаторы тока: 2.1 Осмотр и оценка состояния; 2.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; 2.3 Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток; 2.4 Снятие характеристик намагничивания; 2.5 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 2.6 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 3. Трансформаторы напряжения: 3.1 Осмотр и оценка состояния; 3.2 Измерение сопротивление обмоток постоянному току; 3.3 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения; 3.4 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 3.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 4. Выключатели: 4.1 Осмотр и оценка состояния; 4.2 Испытание повышенным напряжением; 4.3 Тепловизионный контроль выключателей; 4.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 5. Выключатели нагрузки: 5.1 Осмотр и оценка состояния; 5.2 Испытание повышенным напряжением; 5.3 Тепловизионный контроль выключателей нагрузки; 5.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров; 6. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки: 6.1 Осмотр и оценка состояния; 6.2 Испытание повышенным напряжением; 6.3 Измерение сопротивления изоляции; 6.4 Тепловизионный контроль; 6.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 7. Сборные и соединительные шины:

	7.1 Осмотр и оценка состояния; 7.2 Испытание повышенным напряжением; 7.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 8. Ограничители перенапряжений: 8.1 Осмотр и оценка состояния; 8.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 8.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 9. Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В: 9.1 Осмотр и оценка состояния; 9.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 9.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 10. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000В: 10.1 Осмотр и оценка состояния; 10.2 Измерение сопротивления изоляции; 10.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 11. Заземляющие устройства: 11.1 Измерения сопротивления заземляющих устройств; 11.2 Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами; 11.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 12. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики: 12.1 Осмотр и оценка состояния; 12.2 Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов; 12.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 13. Силовые кабельные линии: 13.1 Осмотр и оценка состояния; 13.2 Измерение сопротивления изоляции; 13.3 Испытание изоляции повышенным напряжением; 13.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
5	«5» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «4»
6	«6» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «3» и «4»
7	«7» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «3».
8	«8» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «7» и «4».

На основании анализа представленных документов, осмотра Электрооборудования, результатов опробования Электрооборудования под напряжением (нагрузка), Сторонами установлено:_____.

Услуги оказаны в соответствии с требованиями Договора и нормативно-технической документации. Исполнителем передан Заказчику результат оказанных услуг.

Претензий к качеству оказанных услуг Заказчик не имеет.

К настоящему Отчету прилагаются и являются его неотъемлемой частью Протоколы испытаний Электрооборудования.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:	**Исполнитель:**
_____	_____
ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»	
_____/_____	_____/_____
М.П.	М.П.

Приложение № 5
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ от г.

Форму утверждаем:

Заказчик:

ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»

_____/ _____
М.П.

Исполнитель:

_____/ _____
М.П.

Годовой план-график
эксплуатации Электрооборудования на 20____год.
к договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства № от г.

№ п/п	Наименование электрооборудования	Норма (чел.*ч.)			Норма (чел.*ч.)			Среднемесячные трудозатраты (чел.*ч.)	Условное обозначение мероприятий* (числитель) / время простоя в ремонте, ч (знаменатель)											
		1 мес.	3 мес.	6 мес.	Ежего дно	1 раз в 2 года	1 раз в 3 года		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Наименование объекта																				

* Расшифровка условных обозначений представлена в Приложении к настоящему графику.

ПРИЛОЖЕНИЕ	
п/п	Условные обозначения мероприятий
1	«1» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя следующий перечень: 1. Ведение требуемого режима работы оборудования; 2. Производство переключений; 3. Ликвидация технологический нарушений;

	4. Восстановление режимов работы оборудования; 5. Подготовка к производству ремонтных работ (подготовка рабочего места и допуск к работам).
2	«2» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.3. Проведение очередных осмотров; 1.4. Проведение внеочередных осмотров при резком изменении температуры воздуха и при каждом отключении трансформатора от защит; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.14. Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке; 2.15. Осмотр аппаратов, ликвидация видимых повреждений; 2.16. Чистка аппаратов; 2.17. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления; 2.18. Затяжка крепёжных деталей; 2.19. Чистка контактов от грязи и наплывов; 2.20. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков и т.д.; 2.21. Проверка уровня и температуры масла, доливка масла (при необходимости) проверка нагрева элементов сопротивления, контактов, наличия соответствующих надписей на щитках и аппаратах; 2.22. Проверка наличия тепловых реле и их соответствие ном. току токоприёмника; 2.23. Проверка исправности механически блокировки; 2.24. Регулировка одновременности включения и отключения ножей рубильников (переключателей); 2.25. Замена предохранителей; 2.26. Проверка наличия резервных элементов и запчастей для технического обслуживания и ремонта. 3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения: 3.3. Проведение очередных осмотров; 3.4. Проведение осмотров в ночное время на предмет отсутствия разрядов и свечения контактов; 4. Электрические сети: 4.5. Обходы и осмотры ВЛ до 1 кВ; 4.6. Проведение наружных осмотров кабельных линий, проложенных в земле 6-20 кВ; 4.7. Осмотр кабельных муфт; 4.8. Осмотр кабельной арматуры. 5. Осветительные и силовые сети 0,4 кВ собственных нужд ТП и РТП, а также вторичных цепей: 5.9. Проверка механической защиты, мест ввода в аппараты, РП; 5.10. Проверка состояния заземления трубных проводок; 5.11. Осмотр мест прохода сетей через стены; 5.12. Проверка состояния конструкций, по которым проложены КЛ; 5.13. Восстановление маркировки; 5.14. Осмотр изоляции сетей;

	5.15. Устранение мест с повреждённой изоляцией; 5.16. Постоянный контроль отсутствия перегревов и соответствия сетей фактическим нагрузкам.
3	«3» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Чистка изоляторов, масломерных стёкол, бака и крышки трансформатора (для масляных трансформаторов); 1.2 Подтяжка болтовых соединений и чистка контактных соединений; 1.3 Удаление грязи из расширителя (для масляных трансформаторов); 1.4 Проверка разборка и очистка маслоуказателей.(для масляных трансформаторов); 1.5 Доливка масла. (для масляных трансформаторов); 1.6 Осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств; 1.7 Проверка состояния частей переключающих устройств; 1.8 Проверка положения по напряжению; 1.9 Ремонт заземляющей сети; 1.10 Проверка приборов контроля температуры; 1.11 Измерение изоляции обмоток до и после ремонта; 2. Распределительные устройства 0,4 кВ и прочие электрические аппараты низкого напряжения: 2.1 Чистка и промывка механических и контактных деталей; 2.2 Ремонт и замена дефектных деталей; 2.3 Зачистка и шлифовка контактных поверхностей; 2.4 Регулировка контактных групп; 2.5 Замена сигнальных ламп и ремонт их арматуры; 2.6 Проверка исправности дугогасительных камер; 2.7 Проверка исправности заземления; 2.8 Регулировка реле защиты и управления; 2.9 Замена элементов сопротивления (при необходимости); 2.10 Ремонт или замена подшипников (при необходимости), смазка шарниров; 2.11 Ремонт или замена катушек эл. магнитов и обмоток различного назначения; 2.12 Восстановление маркировки и надписей; 2.13 Проверка и замена изоляторов; 2.14 Проверка проходных изоляционных втулок и др. видов изоляции выводных концов; 2.15 Ремонт механической части аппаратов; 2.16 Ремонт ошиновки; 2.17 Подтяжка всех креплений и выводов, окраска панелей; 2.18 Замена сгоревших лампочек; 2.19 Проверка состояния, чистка и при необходимости ремонт осветительной аппаратуры; 2.20 Проверка состояния и ремонт ошиновки;

	2.21 При ремонте РП, осветительных и групповых распределительных щитков выполняется текущий ремонт всех комплектующих аппаратов с заменых отдельных аппаратов (при необходимости). 3. Распределительные устройства 6-20 кВ и прочие электрические аппараты высокого напряжения: 3.1 Масляные выключатели, вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, заземляющие ножи, короткозамыкателей, отделителей и их приборов: 3.1.1 Ремонт подвижных контактов, осей, шарниров; 3.1.2 Регулировка подвижной части; 3.1.3 Регулировка механизма свободного расцепления; 3.1.4 Ремонт приводных механизмов; 3.1.5 Замена дефектных изоляторов; 3.1.6 Замена масла (при необходимости); 3.1.7 Смазка трущихся частей приводного механизма; 3.1.8 Ремонт сигнализации и блокировок; 3.1.9 Измерение сопротивления постоянному току; 3.1.10 Проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасящих устройств, обмоток вкл. и откл. катушек; 3.1.11 Испытание повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных цепей. 3.2 Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения: 3.2.1 Проверка и при необходимости замена трансформаторов тока; 3.2.2 Чистка изоляторов; 3.2.3 Проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек- измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, угла диэлектрических потерь; 3.2.4 Испытание вводов; 3.2.5 Испытание электрической прочности изоляции первичных и вторичных обмоток в соответствии с нормами испытания электрооборудования; 3.2.6 Проверка и ремонт присоединений шин. 4. Воздушные линии 0,4 – 20 кВ: 4.1 Обходы и осмотры ВЛ более 1 кВ; 4.2 Верховые проверки с выемкой проводов и тросов из зажимов, ревизией, полной перетяжкой линии; 4.3 Измерение электрической прочности и частичная замена фарфоровых изоляторов натяжных и подвесных гирлянд; 4.4 Ремонт соединений, выборочная проверка ржавления металлических подножников со вскрытием подножников, в зависимости от результатов – производство их окраски или осмоления; 4.5 Проверка наличия трещин в железобетонных опорах и приставках. 5. Кабельные линии 6-20 кВ: 5.1 Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей трасс, открыто расположенных кабелей, колодцев и т.д.; 5.2 Проверка доступа к кабельным колодцам, исправность крышек колодцев, ремонт кабельных каналов и траншей; 5.3 Осмотр и чистка концевых воронок и соединительных муфт; 5.4 Рихтовка кабелей;

	5.5 Проверка заземлений; 5.6 Восстановление маркировки КЛ; 5.7 Перекладка при необходимости участков кабельной сети; 5.8 Определение температуры КЛ и контроль коррозии оболочек; 5.9 Проведение установленных измерения и испытаний КЛ.
4	«4» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «1» и следующий перечень: 1. Силовые трансформаторы: 1.1 Осмотр и оценка состояния; 1.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; 1.3 Измерение потерь холостого хода; 1.4 Проверка группы соединения обмоток; 1.5 Проверка коэффициента трансформации; 1.6 Измерение сопротивление обмоток постоянному току; 1.7 Испытание изоляции повышенным напряжением; 1.8 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 1.9 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 2. Трансформаторы тока: 2.1 Осмотр и оценка состояния; 2.2 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; 2.3 Испытание повышенным напряжением вторичных обмоток; 2.4 Снятие характеристик намагничивания; 2.5 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 2.6 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 3. Трансформаторы напряжения: 3.1 Осмотр и оценка состояния; 3.2 Измерение сопротивление обмоток постоянному току; 3.3 Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения; 3.4 Тепловизионный контроль состояния трансформатора; 3.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 4. Выключатели: 4.1 Осмотр и оценка состояния; 4.2 Испытание повышенным напряжением; 4.3 Тепловизионный контроль выключателей; 4.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 5. Выключатели нагрузки: 5.1 Осмотр и оценка состояния;

	5.2 Испытание повышенным напряжением; 5.3 Тепловизионный контроль выключателей нагрузки; 5.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров; 6. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки: 6.1 Осмотр и оценка состояния; 6.2 Испытание повышенным напряжением; 6.3 Измерение сопротивления изоляции; 6.4 Тепловизионный контроль; 6.5 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 7. Сборные и соединительные шины: 7.1 Осмотр и оценка состояния; 7.2 Испытание повышенным напряжением; 7.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 8. Ограничители перенапряжений: 8.1 Осмотр и оценка состояния; 8.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 8.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 9. Предохранители, предохранители - разъединители напряжением выше 1000В: 9.1 Осмотр и оценка состояния; 9.2 Тепловизионный контроль вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 9.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 10. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000В: 10.1 Осмотр и оценка состояния; 10.2 Измерение сопротивления изоляции; 10.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 11. Заземляющие устройства: 11.1 Измерения сопротивления заземляющих устройств; 11.2 Проверка соединений заземлителей с заземлёнными элементами; 11.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 12. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики: 12.1 Осмотр и оценка состояния; 12.2 Проверка и испытание защит электроустановок РТП, РП, ТП и их элементов; 12.3 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров. 13. Силовые кабельные линии: 13.1 Осмотр и оценка состояния; 13.2 Измерение сопротивления изоляции; 13.3 Испытание изоляции повышенным напряжением;

	13.4 Оформление протоколов проведения испытаний и осмотров.
5	«5» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «4».
6	«6» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «3» и «4».
7	«7» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «2» и «3».
8	«8» – Услуги по эксплуатации Электрооборудования, включающие в себя услуги «7» и «4».

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»

_____/ _____

М.П.

Исполнитель:

_____/ _____

М.П.

Приложение № 6
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№ от
г.

Форму утверждаем:

Заказчик: **Исполнитель:**

ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»

_____/ _____ _____/ _____
М.П. М.П.

РАСЧЕТ СТАВКИ ТРУДОЗАТРАТ

Наименование	Стоимость, руб., с НДС
Ставка трудозатрат за 1 чел./час.	
Ставка трудозатрат за 1 чел./час. с учетом ИПЦ (%) на _____год	

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: **Исполнитель:**

ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»

_____/ _____ _____/ _____
М.П. М.П.

Приложение № 7

к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства

№ от г.

Форму утверждаем:

Заказчик:	**Исполнитель:**
_____	_____
ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»	
_____/ _____	_____/ _____
М.П.	М.П.

Акт приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию

Московская область «__» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ЭНЕРГО» (ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО») (ОГРН 1217700399146), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны,

и _____ **(**ОГРН _____**),** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем - «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию о нижеследующем:

1. Подписанием настоящего Акта приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию Стороны подтверждают, что на дату его подписания в соответствии с условиями Договора эксплуатации объектов электросетевого хозяйства № от г. (далее – Договор) Заказчик передал, а Исполнитель принял в эксплуатацию Электрооборудование:

№	Кадастровые номера/ свидетельства	Наименование имущества по кадастру	Адрес по ЕГРН/ договору	Состав имущества	Кол-во шт./м	Зав./ Инвент. №	Состав имущества по бух	Инвент. № и дата принятия к бу ОС
"ГолдФиш" (Подрезково)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ЦРП-2**	-	-		
2				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001337 от 31.07.2024
3				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 2	00-001338 от 31.07.2024
4				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001339 от 31.07.2024
5				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-001340 от 31.07.2024
6				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-001341 от 31.07.2024
7				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 6	00-001342 от 31.07.2024
8				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	00-001343 от 31.07.2024
9				Шкаф оперативного питания ШОП	1	н/д	Низковольное оборудование 0,4 кВ	00-001344 от 31.07.2024
10				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
11			Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**КТПН**	-	-		
12				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2060993	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001345 от 31.07.2024
13				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-001346 от 31.07.2024
14				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-001347 от 31.07.2024
15				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-001348 от 31.07.2024
16				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-001349 от 31.07.2024
17				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство	00-001350 от 31.07.2024
18			Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ТП-3**	-	-		
19				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2060940	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001351 от 31.07.2024
20				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2096803	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001417 от 05.08.2024
21				Разъединитель РЛНД	1	н/д	Низковольное оборудование 0,4 кВ	00-001353 от 31.07.2024
22				Разъединитель РЛНД	1	н/д		
23			г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ЦРП-10 кВ (КРУН-10кВ)**	-	335		
24				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)- яч.1	1		Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)- яч.1	00-000667 от 31.12.2023
25				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-яч.2	1		Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-яч.2	00-000668 от 31.12.2023
26				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-яч.3	1		Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-яч.3	00-000669 от 31.12.2023

27				Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА	1	38424	Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА (1)	00-000670 от 31.12.2023
28				Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА	1	38425	Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА (2)	00-000671 от 31.12.2023
29				Узел учета электроэнергии	1	47587817	Узел учета электроэнергии	00-000672 от 31.12.2023
30				Узел учета электроэнергии	1	48401570		
31			г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ЦРП-1 6 кВ (КРУН-6кВ)**	-	334		
32				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	1		Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	00-000673 от 31.12.2023
33				Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА	1	67509	Силовой трансформатор с литой изоляцией ОЛСП-1.25 кВА	00-000674 от 31.12.2023
34				Узел учета электроэнергии	1	47587820	Узел учета электроэнергии	00-000675 от 31.12.2023
35			г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	**ЦРП-1 6 кВ (ИКВН-6 кВ)**	-	333		
36				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	1		Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)	00-000676 от 31.12.2023
37			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	**РТП-1010**	-	-		
38				Корпус подстанции	1	ЭЭ24-04	Корпус подстанции	00-001354 от 03.08.2024
39				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 1	1	24-07	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001358 от 03.08.2024
40				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 2	1	24-08	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001359 от 03.08.2024
41				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 3	1	24-09	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001360 от 03.08.2024
42				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 4	1	24-10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001361 от 03.08.2024
43				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 5	1	24-11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001362 от 03.08.2024
44				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 6	1	24-12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001363 от 03.08.2024
45				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 7	1	24-13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001364 от 03.08.2024
46				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 8	1	24-14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001365 от 03.08.2024
47				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 9	1	24-15	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001366 от 03.08.2024
48				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 10	1	24-16	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001367 от 03.08.2024
49				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 11	1	24-17	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001368 от 03.08.2024
50				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 12	1	24-18	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001369 от 03.08.2024
51				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 13	1	24-19	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001370 от 03.08.2024
52				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 14	1	24-20	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001371 от 03.08.2024

53				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2102393	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001482 от 01.04.2025
54				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2102396	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001483 от 01.04.2025
55				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148930	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001372 от 03.08.2024
56				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148930		
57				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/7		
58				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/8		
59				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	03243151		
60				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	03243113		
61				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	03243114		
62				Электрический конвекторный обогреватель	4	н/д		
63				Источник бесперебойного питания	1	19052H0600015		
64				Источник бесперебойного питания	1	19052H0600028		
65			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	**РТП-1011**	-	-		
66				Корпус подстанции	1	ЭЭ24-06	Корпус подстанции	00-001355 от 03.08.2024
67				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 1	1	24-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001373 от 03.08.2024
68				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 2	1	24-22	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001374 от 03.08.2024
69				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 3	1	24-23	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001375 от 03.08.2024
70				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 4	1	24-24	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001376 от 03.08.2024
71				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 5	1	24-25	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001377 от 03.08.2024
72				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 6	1	24-26	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001378 от 03.08.2024
73				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 7	1	24-27	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001379 от 03.08.2024
74				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 8	1	24-28	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001380 от 03.08.2024
75				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 9	1	24-29	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001381 от 03.08.2024
76				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 10	1	24-30	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001382 от 03.08.2024
77				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 11	1	24-31	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001383 от 03.08.2024
78				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 12	1	24-32	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001384 от 03.08.2024
79				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2103471	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001481 от 01.04.2025
80				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2102397	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001484 от 01.04.2025
81				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148913	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001385 от 03.08.2024

82				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148913		
83				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/3		
84				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/4		
85				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	03243115		
86				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	03243112		
87				Электрический конвекторный обогреватель	4	н/д		
88				Источник бесперебойного питания	1	19052H0600032		
89				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200219		
90			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	**ТП-1012**	-	-		
91				Корпус подстанции	1	ЭЭ24-03	Корпус подстанции	00-001357 от 03.08.2024
92				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 1	1	24-01	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001386 от 03.08.2024
93				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 2	1	24-02	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001387 от 03.08.2024
94				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 3	1	24-03	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001388 от 03.08.2024
95				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 4	1	24-04	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001389 от 03.08.2024
96				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 5	1	24-05	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001390 от 03.08.2024
97				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321 ячейка № 6	1	24-06	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-321	00-001391 от 03.08.2024
98				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	19165	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001393 от 03.08.2024
99				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	18220	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001394 от 03.08.2024
100				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148932	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001392 от 03.08.2024
101				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148932		
102				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/1		
103				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/2		
104				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
105				Узел учета электроэнергии	2	н/д		
106			Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	**ТП-1013**	-	-		
107				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002005 от 27.10.2025
108				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0625-19381	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	00-002006 от 27.10.2025
109				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0625-19382	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	00-002007 от 27.10.2025
110				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	19166	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002008 от 27.10.2025

111				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	19163	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002009 от 27.10.2025
112				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	25060625	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002010 от 27.10.2025
113				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	25070625		
114				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	64110325		
115				Шкаф питания ШП	1	65600525		
116				Шкаф питания ШП	1	65610525		
117				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	63800325		
118				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	63840325		
119				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	65650525		
120				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	65660525		
121			Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	**ТП-1014**	-	-		
122				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002011 от 27.10.2025
123				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0625-19391	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	00-002012 от 27.10.2025
124				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0625-19391	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	00-002013 от 27.10.2025
125				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	19164	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002014 от 27.10.2025
126				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	18221	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002015 от 27.10.2025
127				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24820625	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002016 от 27.10.2025
128				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24830625		
129				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	64210325		
130				Шкаф питания ШП	1	65620525		
131				Шкаф питания ШП	1	65630525		
132				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	63720325		
133				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	63740325		
134				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	65950525		
135				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	65960525		
136			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	**РТП-13112**	-	-		
137				Корпус подстанции	1	ЭЭ24-05	Корпус подстанции	00-001356 от 03.08.2024
138				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001395 от 03.08.2024
139				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001396 от 03.08.2024
140				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001397 от 03.08.2024
141				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001398 от 03.08.2024
142				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001399 от 03.08.2024

143				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001400 от 03.08.2024
144				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001401 от 03.08.2024
145				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001402 от 03.08.2024
146				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001403 от 03.08.2024
147				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001404 от 03.08.2024
148				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001405 от 03.08.2024
149				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12	1	б/н	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI	00-001406 от 03.08.2024
150				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2110546	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001415 от 05.08.2024
151				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2110401	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001416 от 05.08.2024
152				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148922	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001407 от 03.08.2024
153				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	00-00148922		
154				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/5		
155				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	00-00131423/6		
156				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	03243152		
157				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	03243110		
158				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	03243111		
159				Электрический конвекторный обогреватель	4	н/д		
160				Источник бесперебойного питания	1	19052H0600021		
161				Источник бесперебойного питания	1	19052H1200220		
162			Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	**ТП-13114**	-	-		
163				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002017 от 27.10.2025
164				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0525-19291	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	00-002018 от 27.10.2025
165				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0525-19292	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	00-002019 от 27.10.2025
166				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8793	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002020 от 27.10.2025
167				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8790	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002021 от 27.10.2025
168				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24480425	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002022 от 27.10.2025
169				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24490425		
170				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	61510225		

171				Шкаф питания ШП	1	64500425		
172				Шкаф питания ШП	1	64510425		
173				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	60170225		
174				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	60180225		
175				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	64480425		
176				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	64490425		
177				**ТП-13115**	-	-		
178				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-002023 от 27.10.2025
179				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0525-19301	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	00-002024 от 27.10.2025
180				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	1	0525-19302	Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVС	00-002025 от 27.10.2025
181				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	8791	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002026 от 27.10.2025
182				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	9792	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-002027 от 27.10.2025
183			Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24500425	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002028 от 27.10.2025
184				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24510425		
185				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	51541024		
186				Шкаф питания ШП	1	64460425		
187				Шкаф питания ШП	1	64470425		
188				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	63690325		
189				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	63970325		
190				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	64440425		
191				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	64450425		
192			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16) АПвПуг 3х(1х240/50) L=320	320		Кабельные линии 10 кВ	00-001408 от 03.08.2024
193				Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.2 яч.10 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16) АПвПуг 3х(1х240/50) L=320	320			
194				Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.1 яч.3 до соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.1 яч.7) АПвПуг 3х(1х240/50) L=324	324			
195			Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.1 до ТП-13114 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209,1	209,1		Кабельные линии 10 кВ	00-002030 от 27.10.2025
196				Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.2 до ТП-13114 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209,1	209,1			
197				Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.1 до ТП-13115 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209,1	209,1			

198				Кабельная линия-10 кВ от РТП-13112 с.2 до ТП-13115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=209,1	209,1			
199				Кабельная линия-10 кВ от ТП-13114 луч А до ТП-13115 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=15,3	15,3			
200				Кабельная линия-10 кВ от ТП-13114 луч Б до ТП-13115 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=15,3	15,3			
201			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.2 яч.12 до соед. муфты (на КЛ-6 кВ от ПС-387 "Подрезково" с.2 ф.426) АСБ (3х240) L=118	118		Кабельные линии 6 кВ	00-001409 от 03.08.2024
202				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.1 яч.3 до соед. муфты (на КЛ-6 кВ от ПС-387 "Подрезково" с.1 ф.115) АСБ (3х240) L=115	115			
203				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.1 яч.4 до ТП-1012 с.1 яч.1 АПвПуг 3х(1х240/50) L=20	20			
204				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.2 яч.11 до ТП-1012 с.2 яч.6 АПвПуг 3х(1х240/50) L=20	20			
205				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.1 яч.6 до РТП-1011 с.1 яч.4 АПвПуг 3х(1х240/50) L=327	327			
206				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1010 с.2 яч.9 до РТП-1011 с.2 яч.9 АПвПуг 3х(1х240/50) L=327	327			
207				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1011 с.2 яч.8 до соед. муфты (на КЛ-6 кВ от РП-18133 ф.4) АСБ (3х240) L=319	319			
208				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1011 с.1 яч.5 до соед. муфты (на КЛ-6 кВ от ПС-35 "Октябрьская" с.2 ф.27) АСБ (3х240) L=280	280			
209			Московская область, г.о.Химки, микрорайон Подрезково, ул. Колхозная	Кабельная линия-6 кВ от ТП-1012 с.1 до ТП-1013 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=377,4	377,4		Кабельные линии 6 кВ	00-002029 от 27.10.2025
210				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1012 с.2 до ТП-1013 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=377,4	377,4			
211				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1013 луч А до ТП-1014 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=234,6	234,6			
212				Кабельная линия-6 кВ от ТП-1013 луч Б до ТП-1014 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=234,6	234,6			
213				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1011 с.1 до ТП-1014 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=178,5	178,5			
214				Кабельная линия-6 кВ от РТП-1011 с.2 до ТП-1014 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=178,5	178,5			
215				Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-2 с.1 яч.3 до ТП-3 Т-1 АСБл (3х240) L=25,8	25,8		Кабельные линии 6 кВ	00-001336 от 31.07.2024

216			Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-2 с.2 яч.7 до ТП-3 Т-2 АСБл (3х240) L=25,8	25,8			
217				Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-2 с.1 яч.1 до КТПН АПвП-1Т (3х240) L=246,59	246,59			
218			г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16 до ЦРП-10 кВ) до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч. 3 (каб.1) АСБ (3х240) L=70	70		Кабельные линии-6-10 кВ	00-000666 от 31.12.2023
219				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16 до ЦРП-10 кВ) до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч. 3 (каб.2) АСБ (3х240) L=70	70			
220				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.1 яч.7 до ЦРП-10 кВ) до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч.1 АСБ (3х240) L=71	71			
221				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч.1 до опоры №32 АПвП-1Т 3х(120/25+65-10) L=230	230			
222				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ) яч. 3 до опоры № 21А АПвП-1Т 3х(120/25+65-10) L=487	487			
223				Кабельная линия-10 кВ от опоры № 21А до опоры № 21Б АПвП-1Т 3х(120/25+65-10) L=15	15			
224				Кабельная линия-6 кВ от соед. муфты (в КЛ-6кВ от ПС-35 ф.27 до ЦРП-1) до ЦРП-1 (ИКВН-6 кВ) АСБ (3х240) L=270	270			
225				Кабельная линия-6 кВ от соед. муфты (в КЛ-6кВ от РП-5329 ф.4 до ЦРП-1) до ЦРП-1 (КРУН-6 кВ) АСБ (3х240) L=50	50			
226				Кабельная линия-6 кВ от ЦРП-1 (КРУН-6 кВ) до ЦРП-2 с.2 яч.5 АСБ (3х240) L=420	420			
227			МО, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Комсомольская, д. 16	Кабельная линия-6 кВ от ПС-35 с.2 яч.27 до соед. Муфты (в КЛ-6кВ от ПС-35 с.2 ф.27 до ЦРП-1 (ИКВН-6 кВ)) ААБл-10 (3х240) L=5500	5500	-	Кабельные линии 6кВ и 10кВ общей протяженностью 15500м	00-000407вс от 16.04.2024
228				Кабельная линия-6 кВ от РП-5329 ф.4 до соед. Муфты (в КЛ-6кВ от РП-5329 ф.4 до ЦРП-1 (КРУН-6 кВ)) АСБ-10 (3х240) L=700	700	-		
229				Кабельная линия-6 кВ от ПС-387 РУ-6 кВ сек.1 ф.426 до ЦРП-2 РУ-6 кВ сек.1 яч.1 ААБу-10 (3х240) L=3600	3600	-		
230				Кабельная линия-6 кВ от ПС-387 РУ-6 кВ сек.2 ф.115 до ЦРП-2 РУ-6 кВ сек.2 яч.7 ААБу-10 (3х240) L=3600	3600	-		
231				Кабельная линия-10 кВ от РП-18133 с.2 ф.16 до соед. Муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16 до ЦРП-10 кВ(КРУН-10 кВ)) ААБл-10 (3х240) L=700	700	-		
232				Кабельная линия-10 кВ от РП-18133 с.2 ф.16 до соед. Муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.2 яч.16 до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ)) ААБл-10 (3х240) L=700	700	-		

233				Кабельная линия-10 кВ от РП-18133 с.1 ф.7 до соед. Муфты (на КЛ-10 кВ от РП-18133 с.1 яч.7 до ЦРП-10 кВ (КРУН-10 кВ)) ААБл-10 (3х240) L=700	700	-		
234			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.1 до ВРУ-1.1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=139	139		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001410 от 03.08.2024
235				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.1 до ВРУ-1.1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=139	139			
236				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.2 до ВРУ-1.1 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=142	142			
237				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.2 до ВРУ-1.1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=142	142			
238				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.1 до ВРУ-1.2 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=99	99			
239				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.2 до ВРУ-1.2 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=103	103			
240				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.1 до ВРУ-2.1 (К1) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=129	129			
241				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-13112 с.2 до ВРУ-2.1 (К1) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=132	132			
242			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 1 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х240) L=147,85	147,85		Кабельные линии 0,4 кВ	00-002031 от 27.10.2025
243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 1 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х240) L=147,85	147,85			
244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 1 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х240) L=149,41	149,41			
245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 1 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х240) L=149,41	149,41			
246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 2 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х185) L=71,94	71,94			
247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 2 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х185) L=71,94	71,94			
248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 2 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73,61	73,61			
249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 2 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х185) L=73,61	73,61			
250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 3 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х240) L=144,79	144,79			

251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 3 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х240) L=146,35	146,35			
252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.1 до ВРУ 4 (К2) ввод 1 АПвБбШп-1 (4х95) L=91,19	91,19			
253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 с.2 до ВРУ 4 (К2) ввод 2 АПвБбШп-1 (4х95) L=92,86	92,86			
254			Московская область, г Химки, мкр. Подрезково, Российская Федерация, городской округ Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 луч А до ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=314,81	314,81			
255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1012 луч Б до ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=316,85	316,85			
ЖК Две столицы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	50:10:0010303:387	трансформаторная подстанция №1, назначение: Нежилое здание, площадь 28,8 м2	Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	**ТП-1**	1	-		
257				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	1	н/д		
258				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
259				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
260				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
261				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
262				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
263				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
264				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	1	н/д		
265				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
266				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
267				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
268				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
269				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
270				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
271				Шкаф питания ЯСН 0,4 кВ	1	н/д		
272	50:10:0010303:388	трансформаторная подстанция №2, назначение: нежилое, площадь 32,6 кв.м	Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	**ТП-2**	1	-		
273				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	1	н/д		
274				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
275				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		

276				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
277				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
278				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
279				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
280				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	1	н/д		
281				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
282				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
283				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
284				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
285				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
286				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
287				Шкаф питания ЯСН 0,4 кВ	1	н/д		
288	50:10:0010303:5727	ТП-3, назначение: нежилое, площадь 36,4 м2	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	**ТП-3**	1	-		
289				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
290				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
291				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
292				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
293				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
294				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
295				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
296				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
297				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
298				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
299				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
300				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
301				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
302				Щит ЩОП	1	н/д		
303	50:10:0010303:2957	ТП-4, назначение: нежилое, площадь 36,4 кв.м.	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	**ТП-4**	1	-		
304				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
305				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		

306				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
307				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
308				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
309				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
310				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
311				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
312				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
313				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д		
314				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
315				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
316				Щит ЩОП	1	н/д		
317				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
318	50:10:0010303:4600	Блочная комплектная трансформаторная подстанция мощностью 2х1000 кВА напряжением 10/0,4кВ (2БКТПБ-1000-10/0,4) ТП-5, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь 29 кв.м.	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	**ТП-5**	1	-		
319				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	1	н/д		
320				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
321				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
322				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
323				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
324				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305	1	н/д		
325				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-205	1	н/д		
326				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
327				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
328				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
329				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
330				Шкаф питания ЯСН 0,4 кВ	1	н/д		
331			Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-3117 с.1 яч.9 до ТП-5 с.1 АСБл (3х240) L=430	430			
332				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-3117 с.2 яч.10 до ТП-5 с.2 АСБл (3х240) L=428	428			
333				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-3117 с.1 яч.11 до ТП-1 с.1 АСБл (3х240) L=20	20			

334				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-3117 с.2 яч.12 до ТП-1 с.2 АСБл (3х240) L=20	20			
335	50:10:0010303:400	трасса кабельной линии 10кВ РП-ТП-1-ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 200 м	Московская область, г.Химки, транспортный проезд	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 до ТП-2 с.1 АСБл (3х240) L=248	248			
336				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 до ТП-2 с.2 АСБл (3х240) L=248	248			
337	50:10:0010303:2963	Кабельная линия 10кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 75м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.1 до ТП-3 с.1 АСБл (3х240) L=155	155			
338				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.2 до ТП-3 с.2 АСБл (3х240) L=155	155			
339	50:10:0010303:2955	Кабельная линия 10кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 332м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 до ТП-4 с.1 АСБл (3х240) L=20	20			
340				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 до ТП-4 с.2 АСБл (3х240) L=20	20			
341				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 до ТП-5 с.1 АСБл (3х240) L=395	395			
342				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 до ТП-5 с.2 АСБл (3х240) L=395	395			
343			Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ИТП (к.12.1) АВвБШп (4х35) L=150	150			
344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ИТП (к.12.1) АВвБШп (4х35) L=150	150			
345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ИТП (к.14.1) АВвБШп (4х35) L=70	70			
346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ИТП (к.14.1) АВвБШп (4х35) L=70	70			
347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ЛОС (офис продаж) АВвБШп (4х25) L=100	100			
348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ЛОС (офис продаж) АВвБШп (4х25) L=100	100			
349	50:10:0010303:397	трасса кабельной линии 0,4 кВ ТП-1-КНС, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 400м	Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-КНС АВвБШп (4х35) L=420	420			
350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-КНС АВвБШп (4х35) L=420	420			
351			Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ДОУ (к.14.1) АВвБШп (4х240) L=90	90			
352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ДОУ (к.14.1) АВвБШп (4х240) L=90	90			
353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-0,4 кВ (к.12.1) АВвБШп (4х240) L=150	150			
354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-0,4 кВ (к.12.1) АВвБШп (4х240) L=150	150			

355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-1 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=110	110			
356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-1 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=110	110			
357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-1 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=110	110			
358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-1 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=110	110			
359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-2 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=130	130			
360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-2 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=130	130			
361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-2 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=130	130			
362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-2 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=130	130			
363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-3 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=150	150			
364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-3 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=150	150			
365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-3 (к.14.1) (каб.1) АВвБШп (4х240) L=150	150			
366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-3 (к.14.1) (каб.2) АВвБШп (4х240) L=150	150			
367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-Паркинг АВвБШп (4х185) L=390	390			
368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ЩНО АВвБШп (4х35) L=5	5			
369	50:10:0010303:394	трасса кабельной линии 0,4 кВ ТП-1-котельная, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 342 м	Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-Котельная АВвБШп (4х185) L=430	430			
370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-Котельная АВвБШп (4х185) L=430	430			
371	50:10:0010303:395	трасса кабельной линии 0,4 кВ ТП-2-вводы в дом, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность 206м	Московская область, г.Химки, Транспортный проезд	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-ИТП (к.13.1) АПвБбШп (4х35) L=200	200			
372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-ИТП (к.13.1) АПвБбШп (4х35) L=200	200			
373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-ДОУ (к.13.1) АПвБбШп (4х240) L=200	200			

374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-ДОУ (к.13.1) АПвБбШп (4х240) L=200	200			
375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-0,4 кВ (к.13.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=250	250			
376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-0,4 кВ (к.13.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=250	250			
377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-0,4 кВ (к.13.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=250	250			
378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-0,4 кВ (к.13.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=250	250			
379			Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-ИТП (к.16.1) АПвБбШп (4х35) L=120	120			
380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-ИТП (к.16.1) АПвБбШп (4х35) L=120	120			
381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-1 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-1 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-1 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-1 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-2 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=140	140			
386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-2 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=140	140			
387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-2 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=140	140			
388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-2 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=140	140			
389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-3 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=180	180			
390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-3 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=180	180			
391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-3 (к.16.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=180	180			

392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-3 (к.16.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=180	180			
393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-ИТП (к.15.1) АПвБбШп (4х35) L=110	110			
394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-ИТП (к.15.1) АПвБбШп (4х35) L=110	110			
395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-1 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
396				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-1 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-1 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-1 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
399				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-2 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
400				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-2 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-2 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-2 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=90	90			
403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-3 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ВРУ-3 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-3 (к.15.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ВРУ-3 (к.15.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ЩНО АПвБбШп (4х35) L=10	10			
408	50:10:0010303:2964	Кабельные линии 0.4кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 146м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-1 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-1 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-1 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60	60			

411				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-1 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-2 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=80	80			
413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-2 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=80	80			
414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-2 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=80	80			
415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-2 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=80	80			
416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-3 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=140	140			
417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-3 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=140	140			
418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-3 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=140	140			
419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-3 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=140	140			
420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-4 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=170	170			
421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-4 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=170	170			
422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-4 (к.17.1) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=170	170			
423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-4 (к.17.1) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=170	170			
424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.1 до ВРУ-ИТП (к.17.1) АПвБбШп (4х35) L=50	50			
425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 с.2 до ВРУ-ИТП (к.17.1) АПвБбШп (4х35) L=50	50			
426	50:10:0010303:2961	Электроснабжение 0.4 кВ (длинна линии/трассы), назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 261м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-1 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-1 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-1 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=60	60			

429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-1 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=60	60			
430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-2 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=40	40			
431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-2 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=40	40			
432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-2 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=40	40			
433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-2 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=40	40			
434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-3 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=120	120			
435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-3 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=120	120			
436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-3 (к.17.2) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=120	120			
437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-3 (к.17.2) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=120	120			
438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-4 (к.17.2) АПвБбШп (4х240) L=140	140			
439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-4 (к.17.2) АПвБбШп (4х240) L=140	140			
440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.1 до ВРУ-ИТП (к.17.2) АПвБбШп (4х35) L=150	150			
441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ВРУ-ИТП (к.17.2) АПвБбШп (4х35) L=150	150			
442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 с.2 до ЩНО АПвБбШп (4х35) L=10	10			
443			Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-паркинг АПвБбШп (4х185) L=60	60			
444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-паркинг АПвБбШп (4х185) L=60	60			
445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-Котельная (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=50	50			
446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-Котельная (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=50	50			
447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-Котельная (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=50	50			

448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-Котельная (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=50	50			
449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-КНС АПвБбШп (4х35) L=70	70			
450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-КНС АПвБбШп (4х35) L=70	70			
451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-1 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-1 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-1 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-1 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-2 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=130	130			
456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-2 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=130	130			
457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-2 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=130	130			
458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-2 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=130	130			
459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-3 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.1 до ВРУ-3 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-3 (к.18.1) (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 с.2 до ВРУ-3 (к.18.1) (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=130	130			
ЖК "Стрела"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
463	50:45:0040826:838	Трансформаторная подстанция, назначение: Нежилое, площадь: 71,9 кв.м	Московская область, город Королев, улица Силикатная	**ТП-1**	1	-	Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, площадь: 71,9 кв.м, кадастровый номер: 50:45:0040826:838	00-000328 от 21.08.2025
464				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1307129	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000329 от 21.08.2025
465				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1307128	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000330 от 21.08.2025

466				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	000242/14-0009	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-000331 от 21.08.2025
467				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	000242/14-0006	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-000332 от 21.08.2025
468				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	000242/14-0003	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-000333 от 21.08.2025
469				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	000242/14-0004	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-000334 от 21.08.2025
470				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	000242/14-0011	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-000335 от 21.08.2025
471				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	000242/14-0010	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-000336 от 21.08.2025
472				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	000242/14-0005	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	00-000337 от 21.08.2025
473				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	000242/14-0002	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	00-000338 от 21.08.2025
474				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	000242/14-0007	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	00-000339 от 21.08.2025
475				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	000242/14-0008	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	00-000340 от 21.08.2025
476				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	000242/14-0012	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	00-000341 от 21.08.2025
477				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	000242/14-0027	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000342 от 21.08.2025
478				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	000242/14-0030		
479				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	000242/14-0020		
480				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	000242/14-0026		
481				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	000242/14-0023		
482				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	000242/14-0022		
483				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	000242/14-0028		
484				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	000242/14-0021		
485				Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	1	000242/14-0029		
486				Панель распределительного щита ЩО-70 № 10	1	000242/14-0025		
487				Панель распределительного щита ЩО-70 № 11	1	000242/14-0024		
488				Панель распределительного щита ЩО-70 № 12	1	000242/14-0031		
489				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	000242/14-0042		
490				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000242/14-0041		
491				Ящик собственных нужд ЯСН	1	000242/14-0043		
492				Ящик управления обогревом ЯУО	1	000242/14-0046		
493				Щит распределительный	1	000242/14-0044		
494				Ящик управления обогревом ЯУО	1	000242/14-0045		

495				**ТП-2**	1	-	трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, площадь: 70,8 кв.м, кадастровый номер: 50:45:0040826:854	00-000343 от 21.08.2025
496				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	5943	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000344 от 21.08.2025
497				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	5944	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000345 от 21.08.2025
498				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	000600/14-0006	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-000346 от 21.08.2025
499				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	000600/14-0005	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-000347 от 21.08.2025
500				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	000600/14-0002	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-000348 от 21.08.2025
501				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	000600/14-0009	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-000349 от 21.08.2025
502				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	000600/14-0008	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-000350 от 21.08.2025
503				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	000600/14-0003	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-000351 от 21.08.2025
504				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	000600/14-0004	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	00-000352 от 21.08.2025
505				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	000600/14-0007	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	00-000353 от 21.08.2025
506				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	000600/14-0010	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	00-000354 от 21.08.2025
507	50:45:0040826:854	трансформаторная подстанция, назначение: Нежилое, Площадь: 70,8 кв.м	Московская область, город Королев, улица Силикатная	Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	000600/14-0022	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000355 от 21.08.2025
508				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	000600/14-0023		
509				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	000600/14-0026		
510				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	000600/14-0020		
511				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	000600/14-0021		
512				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	000600/14-0028		
513				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	000600/14-0018		
514				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	000600/14-0027		
515				Панель распределительного щита ЩО-70 № 9	1	000600/14-0019		
516				Панель распределительного щита ЩО-70 № 10	1	000600/14-0024		
517				Панель распределительного щита ЩО-70 № 11	1	000600/14-0025		
518				Панель распределительного щита ЩО-70 № 12	1	000600/14-0029		
519				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	000600/14-0040		
520				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	000600/14-0039		
521				Ящик собственных нужд ЯСН	1	000600/14-0041		
522				Ящик управления обогревом ЯУО	1	000600/14-0044		

523				Щит распределительный	1	000600/14-0042		
524				Ящик управления обогревом ЯУО	1	000600/14-0043		
525	50:45:0000000:63016	Сети линии электропередачи 10кВ жилого дома №3, назначение: Электроснабжение, протяженность: 849 м	Московская область, г Королев, ул Силикатная	Кабельная линия-10 кВ от ПС-255 "Костино" с.1 яч.125 (ф.116) до ТП-1 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1017	1017	-	Сети линии электропередачи 10кВ жилого дома №3, назначение: Электроснабжение, протяженность: 849 м, кадастровый номер: 50:45:0000000:63016	00-000356 от 21.08.2025
526				Кабельная линия-10 кВ от ПС-255 "Костино" с.2 яч.232 (ф.220) до ТП-1 с.2 яч.8 АСБл-10 (3х240) L=1017	1017	-		
527			Московская область, город Королев, ул. Силикатная	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.4 до ТП-2 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=173	173	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000357 от 21.08.2025
528				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.7 до ТП-2 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=165	165	-		
529			Московская область, город Королев, улица Силикатная	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=135	135	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000358 от 21.08.2025
530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=135	135	-		
531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=135	135	-		
532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=135	135	-		
533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=135	135	-		
534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=135	135	-		
535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-6 В-1 АВБбШв (4х240) L=73	73	-		
536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=88	88	-		
537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=73	73	-		
538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=180	180	-		
539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=135	135	-		
540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=88	88	-		
541			Московская область, город Королев, улица Силикатная	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=73,7	73,7	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000359 от 21.08.2025
542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7	73,7	-		

543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3	73,3	-		
544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7	73,7	-		
545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3	73,3	-		
546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7	73,7	-		
547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3	73,3	-		
548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=75	75	-		
549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=122	122	-		
550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=122	122	-		
551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-6 В-1 АВБбШв (4х240) L=75	75	-		
552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-6 В-2 АВБбШв (4х240) L=80	80	-		
553			Московская область, город Королев, улица Силикатная, дом 4, корп.5	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=112	112	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000360 от 21.08.2025
554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=112	112	-		
555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=112	112	-		
556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=112	112	-		
557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=66	66	-		
558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=66	66	-		
559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=66	66	-		
560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=66	66	-		

561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		
562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		
563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-6 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		
564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		
565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-7 В-1 АВБбШв (4х240) L=66	66	-		
566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.1 ВРУ-7 В-2 АВБбШв (4х240) L=66	66	-		
567			Московская область, город Королев, улица Силикатная	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000361 от 21.08.2025
568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		
569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		
570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=71,5	71,5	-		
571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=80,5	80,5	-		
572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=80,5	80,5	-		
573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=80,5	80,5	-		
574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=80,5	80,5	-		
575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=97	97	-		
576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=97	97	-		
577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=97	97	-		
578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-6 В-1 ВБШв (4х240) L=97	97	-		

579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-7 В-1 АВБбШв (4х240) L=80,5	80,5	-		
580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-7 В-2 АВБбШв (4х240) L=80,5	80,5	-		
581			Московская область, город Королев,улица Академика Легостаева	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ВНС В-1 АВБбШв (4х50) L=68	68	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000362 от 21.08.2025
582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ВНС В-2 АВБбШв (4х50) L=68	68	-		
ЖК "Новое Лыткарино"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
583	50:53:0020101:3463	Трансформаторная подстанция 2 (2БКТП 660 2х1600/10/0,4кВ), назначение: нежилое, Площадь: 35,6 кв.м	140082, Московская область, г Лыткарино, мкр 6-й.	**ТП-660**	1	2495	Трансформаторная подстанция 2 (2БКТП 660 2х1600/10/0,4кВ), назначение: Нежилое, площадь: 35,6 кв.м, кадастровый номер: 50:53:0020101:3463	00-000201 от 20.08.2025
584				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	2020-W33-1-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	00-000202 от 20.08.2025
585				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	2020-W33-3-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	00-000203 от 20.08.2025
586				Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	1	2020-W33-1-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 BIBI	00-000204 от 20.08.2025
587				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	2020-W33-3-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 B	00-000205 от 20.08.2025
588				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1812АК255	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000206 от 20.08.2025
589				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1812АК256	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000207 от 20.08.2025
590				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	2495	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000208 от 20.08.2025
591				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	2495		
592				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	2495		
593				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	2495		
594				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	2495		
595				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	2495		
596				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	2495		
597				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	2495		
598				Шкаф учета электроэнергии ШУО	1	н/д		
599				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	ЗНП00007146-01		
600				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	ЗНП00007146-02		
601	50:53:0020101:3464	Трансформаторная подстанция 1 (2БКТП 661 2х1000/10/0,4кВ), назначение: нежилое, Площадь: 34,2 кв.м	140082, Московская область, г Лыткарино, мкр 6-й.	**ТП-661**	1	8512	Трансформаторная подстанция 1 (2БКТП 661 2х1000/10/0,4кВ), назначение: Нежилое, площадь: 34,2 кв.м, кадастровый номер: 50:53:0020101:3464	00-000209 от 20.08.2025

602				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.МЛ40701 С-511295	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000210 от 20.08.2025
603				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020.9.МЛ40700 С-521295	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000211 от 20.08.2025
604				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2204ИГ185	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000212 от 20.08.2025
605				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2010ИГ175	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000213 от 20.08.2025
606				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	200008	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000214 от 20.08.2025
607				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	200008		
608				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4991		
609				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	3197		
610				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	4990		
611				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	3196		
612			МО, г.Лыткарино, мкр №6	**ТП-662**	-	-		
613				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус подстанции	00-000215 от 20.08.2025
614				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021.4.МЛ42643 С-512307	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000216 от 20.08.2025
615				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	2021.4.МЛ42642 С-522307	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000217 от 20.08.2025
616				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2111ИГ311	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000218 от 20.08.2025
617				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2108ИГ200	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000219 от 20.08.2025
618				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	210042	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000220 от 20.08.2025
619				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	210042		
620				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5257		
621				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5308		
622				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	3443		
623				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	3444		
624			МО, г.Лыткарино, мкр №6	Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч А до ТП-662 луч А АСБл-10 (3х240) L=223	223		Кабельные линии 10 кВ	00-000221 от 20.08.2025
625				Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч Б до ТП-662 луч Б АСБл-10 (3х240) L=223	223			
626			МО, г.Лыткарино, мкр №6	Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-660 луч Б (на КЛ-10 кВ РТП-26 с.1 ф.104 - ТП-660 луч Б) АСБл-10 (3х240) L=244	244	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000222 от 20.08.2025
627				Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-660 луч А (на КЛ-10 кВ РТП-26 с.2 ф.144 - ТП-660 луч А) АСБл-10 (3х240) L=244	244	-		
628				Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч А до ТП-661 луч А АСБл-10 (3х240) L=427	427	-		

629				Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч Б до ТП-661 луч Б АСБл-10 (3х240) L=427	427	-		
630			МО, г.Лыткарино, мкр №6	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170	170	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000223 от 20.08.2025
631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170	170	-		
632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170	170	-		
633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170	170	-		
634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170	170	-		
635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170	170	-		
636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117	117	-		
637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117	117	-		
638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117	117	-		
639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117	117	-		
640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117	117	-		
641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117	117	-		
642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63	63	-		
643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до ул. 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63	63	-		
644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63	63	-		
645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63	63	-		
646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63	63	-		
647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63	63	-		

648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69	69	-		
649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69	69	-		
650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69	69	-		
651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69	69	-		
652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69	69	-		
653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69	69	-		
654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140	140	-		
655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140	140	-		
656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140	140	-		
657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140	140	-		
658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270	270	-		
659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270	270	-		
660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270	270	-		
661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270	270	-		
662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315	315	-		
663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315	315	-		
664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315	315	-		
665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315	315	-		
666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.3	310	-		

				Паркинг В-1 АПвБШвнг-1 (4х240) L=310				
667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.3 Паркинг В-2 АПвБШвнг-1 (4х240) L=310	310	-		
668			Российская Федерация, Московская область, городской округ Лыткарино, город Лыткарино, микрорайон 6-й, дом 15Д	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=70	70		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000224 от 20.08.2025
669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=70	70			
670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=74	74			
671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=74	74			
672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=124	124			
673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=124	124			
674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=128	128			
675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=128	128			
676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=174	174			
677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=174	174			
678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=177	177			
679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=177	177			
680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=114	114			
681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=114	114			
682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=118	118			
683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=118	118			

ЖК "ВЛЮБЕРЦЫ"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	50:22:0010102:3819	Нежилое здание, назначение: нежилое, Площадь: 36,9 кв.м	Московская область, г.п. Люберцы, ул. Урицкого, около д. 6	**ТП-514**	1	-	Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь: 36,9 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010102:3819	00-000129 от 19.08.2025
685				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	70538	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000130 от 19.08.2025
686				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	70593	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000131 от 19.08.2025
687				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000132 от 19.08.2025
688				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005БЭМ14-0723		
689				Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	1	007БЭМ14-0722		
690				Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	1	007БЭМ14-0722		
691	50:22:0010102:5745	Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, Площадь: 49,3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы, улица Шевлякова	**ТП-629**	1	002БЭМ16-0240	Трансформаторная подстанция, назначение: Нежилое, площадь: 49,3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010102:5745	00-000133 от 19.08.2025
692				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 1	1	298.БЭМ.16-0058	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 1	00-000134 от 19.08.2025
693				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 2	1	298.БЭМ.16-0059	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 2	00-000135 от 19.08.2025
694				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 3	1	298.БЭМ.16-0060	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 3	00-000136 от 19.08.2025
695				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 4	1	298.БЭМ.16-0061	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 4	00-000137 от 19.08.2025
696				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 5	1	298.БЭМ.16-0062	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 5	00-000138 от 19.08.2025
697				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 6	1	298.БЭМ.16-0063	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298БЭМ ячейка № 6	00-000139 от 19.08.2025
698				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	82278	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000140 от 19.08.2025
699				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	82294	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	00-000141 от 19.08.2025
700				Ящик собственных нужд ЯСН	1	0014/16	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000142 от 19.08.2025
701				Ящик собственных нужд ЯСН	1	0015/16		
702				Щит собственных нужд ЩСН	1	007БЭМ16-0925		
703				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	005БЭМ16-0928		
704				Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	1	007БЭМ16-0927		
705				Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ	1	007БЭМ16-0927		
706			Российская Федерация, Московская область, г.п.	Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.1 яч.3 до ТП-629 с.1 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=484	484	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000143 от 19.08.2025

707			Люберцы, ул. Урицкого, около д. 6	Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.2 яч.16 до ТП-629 с.2 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=484	484	-		
708			Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, г. Люберцы, ул. Шевлякова	Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.1 яч.7 до ТП-514 Т-1 АСБл-10 (3х120) L=10	10	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000658 от 19.08.2025
709				Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.2 яч.12 до ТП-514 Т-2 АСБл-10 (3х120) L=10	10	-		
710			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Урицкого, д.14, д.16	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=194	194	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000144 от 19.08.2025
711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=194	194	-		
712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=159	159	-		
713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=159	159	-		
714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 В-1 АВБбШв (4х240) L=54	54	-		
715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=54	54	-		
716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=72	72	-		
717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=72	72	-		
718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-3 В-1 АВБбШв (4х300) L=122	122	-		
719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-3 В-2 АВБбШв (4х300) L=122	122	-		
720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-4 В-1 АВБбШв (4х240) L=167	167	-		
721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-4 В-2 АВБбШв (4х240) L=167	167	-		
722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=117	117	-		
723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=117	117	-		
724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=117	117	-		
725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=117	117	-		

726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=164	164	-		
727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=164	164	-		
728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=164	164	-		
729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=164	164	-		
730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-3 В-1 АСБл-1 (4х150) L=144	144	-		
731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-3 В-2 АСБл-1 (4х150) L=144	144	-		
732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 (Подземный паркинг) В-1 АВБбШв (4х150) L=74	74	-		
733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 (Подземный паркинг) В-2 АВБбШв (4х150) L=74	74	-		
734			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Коммунистическая д.5/20	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=283	283	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000145 от 19.08.2025
735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=283	283			
736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=283	283	-		
737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=283	283			
738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-2 (НП) В-1 АСБл (4х95-1) L=281	281	-		
739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-2 (НП) В-2 АСБл (4х95-1) L=281	281	-		
740			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Шевлякова, д.21	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Шевлякова, уч.21А ВРУ (ИП Позднякова) В-1 АВБбШв (4х150) L=250	250	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000146 от 19.08.2025
741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Шевлякова, уч.21А ВРУ (ИП Позднякова) В-2 АВБбШв (4х150) L=250	250	-		
742			Российская Федерация, Московская область, г.п.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=127	127	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000147 от 19.08.2025

743			Люберцы, ул. 8-е Марта, д.30Б, д.32	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=127	127	-		
744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=127	127	-		
745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=127	127	-		
746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-2 В-1 АСБл-1 (4х95) L=97	97	-		
747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-2 В-2 АСБл-1 (4х95) L=97	97	-		
748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х240) L=209	209	-		
749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х240) L=209	209	-		
750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х240) L=209	209	-		
751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х240) L=209	209	-		
752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-2 В-1 АСБл-1 (4х240) L=228	228	-		
753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-2 В-2 АСБл-1 (4х240) L=228	228	-		
754			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Шевлякова, д.11	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х120) L=150	150	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000148 от 19.08.2025
755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х120) L=150	150	-		
756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х120) L=150	150	-		
757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х120) L=150	150	-		
758			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. Урицкого, д.10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000149 от 19.08.2025
759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-		
760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ	170	-		

				СОШ №26) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170				
761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-		
762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-		
763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-		
764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-		
765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170	170	-		
766			Российская Федерация, Московская область, г.п. Люберцы, ул. 8-е Марта, д.32А	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32А ВРУ-1 (Паркинг) В-1 АСБл-1 (4х95) L=175	175	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000150 от 19.08.2025
767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32А ВРУ-1 (Паркинг) В-2 АСБл-1 (4х95) L=175	175	-		
Квартал "Новые Котельники"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
768	50:22:0050203:18897	ТП3, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Площадь: застройки 34,4 кв.м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-73 (3)**	1	8080	ТП3, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, площадь: 34,4 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0050203:18897	00-000225 от 21.08.2025
769				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.09 МЛ32896 С-511545	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000226 от 21.08.2025
770				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.09 МЛ32895 С-521545	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000227 от 21.08.2025
771				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1811ЛГ101	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000228 от 21.08.2025
772				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1810ЛГ096	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000229 от 21.08.2025
773				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5928	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000230 от 21.08.2025
774				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5926		
775				Шкаф питания ШП-1	1	2156		
776				Шкаф питания ШП-1	1	2154		
777				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3863		
778				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3851		
779				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2684		

780				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2685		
781				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9504		
782	50:22:0050203:18901	ТП2, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Площадь: застройки 34,7 кв.м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-70 (2)**	1	278	ТП2, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, площадь: 34,7 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0050203:18901	00-000231 от 21.08.2025
783				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W22-3-0030	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000232 от 21.08.2025
784				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	EE-2021-W22-3-0029	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000233 от 21.08.2025
785				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	1	2002135	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	00-000234 от 21.08.2025
786				Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	1	2003114	Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА	00-000235 от 21.08.2025
787				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210923	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000236 от 21.08.2025
788				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	06210924		
789				Шкаф питания ШП-1	1	06210904		
790				Шкаф питания ШП-2	1	06210905		
791				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	06210926		
792				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	06210925		
793				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	06210906		
794				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	06210907		
795				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	06210914		
796	50:64:0020102:2222	ТП1-2, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, Площадь: застройки 32,9 кв.м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-72 (1.2)**	1	-	ТП1-2, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, площадь: 32,9 кв.м, кадастровый номер: 50:64:0020102:2222	00-000237 от 21.08.2025
797				Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	1	2018.09 МЛ32894 С-50Г47	Комплектное распределительное устройство RM-6 ID (1)	00-000188 от 28.09.2023
798				Комплектное распределительное устройство RM-6 DI	1	2018.09 МЛ32893 С-50Г47	Комплектное распределительное устройство RM-6 ID (2)	00-000189 от 28.09.2023
799				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	12034	Силовой трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000/10-У-1 (1)	00-000190 от 28.09.2023
800				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	12035	Силовой трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000/10-У-1 (2)	00-000191 от 28.09.2023
801				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5934	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-72)	00-000192 от 28.09.2023
802				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5935		
803				Шкаф гарантированного питания собственных нужд ЩГПСН	1	2023		
804				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3877		
805				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2690		
806				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2691		
807				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9512		
808	50:22:0050203:18894	ТП1, назначение: 10) сооружения	Российская Федерация, Московская область,	**ТП-71 (1)**	1	-	ТП1, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, площадь: 39,7	00-000243 от 21.08.2025

		коммунального хозяйства, Площадь: застройки 39,7 кв.м	городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники				кв.м, кадастровый номер: 50:22:0050203:18894	
809				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.10 МЛ33222 С-53153	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000244 от 21.08.2025
810				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.10.МЛ33221 С-53154	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000245 от 21.08.2025
811				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1809ЛГ078	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000246 от 21.08.2025
812				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1811ЛГ100	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000247 от 21.08.2025
813				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5937	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000248 от 21.08.2025
814				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А5936		
815				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3888		
816				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	3859		
817				Шкаф питания ШП-1	1	2157		
818				Шкаф питания ШП-1	1	2155		
819				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2692		
820				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	2693		
821				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	9517		
822			РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-74 (4)**	-	239		
823				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2019-W40-4-0034	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001464 от 31.12.2024
824				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2019-W40-4-0036	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001465 от 31.12.2024
825				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1986078	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001466 от 31.12.2024
826				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1985986	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001467 от 31.12.2024
827				Ящик собственных нужд ЯСН	1	07200294	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001468 от 31.12.2024
828				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	07200283		
829				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	07200284		
830				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	07200286		
831				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	07200287		
832				Шкаф питания ШП	1	07200283		
833				Шкаф питания ШП	1	07200282		
834				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07200279		
835				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07200280		
836				Шкаф управления наружным освещением ШУНО	1	б/н		
837			РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	**ТП-75 (5)**	-	240		
838				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W28-3-0476	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001469 от 31.12.2024
839				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W28-3-0473	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001470 от 31.12.2024

840				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1979115	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001471 от 31.12.2024
841				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1979415	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001472 от 31.12.2024
842				Ящик собственных нужд ЯСН	1	07200285	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001473 от 31.12.2024
843				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	07200292		
844				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	07200293		
845				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	04200113		
846				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	03200085		
847				Шкаф питания ШП	1	07200290		
848				Шкаф питания ШП	1	07200291		
849				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07200288		
850				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	07200289		
851				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/н		
852				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	б/н		
853				**ТП-76 (6)**	-	-		
854				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W47-3-0314	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001474 от 31.12.2024
855				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W47-3-0318	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-001475 от 31.12.2024
856				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1981905	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001476 от 31.12.2024
857				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1998070	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001477 от 31.12.2024
858			РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	Ящик собственных нужд ЯСН	1	01210662	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001478 от 31.12.2024
859				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	01210665		
860				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	01210666		
861				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	01210661		
862				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	01210660		
863				Шкаф питания ШП	1	01210663		
864				Шкаф питания ШП	1	01210664		
865				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	01210658		
866				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	01210659		
867				Шкаф управления наружным освещением ШУНО	1	б/н		
868			Московская область, мкр. Новые Котельники	Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.15 до ТП-73 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=228,74	228,74	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000193 от 28.09.2023
869				Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.16 до ТП-73 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=228,74	228,74	-		
870				Кабельная линия-10 кВ от ТП-73 луч А до ТП-71 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=126	126	-		

871				Кабельная линия-10 кВ от ТП-73 луч Б до ТП-71 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=126	126	-		
872				Кабельная линия-10 кВ от ТП-71 луч А до ТП-72 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=125	125	-		
873				Кабельная линия-10 кВ от ТП-71 луч Б до ТП-72 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=125	125	-		
874				Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.13 до ТП-70 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=221	221	-		
875				Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.14 до ТП-70 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=221	221	-		
876				Кабельная линия-10 кВ от ТП-70 луч А до ТП-71 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=221	221	-		
877				Кабельная линия-10 кВ от ТП-70 луч Б до ТП-71 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=221	221	-		
878			РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.19 до ТП-76 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=168	168		Кабельные линии 10 кВ	00-001479 от 31.12.2024
879				Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.20 до ТП-76 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=168	168			
880				Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.17 до ТП-74 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=208	208			
881				Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.18 до ТП-74 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=208	208			
882				Кабельная линия-10 кВ от ТП-74 луч А до ТП-75 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=195	195			
883				Кабельная линия-10 кВ от ТП-74 луч Б до ТП-75 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=195	195			
884			Московская область, мкр. Новые Котельники	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=82	82	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000249 от 21.08.2025
885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=82	82	-		
886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=82	82	-		
887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=82	82	-		

888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.5 В-1 АПВБбШп (4х150) L=37	37	-		
893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.5 В-2 АПВБбШп (4х150) L=37	37	-		
894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=57	57	-		
898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х185) L=37	37	-		
899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х185) L=37	37	-		
900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х185) L=37	37	-		
901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х185) L=37	37	-		
902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2)	113	-		

				ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х185) L=113				
903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х185) L=113	113	-		
904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х185) L=113	113	-		
905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х185) L=113	113	-		
906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.4 В-1 АПВБбШп (4х95) L=98	98	-		
907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.4 В-2 АПВБбШп (4х95) L=98	98	-		
908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=88	88	-		
909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=88	88	-		
910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=88	88	-		
911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=88	88	-		
912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=73	73	-		
913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=73	73	-		
914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=73	73	-		
915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=73	73	-		
916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=180	180	-		

917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=180	180	-		
918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=180	180	-		
919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=180	180	-		
920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=160	160	-		
921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=160	160	-		
922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=160	160	-		
923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=160	160	-		
924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=60	60	-		
925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=60	60	-		
926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=60	60	-		
927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=60	60	-		
928				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=60	60	-		
929				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=60	60	-		
930				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=60	60	-		

931				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=60	60	-		
932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=70	70	-		
933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=70	70	-		
934				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=70	70	-		
935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=70	70	-		
936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=85	85	-		
937				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=85	85	-		
938				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=85	85	-		
939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.4 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=85	85	-		
940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.5 В-1 АПВБбШп (4х240) L=55	55	-		
941				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.5 В-2 АПВБбШп (4х240) L=55	55	-		
942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=132,4	132,4	-		
943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=132,4	132,4	-		
944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=132,4	132,4	-		
945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4)	132,4	-		

				ВРУ-4.5 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=132,4				
946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.4 В-1 АПВБбШп (4х240) L=152,4	152,4	-		
947				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.4 В-2 АПВБбШп (4х240) L=152,4	152,4	-		
948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=162,4	162,4	-		
949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=162,4	162,4	-		
950				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=162,4	162,4	-		
951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=162,4	162,4	-		
952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.6 В-1 АПВБбШп (4х240) L=167,4	167,4	-		
953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.6 В-2 АПВБбШп (4х240) L=167,4	167,4	-		
954				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=77,48	77,48	-		
955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=77,48	77,48	-		
956				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=77,48	77,48	-		
957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=77,48	77,48	-		
958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=74,02	74,02	-		
959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=74,02	74,02	-		

960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х150) L=74,02	74,02	-		
961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х150) L=74,02	74,02	-		
962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.5 В-1 АПВБбШп (4х240) L=45,2	45,2	-		
963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.5 В-2 АПВБбШп (4х240) L=45,2	45,2	-		
964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=34,96	34,96	-		
965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=34,96	34,96	-		
966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=34,96	34,96	-		
967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=34,96	34,96	-		
968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=22,2	22,2	-		
969				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=22,2	22,2	-		
970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПВБбШп (4х120) L=22,2	22,2	-		
971				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПВБбШп (4х120) L=22,2	22,2	-		
972			РФ, Московская область,городской округ Котельники, город Котельники, микрорайон Новые Котельники	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=145	145		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001480 от 31.12.2024
973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=145	145			
974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=121	121			

975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=121	121			
976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=54	54			
977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=54	54			
978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=54	54			
979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=54	54			
980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=44	44			
981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=44	44			
982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=63	63			
983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=63	63			
984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=63	63			
985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=63	63			
986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=97	97			
987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=97	97			
988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=97	97			
989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=97	97			
990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до ШУНО АПвБШп-1 (4х16) L=7	7			
991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			

994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=63	63			
996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=63	63			
997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=63	63			
998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=63	63			
999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=63	63			
1000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=63	63			
1001				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=59	59			
1002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=59	59			
1003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=59	59			
1004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=59	59			
1005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=63	63			
1006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.14 ВРУ-6.5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=63	63			
1007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=73	73			
1008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=73	73			
1009				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=73	73			
1010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=73	73			
1011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=97	97			

1012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=97	97			
1013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=97	97			
1014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=97	97			
1015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
1016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
1017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=136	136			
1018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=136	136			
1019				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до ШУНО АПвБШп-1 (4х16) L=7	7			
1020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
1021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
1022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
1023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97	97			
1024				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=107	107			
1025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=107	107			
1026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=107	107			
1027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=107	107			
1028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=92	92			
1029				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=92	92			
1030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=92	92			

1031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=92	92			
1032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
1033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
1034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
1035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68	68			
1036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=92	92			
1037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=92	92			
1038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=78	78			
1039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=78	78			
1040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=83	83			
1041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=83	83			
1042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=83	83			
1043				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=83	83			
1044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
1045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
1046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			

1047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=102	102			
1048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=121	121			
1049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=121	121			
1050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.5 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=126	126			
1051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=126	126			
1052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107			
1053				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107			
1054				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107			
1055				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107	107			
КП "Архитектурный Пригород Южная Долина"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1056	50:21:0070106:1744	2БРТП 400, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 42.7 кв.м	Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н Южные горки	**РТП-47**	1	-	2БРТП 400, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 42,7 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0070106:1744	00-000019 от 21.08.2025
1057				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 1	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 1	00-000020 от 21.08.2025
1058				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 2	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 2	00-000021 от 21.08.2025
1059				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 3	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 3	00-000022 от 21.08.2025
1060				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 4	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 4	00-000023 от 21.08.2025
1061				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 5	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 5	00-000024 от 21.08.2025
1062				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 6	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 6	00-000025 от 21.08.2025
1063				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 7	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 7	00-000026 от 21.08.2025
1064				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 8	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 8	00-000027 от 21.08.2025

1065				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 9	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 9	00-000028 от 21.08.2025
1066				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 10	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 10	00-000029 от 21.08.2025
1067				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 11	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 11	00-000030 от 21.08.2025
1068				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 12	1	111106	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204М ячейка № 12	00-000031 от 21.08.2025
1069				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1708413	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000032 от 21.08.2025
1070				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1711576	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000033 от 21.08.2025
1071				Панель распределительного щита ЩО-70	1	111106	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000034 от 21.08.2025
1072				Панель распределительного щита ЩО-70	1	111106		
1073				Панель распределительного щита ЩО-70	1	111106		
1074				Панель распределительного щита ЩО-70	1	111106		
1075				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1076				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1077				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
1078				Шкаф питания ШП	1	н/д		
1079	50:21:0070106:1747	сооружение, назначение: Объекты производственного назначения, площадью: 23,9 кв.м	Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н. Южные горки	**ТП-1259**	1	00301	сооружение, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 23,9 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0070106:1747	00-000035 от 21.08.2025
1080				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	420	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-000036 от 21.08.2025
1081				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	421	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-000037 от 21.08.2025
1082				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	422	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-000038 от 21.08.2025
1083				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	423	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-000039 от 21.08.2025
1084				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	424	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-000040 от 21.08.2025
1085				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	425	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-000041 от 21.08.2025
1086				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1685363	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000042 от 21.08.2025
1087				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1683309	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000043 от 21.08.2025
1088				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	416	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000044 от 21.08.2025
1089				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	417		
1090				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	418		
1091				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	419		

1092				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	412		
1093				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	413		
1094				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	414		
1095				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	415		
1096	50:21:0070106:1745	трансформаторная подстанция, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 23,9 кв.м	Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н Южные горки	**ТП-1260**	1	00300	трансформаторная подстанция, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 23,9 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0070106:1745	00-000045 от 21.08.2025
1097				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	370	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-000046 от 21.08.2025
1098				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	371	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-000047 от 21.08.2025
1099				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	372	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-000048 от 21.08.2025
1100				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	367	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-000049 от 21.08.2025
1101				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	369	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-000050 от 21.08.2025
1102				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	366	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-000051 от 21.08.2025
1103				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	436091	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000052 от 21.08.2025
1104				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	436092	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000053 от 21.08.2025
1105				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	353	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000054 от 21.08.2025
1106				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	354		
1107				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	355		
1108				Панель распределительного щита ЩО-70 № 8	1	356		
1109				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	357		
1110				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	358		
1111				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	359		
1112				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	360		
1113	50:21:0070106:1743	трансформаторная подстанция, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 23,9 кв.м	Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, мкр-н Южные горки.	**ТП-1261**	1	5829	трансформаторная подстанция, назначение: Объекты производственного назначения, площадь: 23,9 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0070106:1743	00-000055 от 21.08.2025
1114				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 7	1	523	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 7	00-000056 от 21.08.2025
1115				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 5	1	524	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 5	00-000057 от 21.08.2025
1116				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 3	1	525	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 3	00-000058 от 21.08.2025

1117				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 4	1	526	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 4	00-000059 от 21.08.2025
1118				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 6	1	527	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 6	00-000060 от 21.08.2025
1119				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 1	1	529	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 1	00-000061 от 21.08.2025
1120				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 2	1	530	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 2	00-000062 от 21.08.2025
1121				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 8	1	528	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-395 ячейка № 8	00-000063 от 21.08.2025
1122				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1721085	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000064 от 21.08.2025
1123				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1721084	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000065 от 21.08.2025
1124				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	S1060	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000066 от 21.08.2025
1125				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	S1059		
1126				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	5027		
1127				Шкаф питания ШП	1	682		
1128				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	159		
1129				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	160		
1130				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	4977		
1131				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1132				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1133			Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	**ТП-1628 (ТП-38)**	-	-		
1134				Корпус ТП-1628 (ТП-38)	1	н/д	Корпус ТП-1628(ТП-38) металлический	00-000067 от 21.08.2025
1135				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-1-0001-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000068 от 21.08.2025
1136				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-1-0006-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000069 от 21.08.2025
1137				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1878206	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000070 от 21.08.2025
1138				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1879787	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000071 от 21.08.2025
1139				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	13082	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000072 от 21.08.2025
1140				Шкаф питания ШП	1	13070		
1141				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	13079		
1142				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13061		
1143				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13061		
1144				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	13066		
1145				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	13067		
1146				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	13078		
1147				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1148				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		

1149			Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	**ТП-1629 (ТП-37)**	-	-		
1150				Корпус ТП-1629 (ТП-37)	1	-	Корпус ТП-1629(ТП-37) металлический	00-000073 от 21.08.2025
1151				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-1-0003-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000074 от 21.08.2025
1152				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-1-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000075 от 21.08.2025
1153				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1877339	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000076 от 21.08.2025
1154				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1877360	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000077 от 21.08.2025
1155				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	13080	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000078 от 21.08.2025
1156				Шкаф питания ШП	1	13068		
1157				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	13075		
1158				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13060		
1159				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	13060		
1160				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	13062		
1161				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1162				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
1163				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	13063		
1164				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	13074		
1165			Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Мещерино	**ТП-1630 (36)**	-	340		
1166				Корпус подстанции	1	340	Корпус подстанции	00-000014 от 24.07.2025
1167				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1879715	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000012 от 24.07.2025
1168				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1879779	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000016 от 24.07.2025
1169				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W36-4-0226	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000011 от 24.07.2025
1170				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W36-4-0227	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000015 от 24.07.2025
1171				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24370425	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000017 от 24.07.2025
1172				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	24360425		
1173				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	64650425		
1174				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	64640425		
1175				Ящик собственных нужд ЯСН	1	ЯСН25163517042025		
1176			Московская область, Ленинский городской округ, посёлок Мещерино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1629 (37) луч А до ТП-1630 (36) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=256	256		Кабельные линии 10 кВ	00-000013 от 24.07.2025
1177				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ТП-1630 (36) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=235	235		Кабельные линии 10 кВ	00-000018 от 24.07.2025
1178	50:21:0000000:49652	Внешние сети электроснабжения 2хКЛ-10 кВ,	Российская Федерация, Московская область,	Кабельная линия-10 кВ от РП-25 с.1 яч.1 ф.19 до РТП-47 с.1 яч.2 АСБл (3х240) L=4265	4265		Внешние сети электроснабжения 2хКЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 4265	00-000079 от 21.08.2025

1179		назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 4265 м	Ленинский городскойокруг, посёлок Мещерино	Кабельная линия-10 кВ от РП-25 с.2 яч.18 ф.20 до РТП-47 с.2 яч.11 АСБл (3х240) L=4265	4265		м, кадастровый номер: 50:21:0000000:49652	
1180	50:21:0000000:49651	Сети электроснабжения 2хКЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1085 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ,посёлок Мещерино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1591 (6) луч Б до ТП-1628 (38) луч Б АПвПуг 3х(1х240) L=1085	1085		Сети электроснабжения 2хКЛ-10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1085 м., кадастровый номер: 50:21:0000000:49651	00-000080 от 21.08.2025
1181				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1591 (6) луч А до ТП-1628 (38) луч А АПвПуг 3х(1х240) L=1085	1085			
1182			Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-10 кВ от РТП-47 с.1 яч.4 до ТП-1259 с.1 яч.1 АСБл (3х240) L=500	500	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000081 от 21.08.2025
1183				Кабельная линия-10 кВ от РТП-47 с.2 яч.9 до ТП-1259 с.2 яч.6 АСБл (3х240) L=500	500	-		
1184	50:21:0070106:1695	Внутриплощадочные сети энергоснабжения 10 кВт, назначение: Объекты производственного назначения, ппротяженность: 2918 м	Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1259 с.1 яч.2 до ТП-1260 с.1 яч.2 АСБл (3х240) L=2918	2918	-	Внутриплощадочные сети энергоснабжения 10 кВт, назначение: Объекты производственного назначения, протяженность: 2918 м, кадастровый номер: 50:21:0070106:1695	00-000082 от 21.08.2025
1185				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1259 с.2 яч.5 до ТП-1260 с.2 яч.5 АСБл (3х240) L=2918	2918	-		
1186	50:21:0070106:1691	сооружение, назначение: Объекты производственного назначения, протяженность: 3801 м	Московская область, Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1260 с.1 яч.1 до ТП-1261 с.1 яч.5 АСБл (3х240) L=3801	3801	-	сооружение, назначение: Объекты производственного назначения, протяженность: 3801 м, кадастровый номер: 50:21:0070106:1691	00-000083 от 21.08.2025
1187				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1260 с.2 яч.5 до ТП-1261 с.2 яч.6 АСБл (3х240) L=3801	3801	-		
1188			Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ТП-1629 (37) луч А АПвПуг 3х1х240 L=590	590	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000084 от 21.08.2025
1189				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ТП-1629 (37) луч Б АПвПуг 3х1х240 L=590	590	-		
1190	50:21:0070106:2939	Внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1181 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.1 ВРУ-2 АПвБШв (4х70) L=90	90	-	Внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1181 м, кадастровый номер: 50:21:0070106:2939	00-000085 от 21.08.2025
1191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.2 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=155	155	-		
1192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.3 ВРУ-1 АПвБШв (4х70) L=95	95	-		
1193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.3 ВРУ-2 АПвБШв (4х70) L=70	70	-		
1194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.4 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=160	160	-		
1195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.4 ВРУ-2 АПвБШв (4х95) L=185	185	-		
1196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.6 ВРУ-1 АПвБШв (4х120) L=275	275	-		

1197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.5 ВРУ-1 АПвБШв (4х70) L=110	110	-		
1198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.8 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=170	170	-		
1199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.7 ВРУ-1 АПвБШв (4х95) L=210	210	-		
1200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.9 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=300	300	-		
1201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.9 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=330	330	-		
1202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.10 ВРУ-1 АПвБШв (4х120) L=205	205	-		
1203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.10 ВРУ-2 АПвБШв (4х120) L=220	220	-		
1204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.11 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=385	385	-		
1205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.11 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=360	360	-		
1206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч А до ул. 4-й квартал д.12 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=330	330	-		
1207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1628 (38) луч Б до ул. 4-й квартал д.12 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=355	355	-		
1208			Московская область, Ленинский р-он, городское поселение Горки Ленинские, п. Мещерино, мкр. Южные горки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.13 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=373,02	373,02	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000086 от 21.08.2025
1209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.13 ВРУ-2 АПвБШв (4х150) L=399,45	399,45	-		
1210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.14 ВРУ-1 АПвБШв (4х120) L=329,63	329,63	-		
1211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.15 ВРУ-1 АПвБШв (4х150) L=381,74	381,74	-		
1212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1629 (37) луч Б до ул. 4-й квартал д.15 ВРУ-2 АПвБШв (4х120) L=356,09	356,09	-		
1213	50:21:0070106:2511	Сеть энергоснабжения 0,4 кВт, назначение: нежилое, специальное, протяженность: 3773 м	Московская область, р-н Ленинский, п. Мещерино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1591 до ШР1.1-ШР1.26 АВБбШв (4х240) L=3773	3773	-	Сеть энергоснабжения 0,4 кВт, назначение: нежилое, специальное, протяженность: 3773 м, кадастровый номер: 50:21:0070106:2511	00-000087 от 21.08.2025
1214			Московская область, р-н Ленинский, п. Мещерино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1590 до ШР12-ШР60,ШР1-11 АВБбШв (4х240) L=5666	5666	-	Кабельные линии 0,4 кВ (2)	00-001112 от 31.12.2023

ЖК "Кратово"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1215			Московская обл., Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул.	**КТП-3427А**	-	-		
1216				Корпус подстанции	1	330	Корпус подстанции	00-000456 от 31.12.2023
1217				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 1	1	330	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 1	00-000457 от 31.12.2023
1218				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 2	1	330	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 2	00-000458 от 31.12.2023
1219				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 3	1	330	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 3	00-000459 от 31.12.2023
1220				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	1	330	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4	00-000460 от 31.12.2023
1221				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-117А	1	462	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-117А	00-000461 от 31.12.2023
1222				Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-118А	1	463	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-118А	00-000462 от 31.12.2023
1223				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1993561	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-000463 от 31.12.2023
1224				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2002817	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-000464 от 31.12.2023
1225				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	330	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000465 от 31.12.2023
1226				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	330		
1227				Шкаф оперативного питания ШОП	1	УКМ40-03-31		
1228				Ящик управления освещением ЯУО	1	381		
1229			Московская обл., Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул.	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-117А до КТП-3427А с.1 яч.1 АСБл-10 (3х70) L=129	129	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000466 от 31.12.2023
1230				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-118А до КТП-3427А с.2 яч.3 АСБл-10 (3х70) L=130	130	-		
1231				Кабельная линия-10 кВ от ЛР-3427-1 до КРУН-117А АСБл-10 (3х70) L=12	12	-		
1232				Кабельная линия-10 кВ от ЛР-3427-2 до КРУН-118А АСБл-10 (3х70) L=12	12	-		
1233			Московская обл., Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул.	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=110	110	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000467 от 31.12.2023
1234				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=110	110	-		
1235				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=115	115	-		
1236				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=115	115	-		

1237				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-2 В-1 АПвБбШв (4х120) L=120	120	-		
1238				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-2 В-2 АПвБбШв (4х120) L=125	125	-		
1239				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=60	60	-		
1240				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=60	60	-		
1241				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=65	65	-		
1242				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=65	65	-		
ЖК "Катуар"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1243			Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	**КТПН-1955**	-	-		
1244				Корпус подстанции	1	н/д		
1245				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1975109		
1246				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
1247				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
1248				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
1249				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1250			Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	**КТПН-1956**	-	-		
1251				Корпус подстанции	1	н/д		
1252				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1972331		
1253				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
1254				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
1255				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
1256				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1257			Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	**КТПН-1957**	-	-		
1258				Корпус подстанции	1	н/д		
1259				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1974311		
1260				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
1261				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		

1262				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
1263				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1264			Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	**КТПН-1958**	-	-		
1265				Корпус подстанции	1	н/д		
1266				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1972309		
1267				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1974173		
1268				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
1269				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
1270				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
1271				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д		
1272				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д		
1273				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
1274				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
1275				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	н/д		
1276				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1277				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
1278			Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-1931 до КТП(Н)-1955 (6) яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240) L=312	312			
1279				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-1932 до КТП(Н)-1956 (1) яч.1 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=303; АСБл-10 (3х120) L=302	605			
1280				Кабельная линия-10 кВ от КТП(Н)-1955 (6) яч.3 до КТП(Н)-1957 (5) яч.1 АСБл-10 (3х120) L=530	530			
1281				Кабельная линия-10 кВ от КТП(Н)-1956 (1) яч.3 до КТП(Н)-1958 (2) с.2 яч.8 АСБл-10 (3х120) L=270	270			
1282				Кабельная линия-10 кВ от КТП(Н)-1957 (5) яч.3 до КТП(Н)-1958 (2) с.1 яч.1 АСБл-10 (3х120) L=450	450			
1283			Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос, северо-западнее д. Сухаревуч 12	Кабельная линия-6 кВ от ПС-96 "Катуар" с.3 яч.39 до КТПН-1958 с.2 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=2679	2679			
1284				Кабельная линия-6 кВ от ПС-96 "Катуар" с.1 яч.17 до КТПН-1958 с.1 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=2679	2679			
1285			Московская обл., Мытищинский р-н,	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Егорова, д.6 ВРУ-К34 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=271	271			

1286			Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево, уч.12	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Егорова, д.6 ВРУ-К34 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=271	271			
1287				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ВРУ-ЛОС-2 АВБбШв-1 (4х95) L=75	75			
1288				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ВРУ-ЛОС-1 АВБбШв-1 (4х95) L=80	80			
1289				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Пацейко, д.1 ВРУ-К38 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
1290				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Пацейко, д.1 ВРУ-К38 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=150	150			
1291				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Пацейко, д.1 ВРУ-К38 до ул. Пацейко, д.3 ВРУ-К37 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=132	132			
1292				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Пацейко, д.1 ВРУ-К38 до ул. Пацейко, д.3 ВРУ-К37 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=132	132			
1293				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Егорова, д.2 ВРУ-К36 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=152	152			
1294				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Егорова, д.2 ВРУ-К36 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=152	152			
1295				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Егорова, д.2 ВРУ-К36 до ул. Егорова, д.4 ВРУ-К35 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=106	106			
1296				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Егорова, д.2 ВРУ-К36 до ул. Егорова, д.4 ВРУ-К35 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=106	106			
1297				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Карпенко, д.1 ВРУ-К43 АВБбШв-1 (4х150) L=146	146			
1298				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Карпенко, д.1 ВРУ-К43 до ул. Карпенко, д.3 ВРУ-К42 АВБбШв-1 (4х150) L=55	55			
1299				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1955 (6) до ул. Пацейко, д.2 ВРУ-К41 АВБбШв-1 (4х150) L=128	128			
1300				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Пацейко, д.2 ВРУ-К41 до ул. Пацейко, д.4 ВРУ-К40 АВБбШв-1 (4х150) L=59	59			
1301				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Карпенко, д.7 ВРУ-К13 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=248,5	248,5			
1302				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Карпенко, д.7 ВРУ-К13 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=248,5	248,5			
1303				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Карпенко, д.7 ВРУ-К13 до ул. Карпенко, д.9 ВРУ-К14 АВБбШв-1 (4х240) L=61	61			

1304				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Пацейко, д.6 ВРУ-К39 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=191	191			
1305				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Пацейко, д.6 ВРУ-К39 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=191	191			
1306				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ВРУ-ЩНО АВБбШв-1 (4х35) L=2	2			
1307				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ул. Пацейко, д.8 ВРУ-К10 АВБбШв-1 (4х240) L=210	210			
1308				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1956 (1) до ВРУ-КНС АПвзБШв-1 (4х35) L=65	65			
1309				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ВРУ-ЩНО АВБбШв-1 (4х35) L=5	5			
1310				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ВРУ-ДОУ (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=188	188			
1311				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ВРУ-ДОУ (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=188	188			
1312				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ул. Егорова, д.8 ВРУ-К6 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=341,5	341,5			
1313				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ул. Егорова, д.8 ВРУ-К6 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=341,5	341,5			
1314				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Егорова, д.8 ВРУ-К6 до ул. Пацейко, д.7 ВРУ-К8 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=69	69			
1315				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Егорова, д.8 ВРУ-К6 до ул. Пацейко, д.7 ВРУ-К8 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=69	69			
1316				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ВРУ-Котельная ВБбШв-1 (4х25) L=195	195			
1317				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1957 (5) до ул. Егорова, д.1 ВРУ-К33 АВБбШв-1 (4х240) L=171	171			
1318				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ул. Пацейко, д.10 ВРУ-СС АВБбШв-1 (4х120) L=177	177			
1319				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ул. Егорова, д.10 ВРУ-К7 АВБбШв-1 (4х240) L=300	300			
1320				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ул. Пацейко, д.10 ВРУ-К11 АВБбШв-1 (4х240) L=260	260			
1321				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ВРУ-ВЗУ В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=185	185			
1322				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.1 до ВРУ-Котельная АВБбШв-1 (4х50) L=735	735			

1323				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ул. Пацейко, д.9 ВРУ-К9 АВБбШв-1 (4х240) L=220	220			
1324				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ул. Пацейко, д.12 ВРУ-К12 АВБбШв-1 (4х240) L=160	160			
1325				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ВРУ-ВЗУ В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=185	185			
1326				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ВРУ-ДОУ (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=445	445			
1327				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-1958 (2) с.2 до ВРУ-ДОУ (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=445	445			
ЖК "Южная Битца-2"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1328	50:21:0030210:36165	ТП-14, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь 27,8 кв.м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца	**ТП-909 (14)**	1	-	ТП-14, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь 27,8 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:36165	00-001932 от 24.10.2025
1329				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001933 от 24.10.2025
1330				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001934 от 24.10.2025
1331				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001935 от 24.10.2025
1332				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001936 от 24.10.2025
1333				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001937 от 24.10.2025
1334				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001938 от 24.10.2025
1335				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001939 от 24.10.2025
1336				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001940 от 24.10.2025
1337				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9	00-001941 от 24.10.2025
1338				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	1	1932	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10	00-001942 от 24.10.2025
1339				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	5722	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001943 от 24.10.2025
1340				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	5721	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001944 от 24.10.2025
1341				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1936	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001945 от 24.10.2025
1342				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1936		
1343				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1929		
1344				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	1929		

1345				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1930		
1346				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1930		
1347	50:21:0030210:36263	Трансформаторная подстанция ТП-13, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 36 кв.м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, микрорайон Южная Битца	**ТП-13**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-13, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 36 кв.м	00-001946 от 24.10.2025
1348				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001947 от 24.10.2025
1349				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001948 от 24.10.2025
1350				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001949 от 24.10.2025
1351				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001950 от 24.10.2025
1352				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001951 от 24.10.2025
1353				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001952 от 24.10.2025
1354				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001953 от 24.10.2025
1355				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001954 от 24.10.2025
1356				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001955 от 24.10.2025
1357				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001956 от 24.10.2025
1358				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001957 от 24.10.2025
1359				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1360				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
1361				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
1362				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1363				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1364	50:21:0030210:36264	Трансформаторная подстанция ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 30.3 кв.м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	**ТП-12**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 30.3 кв.м	00-001958 от 24.10.2025
1365				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001959 от 24.10.2025
1366				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001960 от 24.10.2025
1367				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001961 от 24.10.2025
1368				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001962 от 24.10.2025
1369				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001963 от 24.10.2025
1370				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001964 от 24.10.2025
1371				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001965 от 24.10.2025
1372				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001966 от 24.10.2025
1373				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001967 от 24.10.2025

1374				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001968 от 24.10.2025
1375				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001969 от 24.10.2025
1376				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1377				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
1378				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
1379				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1380				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1381	50:21:0030210:36261	Трансформаторная подстанция ТП-11, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 36.2 кв.м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	**ТП-912 (11)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-11, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 36.2 кв.м	00-001970 от 24.10.2025
1382				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001971 от 24.10.2025
1383				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001972 от 24.10.2025
1384				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001973 от 24.10.2025
1385				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001974 от 24.10.2025
1386				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001975 от 24.10.2025
1387				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001976 от 24.10.2025
1388				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001977 от 24.10.2025
1389				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001978 от 24.10.2025
1390				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001979 от 24.10.2025
1391				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001980 от 24.10.2025
1392				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001981 от 24.10.2025
1393				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1394				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	н/д		
1395				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	н/д		
1396				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1397				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1398	50:21:0030210:36260	Трансформаторная подстанция ТП-10, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 51.1 кв.м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	**ТП-913 (10)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-10, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 51.1 кв.м	00-001982 от 24.10.2025
1399				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1	00-001983 от 24.10.2025
1400				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2	00-001984 от 24.10.2025
1401				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3	00-001985 от 24.10.2025
1402				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4	00-001986 от 24.10.2025

1403				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5	00-001987 от 24.10.2025
1404				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6	00-001988 от 24.10.2025
1405				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7	00-001989 от 24.10.2025
1406				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8	00-001990 от 24.10.2025
1407				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001991 от 24.10.2025
1408				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001992 от 24.10.2025
1409				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001993 от 24.10.2025
1410				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001994 от 24.10.2025
1411				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001995 от 24.10.2025
1412				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1413				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1414				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1415				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	н/д		
1416				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	н/д		
1417				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ	1	н/д		
1418				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
1419				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2	1	н/д		
1420	50:21:0030210:36164	Наружные сети электроснабжения 10кВ от РП-2 до ТП-14, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 26 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца	Кабельная линия-10 кВ от РТП-48 с.1 яч.ф.3 до ТП-909 (14) луч А (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=20	20		Наружные сети электроснабжения 10кВ от РП-2 до ТП-14, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 26 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:36164	00-001996 от 24.10.2025
1421				Кабельная линия-10 кВ от РТП-48 с.1 яч.ф.3 до ТП-909 (14) луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=20	20			
1422				Кабельная линия-10 кВ от РТП-48 с.2 яч.ф.9 до ТП-909 (14) луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=20	20			
1423				Кабельная линия-10 кВ от РТП-48 с.2 яч.ф.9 до ТП-909 (14) луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=20	20			
1424	50:21:0030210:36120	Наружные сети электроснабжения 10кВ от ТП-14 до ТП-13, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 707м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-909 (14) луч А до ТП-13 луч А (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=750	750		Наружные сети электроснабжения 10кВ от ТП-14 до ТП-13, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 707 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:36120	00-001997 от 24.10.2025
1425				Кабельная линия-10 кВ от ТП-909 (14) луч А до ТП-13 луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=750	750			
1426				Кабельная линия-10 кВ от ТП-909 (14) луч Б до ТП-13 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=750	750			
1427				Кабельная линия-10 кВ от ТП-909 (14) луч Б до ТП-13 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=750	750			

1428	50:21:0030210:36262	Кабельная линия 10кВ от ТП-13 до ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 181 м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-13 луч А до ТП-12 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=200	200		Кабельная линия 10кВ от ТП-13 до ТП-12, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 181 м	00-001998 от 24.10.2025
1429				Кабельная линия-10 кВ от ТП-13 луч А до ТП-12 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=200	200			
1430			Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-12 луч А до ТП-912(11) луч А АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=330	330		Кабельные линии 10 кВ	00-001999 от 24.10.2025
1431				Кабельная линия-10 кВ от ТП-12 луч Б до ТП-912(11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/35) L=330	330			
1432			Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-912(11) луч А до ТП-913(10) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/25) L=250	250		Кабельные линии 10 кВ	00-002000 от 24.10.2025
1433				Кабельная линия-10 кВ от ТП-912(11) луч Б до ТП-913(10) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/25) L=250	250			
1434	50:21:0030210:36258	Кабельная линия 0,4кВ до корп.11, ПАС-31, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 360 м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп (4х240) L=126	126		Кабельная линия 0,4кВ до корп.11, ПАС-31, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 360 м	00-002001 от 24.10.2025
1435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп (4х240) L=126	126			
1436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=84	84			
1437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=84	84			
1438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=84	84			
1439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=84	84			
1440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп (4х240) L=137	137			
1441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп (4х240) L=137	137			
1442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-31(парк.) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=126	126			
1443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 11 ВРУ-31(парк.) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=126	126			
1444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-31(парк.) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=126	126			
1445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 11 ВРУ-31(парк.) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=126	126			

1446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп (4х240) L=74	74			
1447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп (4х240) L=74	74			
1448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-6(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=194	194			
1453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 11 ВРУ-6(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=194	194			
1454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-6(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=194	194			
1455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 11 ВРУ-6(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=194	194			
1456	50:21:0030210:36259	Кабельная линия 0,4кВ до корп. 12, ПАС-32, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 429 м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=179	179		Кабельная линия 0,4кВ до корп. 12, ПАС-32, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 429 м	00-002002 от 24.10.2025
1457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=179	179			
1460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=221	221			
1461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=221	221			
1462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=263	263			
1463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=263	263			

1464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=263	263			
1465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=263	263			
1466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=210	210			
1467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=210	210			
1468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=210	210			
1469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=210	210			
1470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-5(БКТ) В-1 АПвБбШп (4х150) L=189	189			
1471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-5(БКТ) В-2 АПвБбШп (4х150) L=189	189			
1472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-6(БКТ) В-1 АПвБбШп (4х120) L=200	200			
1473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-6(БКТ) В-2 АПвБбШп (4х120) L=200	200			
1474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-32(парк.) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=105	105			
1475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 ВРУ-32(парк.) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=105	105			
1476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-32(парк.) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=105	105			
1477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 ВРУ-32(парк.) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=105	105			
1478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч А до корпус 12 12ЩНО В-1 АПвБбШп (4х16) L=11	11			
1479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-12 луч Б до корпус 12 12ЩНО В-2 АПвБбШп (4х16) L=11	11			
1480			Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=68	68		Кабельные линии 0,4 кВ	00-002003 от 24.10.2025
1481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=68	68			

1482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=68	68			
1483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=68	68			
1484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-2(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=100	100			
1485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-2(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=100	100			
1486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-2(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=100	100			
1487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-2(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=100	100			
1488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=173	173			
1489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=173	173			
1490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=173	173			
1491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=173	173			
1492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=221	221			
1493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=221	221			
1494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=221	221			
1495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=221	221			
1496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-5(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=263	263			
1497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-5(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=263	263			
1498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-5(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=263	263			
1499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-5(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=263	263			

1500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=284	284			
1501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=284	284			
1502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=284	284			
1503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=284	284			
1504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=263	263			
1505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=263	263			
1506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=263	263			
1507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=263	263			
1508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-26(парк.) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=200	200			
1509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 7 ВРУ-26(парк.) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=200	200			
1510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-26(парк.) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=200	200			
1511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 7 ВРУ-26(парк.) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=200	200			
1512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=142	142			
1513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=145	142			
1514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=142	142			
1515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=142	142			
1516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=79	79			
1517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=79	79			

1518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=79	79			
1519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=79	79			
1520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-7(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп 4х150 L=173	173			
1521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч А до корпус 8 ВРУ-7(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=173	173			
1522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-7(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=173	173			
1523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-912(11) луч Б до корпус 8 ВРУ-7(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=173	173			
1524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=58	58			
1525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=58	58			
1526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=58	58			
1527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=58	58			
1528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-6(БКТ) В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=79	79			
1529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-6(БКТ) В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=79	79			
1530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-6(БКТ) В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=79	79			
1531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-6(БКТ) В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=79	79			
1532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=142	142			
1533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=142	142			
1534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=142	142			
1535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=142	142			

1536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=184	184			
1537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=184	184			
1538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=184	184			
1539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=184	184			
1540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-парк В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=121	121			
1541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 8 ВРУ-парк В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=121	121			
1542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-парк В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=121	121			
1543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 8 ВРУ-парк В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=121	121			
1544	50:21:0030210:36254	Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ от ТП13, ТП10 до корпуса 10, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 355 м	Московская область, г.о. Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 10 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=168	168		Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ от ТП13, ТП10 до корпуса 10, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 355 м	00-002004 от 24.10.2025
1545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 10 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=168	168			
1546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 10 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=168	168			
1547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 10 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=168	168			
1548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч А до корпус 10 ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШп (4х120) L=168	168			
1549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-913(10) луч Б до корпус 10 ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШп (4х120) L=168	168			
1550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-2.2 В-1 АПвБбШп (4х120) L=179	179			
1551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-2.2 В-2 АПвБбШп (4х120) L=179	179			
1552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-2.3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
1553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-2.3 В-2 АПвБбШп (4х120) L=100	100			

1554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ ПАС30 В-1 АПвБбШп (4х185) L=68	68			
1555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ ПАС30 В-2 АПвБбШп 4х185 L=68	68			
1556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 13ЩНО В-1 АПвБбШп (4х16) L=11	11			
1557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 13ЩНО В-2 АПвБбШп (4х16) L=11	11			
1558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=179	179			
1559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=179	179			
1560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=179	179			
1561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=179	179			
1562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
1563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч А до корпус 10 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
1564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
1565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-13 луч Б до корпус 10 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=100	100			
мкр. "Павшинская Пойма"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1566	50:11:0010417:4604	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 43,2 кв.м	Московская область, г. Красногорск, Павшинская пойма	**РП-20026**	1	-	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 43,2 кв.м, кадастровый номер 50:11:0010417:4604	00-000250 от 21.08.2025
1567				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	1	003986	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1	00-000251 от 21.08.2025
1568				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	1	003987	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2	00-000252 от 21.08.2025
1569				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	1	003988	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3	00-000253 от 21.08.2025
1570				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	1	003989	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4	00-000254 от 21.08.2025
1571				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА	1	н/д		

1572				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	1	003990	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5	00-000255 от 21.08.2025
1573				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	1	003991	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6	00-000256 от 21.08.2025
1574				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	1	003992	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7	00-000257 от 21.08.2025
1575				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	1	003993	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8	00-000258 от 21.08.2025
1576				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	1	003994	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9	00-000259 от 21.08.2025
1577				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	1	003995	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10	00-000260 от 21.08.2025
1578				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	1	003996	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11	00-000261 от 21.08.2025
1579				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	1	003997	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12	00-000262 от 21.08.2025
1580				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13	1	003998	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13	00-000263 от 21.08.2025
1581				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14	1	003999	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14	00-000264 от 21.08.2025
1582				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15	1	004000	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15	00-000265 от 21.08.2025
1583				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16	1	004001	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16	00-000266 от 21.08.2025
1584				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17	1	004002	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17	00-000267 от 21.08.2025
1585				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА	1	8000223		
1586				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 18	1	004003	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 18	00-000268 от 21.08.2025
1587				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 19	1	004004	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 19	00-000269 от 21.08.2025
1588				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 20	1	004005	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 20	00-000270 от 21.08.2025
1589				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	9616	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000271 от 21.08.2025
1590				Обогреватель электрический	4	н/д		
1591				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	789		
1592				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	455		

1593				Источник бесперебойного питания	2	н/д		
1594				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000422717		
1595				Ящик управления обогревом Я5111	1	1000426423		
1596				Обогреватель электрический	4	н/д		
1597				Источник бесперебойного питания	2	н/д		
1598				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	454		
1599				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	771		
1600	50:11:0020213:11772	Трансформаторная подстанция (ТП-1), назначение: Нежилое, площадь: 24,8 кв.м	Московская область, р-н Красногорский, г Красногорск, бульвар Красногорский, д 8	**ТП-1**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-1), назначение: Нежилое, площадь: 24,8 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0020213:11772	00-000272 от 21.08.2025
1601				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.12.МЛ8402 С-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000273 от 21.08.2025
1602				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.12.МЛ8384 С-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000274 от 21.08.2025
1603				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.12.МЛ8401 С-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000275 от 21.08.2025
1604				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.12.МЛ8383 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000276 от 21.08.2025
1605				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1622750	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	00-000277 от 21.08.2025
1606				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1739285	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	00-000278 от 21.08.2025
1607				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	976	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000279 от 21.08.2025
1608				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3389		
1609				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	980		
1610				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3390		
1611				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1163		
1612	50:11:0020213:11771	Трансформаторная подстанция (ТП-2), назначение: Нежилое, площадь: 21 кв.м	Московская область, г. Красногорск, бульвар Красногорский, д. 6	**ТП-2**	1	-	Трансформаторная подстанция (ТП-2), назначение: Нежилое, площадь: 21 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0020213:11771	00-000280 от 21.08.2025
1613				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.12.МЛ8434 С-41309	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000281 от 21.08.2025
1614				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.12.МЛ8403 С-41285	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000282 от 21.08.2025
1615				Комплектное распределительное устройство RM-6 III	1	12.12.МЛ8435 С-42310	Комплектное распределительное устройство RM-6 III	00-000283 от 21.08.2025
1616				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	12.12.МЛ8382 С-42231	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000284 от 21.08.2025
1617				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	709882	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000285 от 21.08.2025
1618				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	710552	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000286 от 21.08.2025
1619				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	979	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000287 от 21.08.2025
1620				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3407		

1621				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1622				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	981		
1623				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3409		
1624				Шкаф управления АВР 6-20 кВ	1	1179		
1625	50:11:0010417:4686	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м	Московская область, г. Красногорск, Павшинская пойма	**ТП-3**	1	-	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 20,8 кв.м.,площадь: 20,8 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0010417:4686	00-000288 от 21.08.2025
1626				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	13.02.МЛ9043 С-41143	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000289 от 21.08.2025
1627				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	13.02.МЛ9044 С-42144	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000290 от 21.08.2025
1628				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1704649	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	00-000291 от 21.08.2025
1629				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	1	1707276	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА	00-000292 от 21.08.2025
1630				Питание обогрева RM-6	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000293 от 21.08.2025
1631				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6168		
1632				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3526		
1633				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	3016		
1634				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	3016		
1635				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6164		
1636				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А3524		
1637	50:11:0010417:4687	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 21,1 кв.м	Московская область, р-н Красногорский, г Красногорск, ул Павшинская	**ТП-4**	1	-	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 21,1 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0010417:4687	00-000294 от 21.08.2025
1638				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	12.01.МЛ6146 С-41143	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000295 от 21.08.2025
1639				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	12.01.МЛ6145 С-42144	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000296 от 21.08.2025
1640				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	1	1712501	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	00-000297 от 21.08.2025
1641				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	1	1712498	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	00-000298 от 21.08.2025
1642				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4622	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000299 от 21.08.2025
1643				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2614		
1644				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	2912		
1645				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	2912		
1646				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4555		
1647				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2615		
1648	50:11:0010417:4688	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 24,8 кв.м	Московская область, р-н Красногорский, г Красногорск, ул Павшинская	**ТП-5**	1	-	Нежилое здание, назначение: Нежилое, площадь: 24,8 кв.м, кадастровый номер 50:11:0010417:4688	00-000300 от 21.08.2025
1649				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	12.01.МЛ6159 С-41143	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000301 от 21.08.2025
1650				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	12.01.МЛ6156 С-42144	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000302 от 21.08.2025

1651				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	1	1709395	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	00-000303 от 21.08.2025
1652				Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	1	1709398	Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА	00-000304 от 21.08.2025
1653				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4694	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000305 от 21.08.2025
1654				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2621		
1655				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	2915		
1656				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	2915		
1657				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4696		
1658				Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ	1	А2620		
1659			МО, г.Красногорск, Павшинская Пойма, земельный участок с кадастровым номером: 50:11:0010417:3223	**КТПН-10096**	-	-		
1660				Корпус КТПН-10096	1	б/н	Корпус КТПН-10096 металлический	00-000306 от 21.08.2025
1661				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-315	1	21/416	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-315	00-000307 от 21.08.2025
1662				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	104298	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000308 от 21.08.2025
1663				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	21/416	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000309 от 21.08.2025
1664				Узел учета электроэнергии	2	21/416		
1665			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	**КТПН-10097**	-	-		
1666				Корпус КТПН-10097	1	н/д	Корпус КТПН-10097 металлический	00-000310 от 21.08.2025
1667				Разъединитель ВНАзп	1	н/д	Разъединитель ВНАзп	00-000311 от 21.08.2025
1668				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000312 от 21.08.2025
1669				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000313 от 21.08.2025
1670	50:11:0010417:4025	Электроснабжение, назначение: нежилое, не определено, протяженность: 1196 м	Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, д. б/н	Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.6 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=628,3	628,3	-	Электроснабжение, назначение: нежилое, не определено, протяженность: 1196 м., кадастровый номер: 50:11:0010417:4025	00-000314 от 21.08.2025
1671				Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.15 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=631,28	631,28	-		
1672				Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=353,24	353,24	-		
1673				Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.14 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=362	362	-		
1674				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203,4	203,4	-		
1675				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=210,42	210,42	-		
1676				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1080,5	1080,5	-		

1677				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1089,43	1089,43	-		
1678	50:11:0020213:11773	Сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 228 м	Московская область, г. Красногорск, бульвар Красногорский, д. 8	Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=189,27	189,27	-	Сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 228 м, кадастровый номер: 50:11:0020213:11773	00-000315 от 21.08.2025
1679				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=196,25	196,25	-		
1680				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=206	206	-		
1681				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=212	212	-		
1682	50:11:0010417:3255	Сооружение, назначение: Электроснабжение, протяженность: 650 м	Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-10 кВ от ПС-860 с.1 яч.108 до РП-20026 с.2 яч.18 АПвПуг-10 3х(1х300/70) L=780,6	780,6	-	Сооружение, назначение: Электроснабжение, протяженность: 650 м, кадастровый номер: 50:11:0010417:3255	00-000316 от 21.08.2025
1683				Кабельная линия-10 кВ от ПС-860 с.2 яч.208 до РП-20026 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х300/70) L=752	752	-		
1684			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.12 до КТПН-10096 АПвПуг-10 3х(1х95) L=60	60	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000327 от 21.08.2025
1685				Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.9 до КТПН-10097 АПвПуг 3х(1х95/25) L=19,8	19,8	-		
1686	50:11:0010417:4603	Электроснабжение, назначение: Нежилое, протяженность: 212 м	Московская область, г. Красногорск, Красногорский б-р, д. 10	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=207	207	-	Электроснабжение, назначение: Нежилое, протяженность: 212 м, кадастровый номер: 50:11:0010417:4603	00-000317 от 21.08.2025
1687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=207	207	-		
1688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=186	186	-		
1689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=186	186	-		
1690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=175	175	-		
1691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=175	175	-		
1692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=154	154	-		
1693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=154	154	-		
1694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп (4х95) L=176	176	-		

1695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп (4х95) L=155	155	-		
1696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп (4х95) L=208	208	-		
1697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп (4х95) L=187	187	-		
1698	50:11:0010417:932	Сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 166 м	Московская область, Красногорский р-н, г Красногорск, б-р Красногорский, д 8	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп (4х185) L=129	129	-	Сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 166 м, кадастровый номер: 50:11:0010417:932	00-000318 от 21.08.2025
1699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп (4х185) L=118	118	-		
1700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=60	60	-		
1701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=60	60	-		
1702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=75	75	-		
1703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=75	75	-		
1704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-3 В-1 НП АПвБбШп (4х95) L=57	57	-		
1705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп (4х95) L=51	51	-		
1706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп (4х95) L=84	84	-		
1707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп (4х95) L=57	57	-		
1708	50:11:0010417:4584	Электроснабжение, назначение: Нежилое, протяженность: 378 м	Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=72	72	-	Электроснабжение, назначение: Нежилое, протяженность: 378 м, кадастровый номер: 50:11:0010417:4584	00-000319 от 21.08.2025
1709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=72	72	-		
1710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=72	72	-		
1711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=72	72	-		
1712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-5 В-1 НП АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=97	97	-		

1713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-5 В-2 НП АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=77	77	-		
1714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=120	120	-		
1715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=120	120	-		
1716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=120	120	-		
1717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=120	120	-		
1718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-ЦТП В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=106	106	-		
1719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-ЦТП В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=128	128	-		
1720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=132	132	-		
1721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(Г)-1 (4х185) L=140	140	-		
1722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп(Г)-1 (4х95) L=127	127	-		
1723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп (4х95) L=135	135	-		
1724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-3 В-1 АПвБбШп (4х185) L=94	94	-		
1725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-3 В-2 АПвБбШп (4х185) L=94	94	-		
1726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=49	49	-		
1727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=49	49	-		
1728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=49	49	-		
1729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=49	49	-		
1730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-6 В-1 НП АПвБбШп (4х95) L=94	94	-		

1731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-6 В-2 НП АПвБбШп (4х95) L=100	100	-		
1732	50:11:0010417:927	Сеть электроснабжения 0.4 кВ, назначение: Электроснабжение, протяженность: 100 м	Московская область, Красногорский р-н, г Красногорск, б-р Красногорский, д 6	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=60	60	-	Сеть электроснабжения 0.4 кВ, назначение: Электроснабжение, протяженность: 100 м, кадастровый номер: 50:11:0010417:927	00-000320 от 21.08.2025
1733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=60	60	-		
1734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х185) L=75	75	-		
1735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х185) L=75	75	-		
1736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп (4х95) L=60	60	-		
1737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп (4х95) L=75	75	-		
1738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп (4х95) L=57	57	-		
1739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп (4х95) L=51	51	-		
1740			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до муфты на границе участка (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=83,335	83,335	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000321 от 21.08.2025
1741				Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до муфты на границе участка (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=83,335	83,335	-		
1742			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
1743				Узел учета электроэнергии	1	-	Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000322 от 21.08.2025
1744			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до ВРЩ (автомойка) АПвБШп-1 (4х50) L=36,05	36,05	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000323 от 21.08.2025
1745			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
1746				Узел учета электроэнергии	1	-	Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000324 от 21.08.2025
1747			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до ВРЩ (зарядная станция) АПвБШп-1 (4х150) L=28,89	28,89	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000325 от 21.08.2025

1748			Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма	**Узел коммерческого учета ЭЭ**	-	-		
1749				Узел учета электроэнергии	1	-	Узел коммерческого учета ЭЭ	00-000326 от 21.08.2025
НП "Новые Вешки"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1750	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженность: 8500 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1210**	1	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	00-000124 от 19.09.2023
1751				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1775235	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1000/10-У1 (1)	00-000135 от 19.09.2023
1752				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1776316	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ21-1000/10-У1 (2)	00-000136 от 19.09.2023
1753				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W41-3-0360-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-1)	00-000137 от 19.09.2023
1754				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W41-3-0361-SIE	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-2)	00-000138 от 19.09.2023
1755				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1309/1928	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-1)	00-000139 от 19.09.2023
1756				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1309/1927		
1757				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	1310/1926		
1758				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	1310/1926		
1759				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	7122		
1760				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6768		
1761				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1762				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1763				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1764				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1765				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1766	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженность: 8500 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1211**	1	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	00-000124 от 19.09.2023
1767				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1785926	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (1)	00-000140 от 19.09.2023
1768				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1788439	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (2)	00-000141 от 19.09.2023
1769				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0636346SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-1)	00-000142 от 19.09.2023

1770				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0636316SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-2)	00-000143 от 19.09.2023
1771				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-2)	00-000144 от 19.09.2023
1772				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1773				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0610/0186		
1774				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0610/0186		
1775				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	2	н/д		
1776				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2438		
1777				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1778				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1779				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2447		
1780	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженность: 8500 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1212**	1	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	00-000124 от 19.09.2023
1781				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1785927	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (1)	00-000145 от 19.09.2023
1782				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1789002	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (2)	00-000146 от 19.09.2023
1783				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0638078SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-1)	00-000147 от 19.09.2023
1784				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0638095SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-2)	00-000148 от 19.09.2023
1785				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-3)	00-000149 от 19.09.2023
1786				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1787				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0611/0188		
1788				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0611/0188		
1789				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	2	н/д		
1790				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2445		
1791				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1792				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2443		
1793				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1794	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства,	Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1213**	1	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	00-000124 от 19.09.2023
1795				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1792696	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (1)	00-000150 от 19.09.2023

1796		электроснабжения; протяженность: 8500 м		Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1789639	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (2)	00-000151 от 19.09.2023
1797				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0639518SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IDI (Блок Т-1)	00-000152 от 19.09.2023
1798				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	R 0640003SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IDI (Блок Т-2)	00-000153 от 19.09.2023
1799				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-4)	00-000154 от 19.09.2023
1800				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1801				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0611/0189		
1802				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0611/0189		
1803				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	2	н/д		
1804				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2440		
1805				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1806				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1807				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2446		
1808	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженность: 8500 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1214**	1	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	00-000124 от 19.09.2023
1809				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1782344	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (1)	00-000155 от 19.09.2023
1810				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1779603	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-250/10-У1 (2)	00-000156 от 19.09.2023
1811				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0607246SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-1)	00-000157 от 19.09.2023
1812				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0615056SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-2)	00-000158 от 19.09.2023
1813				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3928	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-5)	00-000159 от 19.09.2023
1814				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1815				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0610/0184		
1816				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0610/0184		
1817				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	2	н/д		
1818				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2441		
1819				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1820				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1821				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2448		
1822	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое,	Мытищинский р-н, пос. Вешки	**ТП-1215**	1	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения;	00-000124 от 19.09.2023

		городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженность: 8500 м					протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	
1823				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1646603	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ-250 кВА 10/0.4 кВ	00-000160 от 19.09.2023
1824				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1763613	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ-630 кВА 10/0.4 кВ	00-000161 от 19.09.2023
1825				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0630191SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-1)	00-000162 от 19.09.2023
1826				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0630220SR	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-2)	00-000163 от 19.09.2023
1827				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-6)	00-000164 от 19.09.2023
1828				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4208		
1829				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0610/0185		
1830				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0610/0185		
1831				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	2	н/д		
1832				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2439		
1833				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1834				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	2444		
1835				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
1836	50:12:0120104:1196	Электрокабель 10 кВ с ТП-7 протяженность: 431 м	Московская область, р-н. Мытищинский, п. Вешки	**ТП-1216**	1	-	Электрокабель 10 кВ с ТП-7 (ТП-1216) протяженностью 431 м, кадастровый номер 50:12:0120104:1196	00-000220 от 06.10.2023
1837				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1729709	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-1000/10-У1 (1)	00-000165 от 19.09.2023
1838				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1729704	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ11-1000/10-У1 (2)	00-000166 от 19.09.2023
1839				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W31-2-0003	Устройство комплектное распределительное RM-6 NE IDI (Блок Т-1)	00-000167 от 19.09.2023
1840				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W31-2-0004	Устройство комплектное распределительное RM-6 NE IDI (Блок Т-2)	00-000168 от 19.09.2023
1841				Обогреватель электрический	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-7)	00-000169 от 19.09.2023
1842				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000966/12-0047		
1843				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000966/12-0048		
1844				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000966/12-0050		
1845				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000966/12-0049		
1846				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000966/12-0046		
1847				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1848				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2(Т)	1	000966/12-0056		
1849				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	000966/12-0054		

1850				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	000966/12-0057		
1851				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1852	50:12:0120104:1290	Кабельная линия 10кВ с ТП-8; назначение: нежилое, не определено; протяженность: 130 м	Россия, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, пос. Вешки	**ТП-1455**	1	-	Кабельная линия 10кВ с ТП-8; назначение: нежилое, не определено; протяженностью 130м, кадастровый номер: 50:12:0120104:1290	00-000122 от 19.09.2023
1853				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1803557	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ-250 кВА 10/0.4 кВ (1)	00-000125 от 19.09.2023
1854				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1806757	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ-250 кВА 10/0.4 кВ (2)	00-000126 от 19.09.2023
1855				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0806318SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-1)	00-000127 от 19.09.2023
1856				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	R 0806306SF	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (Блок Т-2)	00-000128 от 19.09.2023
1857				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	1002	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-8)	00-000129 от 19.09.2023
1858				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	1602		
1859				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1860				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
1861				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0710/0750		
1862				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	0710/0750		
1863				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	45		
1864				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
1865				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1866				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	46		
1867	50:12:0120104:2742	наружное электровнабжение КЛ 10 кВ с ТП9 (1456), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 529 м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки	**ТП-1456**	1	0252	Наружное электроснабжение КЛ 10 кВ с ТП9 (1456), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 529 м, кадастровый номер 50:12:0120104:2742	00-000123 от 19.09.2023
1868				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1926994	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	00-001487 от 01.07.2025
1869				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1926493	Трансформатор силовой трехфазный ТМГ-250 кВА 10/0.4 кВ (2)	00-000131 от 19.09.2023
1870				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W28-3-0203	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (1)	00-000132 от 19.09.2023
1871				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W25-3-0173	Устройство комплектное распределительное RM-6 IIDI (2)	00-000133 от 19.09.2023
1872				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6290	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (ТП-9)	00-000134 от 19.09.2023
1873				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6300		
1874				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1306/1918		
1875				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1306/1917		
1876				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	1307/0751-1		
1877				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
1878				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		

1879				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП	1	1307/0751-2		
1880	50:12:0000000:2079	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженность: 8500 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.1 яч.26 Л-591 до ТП-1210 (1) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=350	350	-	Кабельная сеть 10 кВ с установкой ЦРТП,ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 6, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, электроснабжения; протяженностью 8500м., кадастровый номер 50:12:0000000:2079	00-000124 от 19.09.2023
1881				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.2 яч.23 Л-592 до ТП-1210 (1) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=350	350	-		
1882				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ТП-1211 (2) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=370	370	-		
1883				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ТП-1211 (2) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=370	370	-		
1884				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1211 (2) луч А до ТП-1212 (3) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=315	315	-		
1885				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ТП-1212 (3) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=315	315	-		
1886				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ТП-1213 (4) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=305	305	-		
1887				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ТП-1213 (4) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=305	305	-		
1888				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.1 яч.27 Л-599 до ТП-1214 (5) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=1150	1150	-		
1889				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.2 яч.22 Л-600 до ТП-1214 (5) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=1150	1150	-		
1890				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ТП-1215 (6) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=310	310	-		
1891				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ТП-1215 (6) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=310	310	-		
1892	50:12:0120104:1196	Электрокабель 10 кВ с ТП-7 протяженность: 431 м	Московская область, р-н. Мытищинский, п. Вешки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1215 (6) луч А до ТП-1216 (7) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=500	500	-	Электрокабель 10 кВ с ТП-7 (ТП-1216) протяженностью 431 м, кадастровый номер 50:12:0120104:1196	00-000220 от 06.10.2023
1893				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ТП-1216 (7) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=500	500	-		
1894	50:12:0120104:1290	Кабельная линия 10кВ с ТП-8; назначение: нежилое, не определено; протяженность: 130 м	Россия, Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, пос. Вешки	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.1 яч.26 Л-995 до ТП-1455 (8) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=1905	1905	-	Кабельная линия 10кВ с ТП-8; назначение: нежилое, не определено; протяженностью 130м, кадастровый номер: 50:12:0120104:1290	00-000122 от 19.09.2023
1895				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-12 с.2 яч.23 Л-994 до ТП-1455 (8) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=1905	1905	-		
1896	50:12:0120104:2742	наружное электровнабжение КЛ 10 кВ с ТП9 (1456), назначение: 1.1. Сооружения	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ТП-1456 (9) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=580	580	-	Наружное электроснабжение КЛ 10 кВ с ТП9 (1456), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженностью 529 м, кадастровый номер 50:12:0120104:2742	00-000123 от 19.09.2023
1897				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ТП-1456 (9) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=580	580	-		

		электроэнергетики, протяженность: 529 м						
1898	50:12:0000000:2066	Кабельная линия 0,4 кВ, протяженность: 5248 м	Мытищинский р-н, пос. Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до Звездный б-р ЩР-1.1 АВБШВ (4х95) L=87	87	-		
1899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до Звездный б-р ЩР-1.3 АВБШВ (4х120) L=140	140	-		
1900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до Звездный б-р ЩР-1.5 АВБШВ (4х240) L=250	250	-		
1901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-1 (каб.2) АВБШВ (4х95) L=200	200	-		
1902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-2 (каб.2) АВБШВ (4х95) L=200	200	-		
1903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до Звездный б-р ЩР-1.7 АВБбШв-1 (4х240) L=308	308	-		
1904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до Звездный б-р ЩР-1.9 АВБбШв-1 (4х240) L=455	455	-		
1905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.1 АВБбШв-1 (4х120) L=180	180	-		
1906				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.1 до ЩР-2.2 АВБбШв-1 (4х95) L=27	27	-		
1907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.3 АВБбШв-1 (4х120) L=115	115	-		
1908				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.3 до ЩР-2.4 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
1909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.5 АВБбШв-1 (4х150) L=194	194	-		
1910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч А до ЩР-2.7 АВБбШв-1 (4х150) L=142	142	-		
1911				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.7 до ЩР-2.8 АВБбШв-1 (4х120) L=69	69	-		
1912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч А до ЩР-2.9 АВБбШв-1 (4х150) L=201	201	-		
1913				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.9 до ЩР-2.10 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
1914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ЩР-3.1 АВБбШв-1 (4х120) L=149	149	-		
1915				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.1 до ЩР-3.2 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
1916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ЩР-3.3 АВБбШв-1 (4х120) L=143	143	-		

1917				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.3 до ЩР-3.4 АВБбШв-1 (4х95) L=27	27	-		
1918				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.7 до ЩР-3.5 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120	-		
1919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ЩР-3.6 АВБбШв-1 (4х150) L=142	142	-		
1920				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.6 до ЩР-3.7 АВБбШв-1 (4х150) L=101	101	-		
1921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ЩР-3.8 АВБбШв-1 (4х240) L=309	309	-		
1922				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.8 до ЩР-3.9 АВБбШв-1 (4х95) L=27	27	-		
1923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.1 АВБбШв-1 (4х120) L=150	150	-		
1924				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.1 до ЩР-4.2 АВБбШв-1 (4х95) L=27	27	-		
1925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.3 АВБбШв-1 (4х95) L=128	128	-		
1926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.4 АВБбШв-1 (4х95) L=110	110	-		
1927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч А до ЩР-4.5 АВБбШв-1 (4х120) L=120	120	-		
1928				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.5 до ЩР-4.6 АВБбШв-1 (4х185) L=236	236	-		
1929				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч А до ЩР-4.7 АВБбШв-1 (4х185) L=59	59	-		
1930				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.7 до ЩР-4.8 АВБбШв-1 (4х240) L=278	278	-		
1931				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч А до ЩР-4.9 АВБбШв-1 (4х185) L=122	122	-		
1932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-1 (каб.1) АВБШВ (4х95) L=200	200	-		
1933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 луч А до ВРУ-Газовая котельная В-1 АВБШВ (4х50) L=200	200	-		
1934				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ-Торговый центр В-1 (каб.1) АВБШВ (4х120) L=200	200	-		
1935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч А до ВРУ-Торговый центр В-1 (каб.2) АВБШВ (4х120) L=200	200	-		
1936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ (Супермаркет Перекресток) В-2 (каб.1) АВБШВ (4х95) L=200	200	-		

1937				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 луч Б до ВРУ-Газовая котельная В-2 АВБШВ (4х35) L=200	200	-		
1938				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ-Торговый центр В-2 (каб.1) АВБШВ (4х150) L=200	200	-		
1939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1210 (1) луч Б до ВРУ-Торговый центр В-2 (каб.2) АВБШВ (4х150) L=200	200	-		
1940	50:12:0000000:1913	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, площадь: 3258 кв.м	Мытищинский р-н, п. Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.1 АВБбШв-1 (4х120) L=171	171	-		
1941				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.1 до ЩР-5.2 АВБбШв-1 (4х95) L=17	17	-		
1942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.3 АВБбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
1943				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.3 до ЩР-5.4 АВБбШв-1 (4х120) L=70	70	-		
1944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.5 АВБбШв-1 (4х185) L=192	192	-		
1945				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.5 до ЩР-5.6 АВБбШв-1 (4х120) L=102	102	-		
1946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.7 АВБбШв-1 (4х120) L=98	98	-		
1947				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.7 до ЩР-5.8 АВБбШв-1 (4х95) L=80	80	-		
1948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.9 АВБбШв-1 (4х240) L=108	108	-		
1949				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.9 до ЩР-5.10 АВБбШв-1 (4х185) L=143	143	-		
1950				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.10 до ЩР-5.11 АВБбШв-1 (4х120) L=59	59	-		
1951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.12 АВБбШв-1 (4х185) L=224	224	-		
1952				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.12 до ЩР-5.13 АВБбШв-1 (4х95) L=38	38	-		
1953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до ЩР-7.1 АВБбШв-1 (4х240) L=177	177	-		
1954				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1 до ЩР-7.2 АВБбШв-1 (4х95) L=89	89	-		
1955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до ЩР-7.3 АВБбШв-1 (4х240) L=313	313	-		
1956				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.3 до ЩР-7.4 АВБбШв-1 (4х120) L=48	48	-		
1957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=115	115	-		

1958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 (резерв) В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=115	115	-		
1959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до ВРУ-Котельная (АИТ) В-1 АВБбШв-1 (5х25) L=165	165	-		
1960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ВРУ ЩНО В-2 АВБбШв-1 (5х25) L=25	25	-		
1961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ВРУ-Котельная (АИТ) В-2 АВБбШв-1 (5х25) L=165	165	-		
1962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 2х(4х240) L=115	115	-		
1963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 (резерв) В-2 (каб.1) АВБбШв-1 2х(4х240) L=115	115	-		
1964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ЩР-7.5 АВБбШв-1 (4х70) L=60	60	-		
1965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до ЩР-7.6 АВБбШв-1 (4х120) L=160	160	-		
1966				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.6 до ЩР-7.7 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50	-		
1967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=115	115	-		
1968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч А до Гимназия ГРЩ ввод-1 (резерв) В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=115	115	-		
1969				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 2х(4х240) L=115	115	-		
1970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1216 (7) луч Б до Гимназия ГРЩ ввод-2 (резерв) В-2 (каб.2) АВБбШв-1 2х(4х240) L=115	115	-		
1971	50:12:0120104:1342	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность: 2221 м	Московская область, р-н Мытищинский, п Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.1 АВБбШв-1 (4х150) L=171	171	-		
1972				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.1 до ЩР-6.2 АВБбШв-1 (4х120) L=85	85	-		
1973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч А до ЩР-6.3 АВБбШв-1 (4х120) L=108	108	-		
1974				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.3 до ЩР-6.4 АВБбШв-1 (4х120) L=80	80	-		
1975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.5 АВБбШв-1 (4х240) L=160	160	-		
1976				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.5 до ЩР-6.6 АВБбШв-1 (4х150) L=89	89	-		
1977				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.6 до ЩР-6.7 АВБбШв-1 (4х120) L=59	59	-		

1978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.8 АВБбШв-1 (4х240) L=171	171	-		
1979				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.8 до ЩР-6.9 АВБбШв-1 (4х120) L=17	17	-		
1980				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.9 до ЩР-6.10 АВБбШв-1 (4х120) L=96	96	-		
1981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.11 АВБбШв-1 (4х240) L=265	265	-		
1982				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.11 до ЩР-6.12 АВБбШв-1 (4х120) L=90	90	-		
1983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.13 АВБбШв-1 (4х240) L=381	381	-		
1984				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.13 до ЩР-6.14 АВБбШв-1 (4х150) L=27	27	-		
1985	50:12:0120104:1299	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: сооружение электроэнергетики, протяженность: 1173 м	Россия, Московская область, Мытищинский район, г.п. Мытищи, поселок Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.1 АВБбШв-1 (4х185) L=48	48	-		
1986				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.1 до ЩР-8.2 АВБбШв-1 (4х120) L=105	105	-		
1987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.3 АВБбШв-1 (4х240) L=203	203	-		
1988				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.3 до ЩР-8.4 АВБбШв-1 (4х120) L=52	52	-		
1989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.5 АВБбШв-1 (4х240) L=346	346	-		
1990				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.5 до ЩР-8.6 АВБбШв-1 (4х240) L=65	65	-		
1991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч А до ЩР-8.7 АВБбШв-1 (4х185) L=210	210	-		
1992				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.7 до ЩР-8.8 АВБбШв-1 (4х120) L=68	68	-		
1993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.9 АВБбШв-1 (4х240) L=284	284	-		
1994				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.9 до ЩР-8.10 АВБбШв-1 (4х240) L=130	130	-		
1995	50:12:0120104:1260	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 441 м	Московская область, Мытищинский район, пос. Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.11 АВБбШв-1 (4х240) L=210	210	-		
1996				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.11 до ЩР-8.12 АВБбШв-1 (4х240) L=110	110	-		
1997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.13 АВБбШв-1 (4х240) L=340	340	-		
1998				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.13 до ЩР-8.14 АВБбШв-1 (4х240) L=80	80	-		
1999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1455 (8) луч Б до ЩР-8.15 АВБбШв-1 (4х240) L=220	220	-		

2000				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.15 до ЩР-8.16 АВБбШв-1 (4х240) L=40	40	-		
2001	50:12:0120104:1950	Кабельная линия 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 1294 м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.1 АВБбШв-1 (4х95) L=51,3	51,3	-		
2002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.2 АВБбШв-1 (4х185) L=146,25	146,25	-		
2003				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.2 до ЩР-9.3 АВБбШв-1 (4х95) L=63,59	63,59	-		
2004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.4 АВБбШв-1 (4х150) L=193,64	193,64	-		
2005				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.4 до ЩР-9.5 АВБбШв-1 (4х120) L=41,41	41,41	-		
2006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч Б до ЩР-9.15 АВБбШв-1 (4х185) L=107	107	-		
2007				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.15 до ЩР-9.16 АВБбШв-1 (4х95) L=86,4	86,4	-		
2008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч А до ЩР-9.6 АВБбШв-1 (4х240) L=93,46	93,46	-		
2009				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.6 до ЩР-9.7 АВБбШв-1 (4х185) L=110	110	-		
2010				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.7 до ЩР-9.8 АВБбШв-1 (4х120) L=50,43	50,43	-		
2011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч А до ЩР-9.9 АВБбШв-1 (4х185) L=262,21	262,21	-		
2012				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.9 до ЩР-9.10 АВБбШв-1 (4х150) L=74,78	74,78	-		
2013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) Луч А до ЩР-9.13 АВБбШв-1 (4х240) L=317,07	317,07	-		
2014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1456 (9) луч А до ЩР-9.11 АВБбШв-1 (4х185) L=177	177	-		
2015				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9.11 до ЩР-9.12 АВБбШв-1 (4х150) L=106,86	106,86	-		
ЖК "Южная Битца"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	50:21:0030210:23337	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-751 (1)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23337	00-000466 от 19.08.2025
2017				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W29-4-0143	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000467 от 19.08.2025
2018				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W29-4-0144	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000468 от 19.08.2025
2019				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1984103	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000469 от 19.08.2025

2020				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1983814	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000470 от 19.08.2025
2021				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5466-1-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000471 от 19.08.2025
2022				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5466-1-2		
2023				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5466-1-3		
2024				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5466-1-4		
2025				**ТП-752 (2)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23340	00-000472 от 19.08.2025
2026				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W28-3-0475	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000473 от 19.08.2025
2027				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W32-5-0242	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000474 от 19.08.2025
2028		Трансформаторная подстанция ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м		Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1985533	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000475 от 19.08.2025
2029	50:21:0030210:23340		Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1987597	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000476 от 19.08.2025
2030				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000477 от 19.08.2025
2031				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
2032				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5466-3-3		
2033				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5466-3-4		
2034				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
2035				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	н/д		
2036				**ТП-753 (3)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23339	00-000478 от 19.08.2025
2037				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W27-5-0014	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000479 от 19.08.2025
2038				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W29-4-0142	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000480 от 19.08.2025
2039	50:21:0030210:23339	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1984059	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000481 от 19.08.2025
2040				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000482 от 19.08.2025
2041				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5466-3-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000483 от 19.08.2025
2042				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5466-3-2		
2043				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
2044				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		

2045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ЩНО ВБШв (4х16) L=5	5	-		
2046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ЩНО ВБШв (4х16) L=5	5	-		
2047	50:21:0030210:23341	Трансформаторная подстанция ТП-9, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-768 (9)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-9, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 36,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23341	00-000484 от 19.08.2025
2048				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W52-3-0208	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000485 от 19.08.2025
2049				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W52-3-0209	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000486 от 19.08.2025
2050				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2001776	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000487 от 19.08.2025
2051				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1999562	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000488 от 19.08.2025
2052				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5965-2-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000489 от 19.08.2025
2053				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	5965-2-1		
2054				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	5965-2-4		
2055				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	н/д		
2056	50:21:0030210:23343	Трансформаторная подстанция ТП-8, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-769 (8)**	1	3971	Трансформаторная подстанция ТП-8, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23343	00-000490 от 19.08.2025
2057				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W13-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000491 от 19.08.2025
2058				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W13-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000492 от 19.08.2025
2059				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	107025	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000493 от 19.08.2025
2060				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	107007	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000494 от 19.08.2025
2061				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	3971/3002	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000495 от 19.08.2025
2062				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	3971/3003		
2063				Ящик собственных нужд ЯСН	1	3971/2993		
2064				Ящик собственных нужд ЯСН	1	3971/2994		
2065				Шкаф учета электроэнергии ШУС	1	3971/3023		
2066				Шкаф учета электроэнергии ШУС	1	3971/3024		
2067	50:21:0030210:23401	Трансформаторная подстанция ТП-7, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-781 (7)**	1	4191	Трансформаторная подстанция ТП-7, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23401	00-000496 от 19.08.2025
2068				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000497 от 19.08.2025
2069				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0008-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000498 от 19.08.2025

2070				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	210163	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000499 от 19.08.2025
2071				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	210162	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000500 от 19.08.2025
2072				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4191/4164	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000501 от 19.08.2025
2073				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4191/4162		
2074				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1315		
2075				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1314		
2076	50:21:0030210:23333	Трансформаторная подстанция ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-782 (6)**	1	4190	Трансформаторная подстанция ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23333	00-000502 от 19.08.2025
2077				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000503 от 19.08.2025
2078				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000504 от 19.08.2025
2079				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	210160	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000505 от 19.08.2025
2080				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	210161	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000506 от 19.08.2025
2081				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4190/4129	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000507 от 19.08.2025
2082				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4190/4128		
2083				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1313		
2084				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1312		
2085	50:21:0030210:23335	Трансформаторная подстанция ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-852 (4)**	1	4188	Трансформаторная подстанция ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23335	00-000508 от 19.08.2025
2086				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000509 от 19.08.2025
2087				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000510 от 19.08.2025
2088				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	210221	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000511 от 19.08.2025
2089				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	210222	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000512 от 19.08.2025
2090				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4188/4124	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000513 от 19.08.2025
2091				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	13723		
2092				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1308		
2093				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1311		
2094	50:21:0030210:23336	Трансформаторная подстанция ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	**ТП-871 (5)**	1	4189	Трансформаторная подстанция ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23336	00-000514 от 19.08.2025

2095		электроэнергетики, площадь: 24,5 кв.м		Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000515 от 19.08.2025
2096				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W38-3-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000516 от 19.08.2025
2097				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	210169	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000517 от 19.08.2025
2098				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000518 от 19.08.2025
2099				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4189/4143	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000519 от 19.08.2025
2100				Комплектное низковольтное распределительное устройство РШНН	1	4189/4144		
2101				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1309		
2102				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1310		
2103	50:21:0030210:23342	Сети электроснабжения 10кВ от ТП1 до ТП2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 155 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-751 (1) луч А до ТП-752 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х400/50) L=150	150	-	Сети электроснабжения 10кВ от ТП1 до ТП2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 155 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23342	00-000516 от 31.12.2023
2104				Кабельная линия-10 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ТП-752 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х400/50) L=150	150	-		
2105	50:21:0030210:23348	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-9 до ТП-8, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 291 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-768 (9) луч А до ТП-769 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=290	290	-	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-9 до ТП-8, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 291 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23348	00-000517 от 31.12.2023
2106				Кабельная линия-10 кВ от ТП-768 (9) луч Б до ТП-769 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х185/50) L=290	290	-		
2107	50:21:0030210:23346	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-8 до ТП-7, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 19 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-769 (8) луч А до ТП-781 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х150/70) L=30	30	-	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-8 до ТП-7, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 19 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23346	00-000518 от 31.12.2023
2108				Кабельная линия-10 кВ от ТП-769 (8) луч Б до ТП-781 (7) луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/70) L=30	30	-		
2109	50:21:0030210:23402	Кабельная линия 10кВ от ТП6 до ТП7, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 217 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца, микрорайон Южная Битца, бульвар Южный	Кабельная линия-10 кВ от ТП-781 (7) луч А до ТП-782 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=223	223	-	Кабельная линия 10кВ от ТП6 до ТП7, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 217 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23402	00-000519 от 31.12.2023
2110				Кабельная линия-10 кВ от ТП-781 (7) луч Б до ТП-782 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=223	223	-		
2111	50:21:0030210:23338	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-5 до ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 19 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-782 (6) луч А до ТП-871 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=30	30	-	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-5 до ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 19 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23338	00-000520 от 31.12.2023
2112				Кабельная линия-10 кВ от ТП-782 (6) луч Б до ТП-871 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=30	30	-		
2113	50:21:0030210:23360	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-4 до ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 218 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-871 (5) луч А до ТП-852 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225	225	-	Сети Электроснабжения 10кВ от ТП-4 до ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 218 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23360	00-000521 от 31.12.2023
2114				Кабельная линия-10 кВ от ТП-871 (5) луч Б до ТП-852 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225	225	-		

2115	50:21:0030210:31808	Сети электроснабжения 10кВ от РП до ТП1 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 489 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от РП-47 с.1 яч.3 до ТП-751 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х400/50) L=470	470		Сети электроснабжения 10кВ от РП до ТП1 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 489м, кадастровый номер:50:21:0030210:31808	00-001115 от 22.03.2024
2116				Кабельная линия-10 кВ от РП-47 с.2 яч.9 до ТП-751 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х400/50) L=470	470			
2117	50:21:0030210:31807	Сети электроснабжения 10кВ от ТП2 до ТП3 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 306 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-752 (2) луч А до ТП-753 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=300	300		Сети электроснабжения 10кВ от ТП2 до ТП3 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 306м, кадастровый номер:50:21:0030210:31807	00-001116 от 22.03.2024
2118				Кабельная линия-10 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ТП-753 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х300/50) L=300	300			
2119	50:21:0030210:31806	Кабельная линия 10кВ от ТП-3 до ТП-9 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 236 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-10 кВ от ТП-753 (3) луч А до ТП-768 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=250	250		Кабельная линия 10кВ от ТП-3 до ТП-9 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 236м, кадастровый номер:50:21:0030210:31806	00-001117 от 22.03.2024
2120				Кабельная линия-10 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ТП-768 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=250	250			
2121	50:21:0030210:32149	Электроснабжение 0,4кВ., назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 246 м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, поселок Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=290	290		Электроснабжение 0,4кВ., назначение: 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяженность: 246 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:32149	00-000520 от 19.08.2025
2122				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=290	290			
2123				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=290	290			
2124				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=290	290			
2125	50:21:0030210:23347	Сеть электроснабжения 0,4кВ жилого здания №3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 223 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=263	263	-	Сеть электроснабжения 0,4кВ жилого здания №3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 223 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23347	00-000521 от 19.08.2025
2126				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=263	263	-		
2127				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=263	263	-		
2128				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=263	263	-		
2129				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=68	68	-		
2130				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=68	68	-		
2131				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=68	68	-		
2132				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=68	68	-		

2133				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=207	207	-		
2134				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=207	207	-		
2135				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=207	207	-		
2136				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=207	207	-		
2137				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-2.2 В-1 АПвБбШв (4х95) L=58	58	-		
2138				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-2.2 В-2 АПвБбШв (4х95) L=58	58	-		
2139				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-2.1 В-1 АПвБбШв (4х185) L=203	203	-		
2140				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.3 ЗВРУ-2.1 В-2 АПвБбШв (4х185) L=203	203	-		
2141				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ЩНО В-1 ВБШв (4х16) L=5	5	-		
2142				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ЩНО В-2 ВБШв (4х16) L=5	5	-		
2143	50:21:0030210:23345	Кабельная линия 0,4кВ жилого здания №2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 247 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-2.2 В-1 АПвБбШв (4х95) L=52	52	-	Кабельная линия 0,4кВ жилого здания №2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 247 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23345	00-000522 от 19.08.2025
2144				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-2.2 В-2 АПвБбШв (4х95) L=52	52	-		
2145				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2146				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2147				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2148				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-751 (1) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2149				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=72	72	-		
2150				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=72	72	-		
2151				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=72	72	-		

2152				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=72	72	-		
2153				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=157	157	-		
2154				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=157	157	-		
2155				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=157	157	-		
2156				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=157	157	-		
2157				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШв (4х95) L=58	58	-		
2158				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.2 2ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШв (4х95) L=58	58	-		
2159	50:21:0030210:23344	Кабельная линия 0,4кВ жилого здания №1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 236 м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, поселок Битца, микрорайон Южная Битца, улица Парковая	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=279	279	-	Кабельная линия 0,4кВ жилого здания №1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 236 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23344	00-000523 от 19.08.2025
2160				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=279	279	-		
2161				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=279	279	-		
2162				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=279	279	-		
2163				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=198	198	-		
2164				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=198	198	-		
2165				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=198	198	-		
2166				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=198	198	-		
2167				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2168				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2169				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		

2170				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=67	67	-		
2171				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-2.1 В-1 АПвБбШв (4х185) L=212	212	-		
2172				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-2.1 В-2 АПвБбШв (4х185) L=212	212	-		
2173				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-2.2 В-1 АПвБбШв (4х95) L=52	52	-		
2174				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ул. Парковая, д.1 1ВРУ-2.2 В-2 АПвБбШв (4х95) L=52	52	-		
2175				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч А до ЩНО В-1 АВВГнг (4х25) L=10	10	-		
2176				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-752 (2) луч Б до ЩНО В-2 АВВГнг (4х25) L=10	10	-		
2177	50:21:0030210:23359	Наружные сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 750 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.1 В-1 АПвБбШв (4х240) L=140	140	-	Наружные сети электроснабжения, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 750 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23359	00-000524 от 19.08.2025
2178				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.1 В-2 АПвБбШв (4х240) L=140	140	-		
2179				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=92	92	-		
2180				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=92	92	-		
2181				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=92	92	-		
2182				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=92	92	-		
2183				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=221	221	-		
2184				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=221	221	-		
2185				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=221	221	-		
2186				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=221	221	-		
2187				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=297	297	-		
2188				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=297	297	-		

2189				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=297	297	-		
2190				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=297	297	-		
2191				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=368	368	-		
2192				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=368	368	-		
2193				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=368	368	-		
2194				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-769 (8) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=368	368	-		
2195				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=91	91	-		
2196				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=91	91	-		
2197				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=91	91	-		
2198				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=91	91	-		
2199				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=167	167	-		
2200				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=167	167	-		
2201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=167	167	-		
2202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=167	167	-		
2203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=61	61	-		
2204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=61	61	-		
2205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=61	61	-		
2206				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=61	61	-		

2207				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.6 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=77	77	-		
2208				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.6 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=77	77	-		
2209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.6 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=77	77	-		
2210				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.6 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=77	77	-		
2211				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.7 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=199	199	-		
2212				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.7 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=199	199	-		
2213				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.7 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=199	199	-		
2214				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до Южный б-р, д.4 ВРУ-1.7 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=199	199	-		
2215				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до ВРУ-Автостоянка №22 В-1 АПвБбШв (4х240) L=304	304	-		
2216				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до ВРУ-Автостоянка №22 В-2 АПвБбШв (4х240) L=304	304	-		
2217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч А до ЩНО В-1 АПвБбШв (4х16) L=10	10	-		
2218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-768 (9) луч Б до ЩНО В-2 АПвБбШв (4х16) L=10	10	-		
2219	50:21:0030210:23384	КЛ 0.4 кВ корп.5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 759 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, поселок Битца, микрорайон Южная Битца, бульвар Южный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до ЩНО В-1 АВВГнг (4х25) L=10	10	-	КЛ 0.4 кВ корп.5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 759 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23384	00-000525 от 19.08.2025
2220				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до ЩНО В-2 АВВГнг (4х25) L=10	10	-		
2221				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2223				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2224				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2225				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=180	180	-		

2226				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=180	180	-		
2227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=180	180	-		
2228				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=180	180	-		
2229				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=80	80	-		
2230				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=80	80	-		
2231				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=80	80	-		
2232				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=80	80	-		
2233				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2235				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2236				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2237				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=70	70	-		
2238				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=70	70	-		
2239				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=70	70	-		
2240				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=70	70	-		
2241				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-11 В-1 АПвБбШв (4х185) L=60	60	-		
2242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-781 (7) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-11 В-2 АПвБбШв (4х185) L=60	60	-		
2243				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=80	80	-		

2244				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=80	80	-		
2245				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х120) L=50	50	-		
2246				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х120) L=50	50	-		
2247				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=55	55	-		
2248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=55	55	-		
2249				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=65	65	-		
2250				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=65	65	-		
2251				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2252				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2253				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=90	90	-		
2255				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=165	165	-		
2256				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=165	165	-		
2257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=165	165	-		
2258				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=165	165	-		
2259				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=220	220	-		
2260				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до Южный б-р, д.5 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=220	220	-		
2261				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=220	220	-		

2262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до Южный б-р, д.5 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=220	220	-		
2263				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до ВРУ-Автостоянка № 23 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=135	135	-		
2264				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч А до ВРУ-Автостоянка № 23 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=135	135	-		
2265				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до ВРУ-Автостоянка № 23 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=135	135	-		
2266				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-782 (6) луч Б до ВРУ-Автостоянка № 23 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=135	135	-		
2267	50:21:0030210:23400	Сети Электроснабжения 0,4кВ от ТП-4, ТП-5 до корп.6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 676 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=215	215	-	Сети Электроснабжения 0,4кВ от ТП-4, ТП-5 до корп.6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 676 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:23400	00-000526 от 19.08.2025
2268				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=215	215	-		
2269				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=215	215	-		
2270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=215	215	-		
2271				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=210	210	-		
2275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=170	170	-		
2276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=170	170	-		
2277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=170	170	-		
2278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=170	170	-		
2279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		

2280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=70	70	-		
2287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=70	70	-		
2288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=70	70	-		
2289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х150) L=70	70	-		
2290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х150) L=70	70	-		
2291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до ВРУ-Автостоянка №24 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=140	140	-		
2292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до ВРУ-Автостоянка №24 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=140	140	-		
2293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до ВРУ-Автостоянка №24 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=140	140	-		
2294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до ВРУ-Автостоянка №24 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=140	140	-		
2295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-11 В-1 АПвБбШв (4х185) L=50	50	-		
2296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-871 (5) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-11 В-2 АПвБбШв (4х185) L=50	50	-		
2297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-1 В-1 АПвБбШв (4х240) L=83	83	-		

2298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-1 В-2 АПвБбШв (4х240) L=93	93	-		
2299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=91	91	-		
2300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=91	91	-		
2301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=101	101	-		
2302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=101	101	-		
2303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=201	201	-		
2304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=201	201	-		
2305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=211	211	-		
2306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=211	211	-		
2307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=126	126	-		
2308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=126	126	-		
2309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=136	136	-		
2310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=136	136	-		
2311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до Южный б-р, д.6 ВРУ-12 В-1 АПвБбШв (4х240) L=126	126	-		
2312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до Южный б-р, д.6 ВРУ-12 В-2 АПвБбШв (4х240) L=126	126	-		
2313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЩНО В-1 АПвБбШв (4х25) L=10	10	-		
2314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЩНО В-2 АПвБбШв (4х25) L=10	10	-		
2315	50:21:0030210:31809	Кабельная линия 0,4кВ от ТП-4 до ЛКНС-3; ТП-4 до КНС-3	Московская область, р-н Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЛКНС-3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=325	325		Кабельная линия 0,4кВ от ТП-4 до ЛКНС-3; ТП-4 до КНС-3 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики,	00-000527 от 19.08.2025

2316		назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 315 м		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЛКНС-3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=325	325		протяженность: 315 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:31809	
2317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЛКНС-3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=330	330			
2318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЛКНС-3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=330	330			
2319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ВРУ-КНС-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=315	315			
2320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ВРУ-КНС-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=315	315			
2321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ВРУ-КНС-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=315	315			
2322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ВРУ-КНС-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=315	315			
2323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЛКНС-3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=325	325			
2324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч А до ЛКНС-3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=325	325			
2325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЛКНС-3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=330	330			
2326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-852 (4) луч Б до ЛКНС-3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=330	330			
2327	50:21:0030210:31805	Сети электроснабжения 0,4кВ от ТП-3 до ЛКНС, от ТП-3 до КНС, от ТП-3 до ОП назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 112 м	Московская область, г.о Ленинский, п Битца	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвБбШв (4х50) L=110	110		Сети электроснабжения 0,4кВ от ТП-3 до ЛКНС, от ТП-3 до КНС, от ТП-3 до ОП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 112 м, кадастровый номер: 50:21:0030210:31805	00-000528 от 19.08.2025
2328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвБбШв (4х50) L=110	110			
2329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШв (4х50) L=25	25			
2330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШв (4х50) L=25	25			
2331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-ЛНС В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=65	65			
2332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-ЛНС В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=65	65			
2333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-ЛНС В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х240) L=65	65			

2334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-ЛНС В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х240) L=65	65			
2335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч А до ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБбШв (4х50) L=35	35			
2336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-753 (3) луч Б до ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБбШв (4х50) L=35	35			
ЖК "Маяк"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2337				**РТП-65**	-	-		
2338				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-001843 от 14.10.2025
2339				Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА	1	1645411	Трансформатор ТМГ-25/10-У1 (ТСН-1)	00-000333к от 28.11.2023
2340				Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА	1	1645416	Трансформатор ТМГ-25/10-У1 (ТСН-2)	00-000334к от 28.11.2023
2341				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	774/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 1 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000335к от 28.11.2023
2342				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	775/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 2 с разъединителем и панелью собственных нужд	00-000336к от 28.11.2023
2343				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	773/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 3 с ТН-1	00-000337к от 28.11.2023
2344				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	776/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 4 с ТН-2	00-000338к от 28.11.2023
2345				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	772/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 5 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000339к от 28.11.2023
2346				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	777/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 6 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000340к от 28.11.2023
2347			МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	765/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 7 с ТСН-1	00-000341к от 28.11.2023
2348				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	784/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 8 с ТСН-2	00-000342к от 28.11.2023
2349				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	781/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 9 с вакуумным выключателем ВБП-10 (Резерв)	00-000343к от 28.11.2023
2350				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	769/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 10 с вакуумным выключателем ВБП-10 (Резерв)	00-000344к от 28.11.2023
2351				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	782/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 11 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000345к от 28.11.2023
2352				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	768/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 12 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000346к от 28.11.2023
2353				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	779/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 13 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000347к от 28.11.2023
2354				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	767/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 14 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000348к от 28.11.2023
2355				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	909890	Трансформатор ТМГ-1000/10-У1 (1)	00-000350к от 28.11.2023
2356				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	909896	Трансформатор ТМГ-1000/10-У1 (2)	00-000351к от 28.11.2023
2357				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15	1	770/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 15 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000352к от 28.11.2023

2358				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 16	1	780/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 16 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000353к от 28.11.2023
2359				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17	1	771/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 17 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000354к от 28.11.2023
2360				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 18	1	778/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 18 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000355к от 28.11.2023
2361				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 19	1	783/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 19 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000356к от 28.11.2023
2362				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 20	1	766/1/133	Ячейка КСО 298 Камера 20 с вакуумным выключателем ВБП-10	00-000357к от 28.11.2023
2363				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0437-1	Оборудование 0,4 кВ	00-000358к от 28.11.2023
2364				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	0437-2		
2365				Шкаф учета электроэнергии ШУ	2	н/д		
2366				Электрический конвекторный обогреватель	4	б/н		
2367				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д	Оборудование 0,4 кВ	00-000349к от 28.11.2023
2368				Электрический конвекторный обогреватель	4	б/н		
2369				Шкаф телемеханики Деконт	1	52001.01.01-B12.2		
2370				Шкаф телемеханики Деконт	1	52001.01.02-B12.2		
2371				Шкаф сигнализации ШС	1	б/н		
2372	50:10:0010313:10619	Многофункциональный жилой комплекс "Маяк" - 1-й этап строительства (ТП № 2), назначение: Нежилое, площадь: 28,8 кв.м	МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 15, стр. 1	**ТП-2**	1	193	Многофункциональный жилой комплекс "Маяк" - 1-й этап строительства (ТП № 2), назначение: Нежилое, площадь: 28,8 кв.м, кадастровый номер: 50:10:0010313:10619	00-000151 от 21.08.2025
2373				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1824726	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000152 от 21.08.2025
2374				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1815606	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000153 от 21.08.2025
2375				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	409	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-000154 от 21.08.2025
2376				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	403	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-000155 от 21.08.2025
2377				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	407	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-000156 от 21.08.2025
2378				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	406	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-000157 от 21.08.2025
2379				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	405	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-000158 от 21.08.2025
2380				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	404	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-000159 от 21.08.2025
2381				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	403	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-000160 от 21.08.2025
2382				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	402	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-000161 от 21.08.2025
2383				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	446-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000162 от 21.08.2025
2384				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	446-2		
2385				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		

2386				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
2387	50:10:0010313:10621	Многофункциональный жилой комплекс "Маяк" - 1-й этап строительства (ТП № 3), назначение: Нежилое, площадь: 28,8 кв.м	МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 14, стр. 1	**ТП-3**	1	194	Многофункциональный жилой комплекс "Маяк" - 1-й этап строительства (ТП № 3), назначение: Нежилое, площадь: 28,8 кв.м, кадастровый номер: 50:10:0010313:10621	00-000163 от 21.08.2025
2388				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1826604	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000164 от 21.08.2025
2389				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1804634	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000165 от 21.08.2025
2390				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	417	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-000166 от 21.08.2025
2391				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	416	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-000167 от 21.08.2025
2392				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	415	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-000168 от 21.08.2025
2393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	414	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-000169 от 21.08.2025
2394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	413	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-000170 от 21.08.2025
2395				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	412	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-000171 от 21.08.2025
2396				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	411	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-000172 от 21.08.2025
2397				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	410	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-000173 от 21.08.2025
2398				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	447-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000174 от 21.08.2025
2399				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	447-2		
2400				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
2401				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
2402	50:10:0010313:10977	ТП № 4, назначение: Нежилое, площадь 32.6 кв.м	Российская Федерация, Московская область, городской округ Химки, город Химки, улица Кудрявцева, дом 12, строение 1	**ТП-4**	1	-	ТП № 4, назначение: Нежилое, площадь: 32.6 кв.м, кадастровый номер: 50:10:0010313:10977	00-000003 от 01.07.2025
2403				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1911635	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000175 от 21.08.2025
2404				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1911826	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000176 от 21.08.2025
2405				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 1	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 1	00-000177 от 21.08.2025
2406				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 2	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 2	00-000178 от 21.08.2025
2407				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 3	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 3	00-000179 от 21.08.2025
2408				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 4	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 4	00-000180 от 21.08.2025
2409				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 5	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 5	00-000181 от 21.08.2025
2410				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 6	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 6	00-000182 от 21.08.2025
2411				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 7	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 7	00-000183 от 21.08.2025

2412				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 8	1	1027	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 8	00-000184 от 21.08.2025
2413				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1030	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000185 от 21.08.2025
2414				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1030		
2415				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
2416				Шкаф распределительный	2	б/н		
2417				**ТП-5**	1	000635/14-0001	Многофункциональный жилой комплекс "Маяк" - 1-й этап строительства (ТП № 5), назначение: Нежилое, площадь: 26,3 кв.м, кадастровый номер: 50:10:0010313:10620	00-000186 от 21.08.2025
2418				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1802768	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000187 от 21.08.2025
2419				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1788215	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000188 от 21.08.2025
2420				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 1	1	000635/14-0006	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 1	00-000189 от 21.08.2025
2421				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 2	1	000635/14-0007	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 2	00-000190 от 21.08.2025
2422				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 3	1	000635/14-0009	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 3	00-000191 от 21.08.2025
2423				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 4	1	000635/14-0011	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 4	00-000192 от 21.08.2025
2424	50:10:0010313:10620	Многофункциональный жилой комплекс "Маяк" - 1-й этап строительства (ТП № 5), назначение: Нежилое, площадь: 26,3 кв.м	МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, стр. 10Б	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 5	1	000635/14-0012	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 5	00-000193 от 21.08.2025
2425				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 6	1	000635/14-0010	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 6	00-000194 от 21.08.2025
2426				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 7	1	000635/14-0008	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 7	00-000195 от 21.08.2025
2427				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 8	1	000635/14-0005	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 8	00-000196 от 21.08.2025
2428				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000635/14-0089	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000197 от 21.08.2025
2429				Панель распределительного щита ЩО-70	1	000635/14-0090		
2430				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	000635/14-0091		
2431				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	000635/14-0092		
2432				Ящик собственных нужд ЯСН-АТ	1	000635/14-0013		
2433				Ящик собственных нужд ЯВ-СН(н)-АТ	1	000635/14-0087		
2434				Ящик управления освещением ЯУО	1	000635/14-0088		
2435				**ТП-7**	-	-		
2436				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1912384	Трансформатор ТМГ11-1250 кВА (1)	00-000403к от 28.11.2023
2437			МО, г. Химки, ул. Кудрявцева, стр. 22А	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1912489	Трансформатор ТМГ11-1250 кВА (2)	00-000404к от 28.11.2023
2438				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 1	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 1 с вакуумным выключателем ВВТ-10	00-000405к от 28.11.2023
2439				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 2	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 2 с выключателем нагрузки	00-000406к от 28.11.2023

2440				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 3	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 3 с выключателем нагрузки	00-000407к от 28.11.2023
2441				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 4	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 4 с выключателем нагрузки	00-000408к от 28.11.2023
2442				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 5	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 5 с разъединителем	00-000409к от 28.11.2023
2443				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 6	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 6 с выключателем нагрузки	00-000410к от 28.11.2023
2444				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 7	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 7 с выключателем нагрузки	00-000411к от 28.11.2023
2445				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 8	1	1029	Ячейка КСО 298М Камера 8 с вакуумным выключателем ВВТ-10	00-000412к от 28.11.2023
2446				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1028	Оборудование 0,4 кВ ТП-7	00-000413к от 28.11.2023
2447				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1028		
2448				Электрический конвекторный обогреватель	3	б/н		
2449				Шкаф распределительный	2	б/н		
2450			МО, г. Химки, ул. Юннатов	**БРТП № 7**	-	-		
2451				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 4	00-000198 от 21.08.2025
2452				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 19	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 19	00-000199 от 21.08.2025
2453	50:10:0000000:17726	4 кабельные линии 10 кВ (от ПС-671 "Старбеево до проектируемого РТП"), Назначение: Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 5964 м	Московская область, г Химки	Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 А) до РТП-65 с.1 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=6700	6700	-	4 кабельные линии 10 кВ (от ПС-671 "Старбеево до проектируемого РТП"), Назначение: Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 5964м	00-000416к от 28.11.2023
2454				Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 Б) до РТП-65 с.1 яч.9 АСБл-10 (3х240) L=6700	6700	-		
2455				Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.4 яч.71 (ф.471 А) до РТП-65 с.2 яч.10 АСБл-10 (3х240) L=6700	6700	-		
2456				Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.4 яч.71 (ф.471 Б) до РТП-65 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=6700	6700	-		
2457			МО, г. Химки, ул. Кудрявцева	Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.1 яч.11 до ТП-2 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х150) L=230	230	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000417к от 28.11.2023
2458				Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.2 яч.12 до ТП-2 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х150) L=237	237	-		
2459				Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.1 яч.13 до ТП-7 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=160	160	-		
2460				Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.2 яч.14 до ТП-7 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х240) L=160	160	-		
2461				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.1 яч.3 до ТП-3 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х150) L=165	165	-		
2462				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.2 яч.6 до ТП-3 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х150) L=162	162	-		

2463				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.3 до ТП-4 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х240) L=110	110	-		
2464				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.6 до ТП-4 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=112	112	-		
2465				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-5 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=340	340	-		
2466				Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-5 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=340	340	-		
2467				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 с.1 яч.2 до ТП-7 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=340	340	-		
2468				Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 с.2 яч.7 до ТП-7 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=340	340	-		
2469				Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.1 яч.15 до БРТП №7 (Юннатов) яч.4 АСБл-10 3х(1х240) L=800	800	-		
2470				Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.2 яч.16 до БРТП №7 (Юннатов) яч.19 АСБл-10 3х(1х240) L=800	800	-		
2471			МО, г. Химки, ул. Кудрявцева	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115	115	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000200 от 21.08.2025
2472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		
2473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		
2474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		
2475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х185) L=110	110	-		
2476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х185) L=110	110	-		
2477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х240) L=105	105	-		
2478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х240) L=105	105	-		
2479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=215	215	-		
2480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=215	215	-		
2481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=215	215	-		

2482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=215	215	-		
2483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210	210	-		
2491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=200	200	-		
2492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=200	200	-		
2493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200	200	-		
2494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200	200	-		
2495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		

2500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		
2501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		
2502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		
2503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=105	105	-		
2504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115	115	-		
2505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=105	105	-		
2506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=105	105	-		
2507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100	100	-		
2508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100	100	-		
2509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100	100	-		
2510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100	100	-		
2511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=82,65	82,65	-		
2512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=82,65	82,65	-		
2513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=82,65	82,65	-		
2514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=82,65	82,65	-		
2515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=82,65	82,65	-		
2516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=82,65	82,65	-		
2517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=165,51	165,51	-		

2518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=165,51	165,51	-		
2519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=165,51	165,51	-		
2520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=165,51	165,51	-		
2521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=165,51	165,51	-		
2522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=165,51	165,51	-		
2523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=85,32	85,32	-		
2524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=85,32	85,32	-		
2525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=85,32	85,32	-		
2526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=85,32	85,32	-		
2527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=85,32	85,32	-		
2528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=85,32	85,32	-		
2529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=132,51	132,51	-		
2530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=132,51	132,51	-		
2531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=132,51	132,51	-		
2532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=132,51	132,51	-		
2533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=86,29	86,29	-		
2534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=86,29	86,29	-		
2535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Кудрявцева, стр.14А ВРУ	228,9	-		

				(Подземная автостоянка) В-1 АПвБШп (4х240) L=228,9				
2536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=86,29	86,29	-		
2537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=86,29	86,29	-		
2538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Кудрявцева, стр.14А ВРУ (Подземная автостоянка) В-2 АПвБШп (4х240) L=228,9	228,9	-		
2539			МО, г. Химки, ул. Кудрявцева	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=320	320	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-001485 от 28.11.2023
2540				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=320	320	-		
2541				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=320	320	-		
2542				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=320	320	-		
2543				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=325	325	-		
2544				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=325	325	-		
2545				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=325	325	-		
2546				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=325	325	-		
2547				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10 стр. 15А ВРУ-38 Спорткомплекс-2 В-1 АПвБШп (4х185) L=130	130	-		
2548				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 10 стр. 15А ВРУ-38 Спорткомплекс-2 В-2 АПвБШп (4х185) L=130	130	-		

2549				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 21 ВРУ-КНС-1 В-1 АПвБШп (4х16) L=240	240	-		
2550				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 21 ВРУ-КНС-1 В-2 АПвБШп (4х16) L=240	240	-		
2551				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10, стр.15Д ВРУ-Административное здание В-1 АПвБШп (4х120) L=105	105	-		
2552				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 10, стр.15Д ВРУ-Административное здание В-2 АПвБШп (4х120) L=109	109	-		
2553				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 24 ВРУ-КНС-2 В-1 АПвШп (4х120) L=21	21	-		
2554				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 24 ВРУ-КНС-2 В-2 АПвШп (4х120) L=21	21	-		
2555				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10, стр. 17 ВРУ-Ангар В-1 АПвБШп (4х120) L=250	250	-		
2556				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 10 ВРУ-Пирс В-2 АПвШп (4х120) L=85	85	-		
2557				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ВРУ-36 Эллинг (Ангар) В-1 АПвБШп (4х120) L=250	250	-		
2558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=120	120	-		
2564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=125	125	-		
2565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=125	125	-		
2566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=125	125	-		

2567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=125	125	-		
2568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=220	220	-		
2569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=220	220	-		
2570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=220	220	-		
2571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=220	220	-		
2572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=125,17	125,17	-		
2573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=125,17	125,17	-		
2574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=125,17	125,17	-		
2575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=125,17	125,17	-		
2576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ВРУ-Ангар В-2 ВВг-1 (4х25) L=130	130	-		

ТСЖ "Андреевский Квартал"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2577	50:09:0070101:12364	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ ТП1423, назначение: Сооружение, Площадь: 99 кв.м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423	**ТП-1423**	1	-	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ ТП1423, назначение: Сооружение, площадь: 99 кв.м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12364	00-000089 от 21.08.2025
2578				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	1	2704	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2	00-000090 от 21.08.2025
2579				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4	1	2705	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4	00-000091 от 21.08.2025
2580				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	1	2706	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6	00-000092 от 21.08.2025
2581				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 8	1	2707	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 8	00-000093 от 21.08.2025
2582				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 7	1	2708	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 7	00-000094 от 21.08.2025
2583				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	1	2709	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5	00-000095 от 21.08.2025
2584				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3	1	2710	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3	00-000096 от 21.08.2025
2585				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	1	2711	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1	00-000097 от 21.08.2025
2586				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1519460	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000098 от 21.08.2025

2587				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	1520439	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000099 от 21.08.2025
2588				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	1	н/д	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	00-000100 от 21.08.2025
2589				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	1	033	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	00-000101 от 21.08.2025
2590				Щит собственных нужд ЩСН-2	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000102 от 21.08.2025
2591				Щит источника бесперебойного питания ЩИБП	1	1172		
2592				Щит собственных нужд ЩСН-1	1	1170		
2593				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	14/05-386		
2594				Узел учета электроэнергии	1	01838380		
2595				Узел учета электроэнергии	1	01859808		
2596	50:09:0070101:12244	Сооружение, назначение: Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, Площадь: 92 кв.м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458	**ТП-1458**	1	4024	Сооружение, назначение: Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, площадь: 92 кв.м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12244	00-000103 от 21.08.2025
2597				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	07.12.МЛ13385 С-41101	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000104 от 21.08.2025
2598				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	07.12.МЛ13498 С-42102	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000105 от 21.08.2025
2599				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1584069	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000106 от 21.08.2025
2600				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1585048	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000107 от 21.08.2025
2601				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	1	А331	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	00-000108 от 21.08.2025
2602				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	1	А332	Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000	00-000109 от 21.08.2025
2603				Ящик собственных нужд ЯСН	1	430	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000110 от 21.08.2025
2604				Шкаф питания ЯСН 0,4 кВ	1	88		
2605				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	3533		
2606				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1	1	3540		
2607				Ящик собственных нужд ЯСН-УИ	1	н/д		
2608	50:09:0070101:12375	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 467 м	Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, РТП 82 - ТП 1423	Кабельная линия-10 кВ от РТП-82 с.1 яч.17 до ТП 1423 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х185) L=466,61	466,61	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 467 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12375	00-000111 от 21.08.2025
2609	50:09:0070101:12356	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 467 м	Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, РТП 82 - ТП 1423 (2 секция)	Кабельная линия-10 кВ от РТП-82 с.2 яч.16 до ТП-1423 с.2 яч.2 АСБ-10 (3х185) L=466,61	466,61	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 467 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12356	00-000112 от 21.08.2025
2610	50:09:0070101:12373	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 500 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - ТП 1458	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1423 с.1 яч.3 до ТП-1458 луч А АСБ-10 (3х185) L=500,49	500,49	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 500 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12373	00-000113 от 21.08.2025

2611	50:09:0070101:12372	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 500 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - ТП 1458 (2 секция)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1423 с.2 яч.4 до ТП-1458 луч Б АСБ-10 (3х185) L=500,49	500,49	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 500 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12372	00-000114 от 21.08.2025
2612	50:09:0070101:12371	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 115 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 - ТП 408 (1 секция)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1458 луч А до ТП-408 луч А АСБ-10 (3х185) L=115	115	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 115 м, кадастровый номер 50:09:0070101:12371	00-000115 от 21.08.2025
2613	50:09:0070101:12352	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 115 м	Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 - ТП 408 (2 секция)	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1458 луч Б до ТП-408 луч Б АСБ-10 (3х185) L=115	115	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 10 Кв, протяженность: 115 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12352	00-000116 от 21.08.2025
2614	50:09:0070101:12242	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 460 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.40	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=230	230	-	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 460 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12242	00-000117 от 21.08.2025
2615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=230	230	-		
2616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=230	230	-		
2617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=230	230	-		
2618	50:09:0070101:12243	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 460 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.40	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=230	230	-	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 460 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12243	00-000118 от 21.08.2025
2619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=230	230	-		
2620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=230	230	-		
2621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=230	230	-		
2622	50:09:0070101:12355	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 320 м	Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.41	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=160	160	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 320 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12355	00-000119 от 21.08.2025
2623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=160	160	-		
2624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=160	160	-		
2625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=160	160	-		

2626	50:09:0070101:12241	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 кВ, протяженность: 480 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.41	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=240	240	-	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 кВ, протяженность: 480 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12241	00-000120 от 21.08.2025
2627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=240	240	-		
2628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=240	240	-		
2629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=240	240	-		
2630	50:09:0070101:12357	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 120 м	Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.42	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 42 В-1 АВБбШв (4х150) L=120	120	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 120 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12357	00-000121 от 21.08.2025
2631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 42 В-2 АВБбШв (4х150) L=120	120	-		
2632	50:09:0070101:12370	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 240 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1423 - д.43	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 43 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х150) L=120	120	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 240 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12370	00-000122 от 21.08.2025
2633				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 43 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х150) L=120	120	-		
2634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 43 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х150) L=120	120	-		
2635				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 43 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х150) L=120	120	-		
2636	50:09:0070101:12353	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 360 м	Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 до дома 44 ВРУ-1	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=180	180	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 360 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12353	00-000123 от 21.08.2025
2637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=180	180	-		
2638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=180	180	-		
2639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=180	180	-		
2640	50:09:0070101:12365	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 220 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 до дома 44 ВРУ-2	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=110	110	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 220 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12365	00-000124 от 21.08.2025
2641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=110	110	-		
2642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=110	110	-		
2643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=110	110	-		

2644	50:09:0070101:12245	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 720 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 к жилому дом 45	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 45 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=720	720	-	Сооружение, назначение: кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 720 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12245	00-000125 от 21.08.2025
2645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 45 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=720	720	-		
2646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 45 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=720	720	-		
2647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 45 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=720	720	-		
2648	50:09:0070101:12354	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 380 м	Московская область, р-н Солнечногорский, рп Андреевка, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 к жилому дому 47	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=380	380	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 380 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12354	00-000126 от 21.08.2025
2649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=380	380	-		
2650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=380	380	-		
2651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=380	380	-		
2652	50:09:0070101:12369	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 420 м	Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок, ТП 1458 к жилому дому 47 пристройка нежилые помещения	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 пристройка В-1 АВБбШв (4х240) L=420	420	-	Сооружение, назначение: Кабельная линия 0,4 Кв, протяженность: 420 м, кадастровый номер: 50:09:0070101:12369	00-000127 от 21.08.2025
2653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 пристройка В-2 АВБбШв (4х240) L=420	420	-		
2654			Московская область, Солнечногорский район, Андреевка городское поселение, Андреевка рабочий поселок	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до Насосная В-1 АВБбШв (4х35) L=70	70	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000128 от 21.08.2025
2655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до Насосная В-2 АВБбШв (4х35) L=70	70	-		
ЖК "Кореневский Форт"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2656			Московская обл. Люберецкий р-н, МОГП Красково, д. Мотяково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.1 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=345	345	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000425к от 28.11.2023
2657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.1 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=345	345	-		
2658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.2 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=345	345	-		
2659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.2 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=345	345	-		
2660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.3 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=316	316	-		

2661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.3 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=316	316	-		
2662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.4 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=316	316	-		
2663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.4 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=316	316	-		
2664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.5 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=306	306	-		
2665				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.5 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=306	306	-		
2666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.6 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=306	306	-		
2667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.6 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=306	306	-		
2668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.7 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200	-		
2669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.7 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=200	200	-		
2670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.8 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
2671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.8 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
2672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.9 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=105	105	-		
2673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.9 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=105	105	-		
2674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.10 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=102	102	-		
2675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.10 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=102	102	-		
2676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.11 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=59	59	-		
2677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.11 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=59	59	-		
2678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.12 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=59	59	-		

2679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.12 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=59	59	-		
2680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.13 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
2681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.13 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
2682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.14 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=102	102	-		
2683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.14 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=102	102	-		
2684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.15 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=102	102	-		
2685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.15 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=102	102	-		
2686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.16 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
2687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-602 до д.65 к.16 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
2688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.17 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=182	182	-		
2689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.17 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=182	182	-		
2690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.18 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
2691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.18 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
2692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.19 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=115	115	-		
2693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.19 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=115	115	-		
2694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.20 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=113	113	-		
2695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.20 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=113	113	-		
2696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.21 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=108	108	-		

2697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.21 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=108	108	-		
2698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.22 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
2699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.22 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
2700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.23 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=47	47	-		
2701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.23 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=47	47	-		
2702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.24 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
2703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.24 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
2704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.25 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=75	75	-		
2705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.25 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=75	75	-		
2706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.26 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=200	200	-		
2707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.26 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=200	200	-		
2708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.27 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140	-		
2709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.27 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140	-		
2710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.28 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140	-		
2711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.28 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=140	140	-		
2712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.29 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
2713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-603 до д.65 к.29 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
2714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.31 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=95	95	-		

2715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.31 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=95	95	-		
2716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.32 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=132	132	-		
2717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.32 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=132	132	-		
2718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.33 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=41	41	-		
2719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.33 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=41	41	-		
2720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.34 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=17	17	-		
2721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.34 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=17	17	-		
2722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.35 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=111	111	-		
2723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.35 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=111	111	-		
2724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.36 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=126	126	-		
2725				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.36 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=126	126	-		
2726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.37 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=89	89	-		
2727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.37 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=89	89	-		
2728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.38 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
2729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.38 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=48	48	-		
2730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.39 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=170	170	-		
2731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.39 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=170	170	-		
2732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.40 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=140	140	-		

2733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.40 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=140	140	-		
2734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.41 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=89	89	-		
2735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.41 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=89	89	-		
2736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.42 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=105	105	-		
2737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-604 до д.65 к.42 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=105	105	-		
2738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.43 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=89	89	-		
2739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.43 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=89	89	-		
2740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.44 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=107	107	-		
2741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.44 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=107	107	-		
2742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.45 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
2743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.45 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60	-		
2744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.46 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=49	49	-		
2745				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.46 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=49	49	-		
2746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.47 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=92	92	-		
2747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-605 до д.65 к.47 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=92	92	-		
2748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.1 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=51	51	-		
2749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.1 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=51	51	-		
2750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.2 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=175	175	-		
2751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.2 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=175	175	-		

2752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.3 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=214	214	-		
2753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.3 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=214	214	-		
2754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.4 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=253	253	-		
2755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.4 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=253	253	-		
2756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.5 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=298	298	-		
2757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.5 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=298	298	-		
2758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.6 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=132	132	-		
2759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.6 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=132	132	-		
2760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.7 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=169	169	-		
2761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.7 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=169	169	-		
2762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.8 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=217	217	-		
2763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.8 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=217	217	-		
2764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.9 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=256	256	-		
2765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.9 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=256	256	-		
2766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.10 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=152	152	-		
2767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.10 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=152	152	-		
2768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.11 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=187	187	-		
2769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.11 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=187	187	-		

2770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.12 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=230	230	-		
2771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.12 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=230	230	-		
2772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.13 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=273	273	-		
2773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-606 до д.66 к.13 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=273	273	-		
2774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.14 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=395	395	-		
2775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.14 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=395	395	-		
2776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.15 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=357	357	-		
2777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.15 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=357	357	-		
2778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.16 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=319	319	-		
2779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.16 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=319	319	-		
2780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.17 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=276	276	-		
2781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.17 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=276	276	-		
2782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.18 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=325	325	-		
2783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.18 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=325	325	-		
2784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.19 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=287	287	-		
2785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.19 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=287	287	-		
2786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.20 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=249	249	-		
2787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.20 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=249	249	-		

2788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.21 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=287	287	-		
2789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.21 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=287	287	-		
2790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.22 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х150) L=249	249	-		
2791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.22 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х150) L=249	249	-		
2792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.23 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=211	211	-		
2793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.23 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=211	211	-		
2794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.24 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=213	213	-		
2795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.24 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=213	213	-		
2796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.25 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=251	251	-		
2797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.25 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х120) L=251	251	-		
2798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.26 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
2799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.26 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=150	150	-		
2800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.27 ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=188	188	-		
2801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-607 до д.66 к.27 ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=188	188	-		
ЖК "Ново-Молоково"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2802	50:21:0060403:7242	Сети электроснабжения, назначение: нежилое, не определено, протяженность: 810 м	Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450	450	-	Сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 810 м., кад.№50:21:0060403:7242	00-000438к от 28.11.2023
2803				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450	450	-		
2804				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450	450	-		

2805				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450	450	-		
2806				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450	450	-		
2807				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450	450	-		
2808				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2809				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2810				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2811				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2812				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285	285	-		
2813				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285	285	-		
2814				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285	285	-		
2815				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285	285	-		
2816				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2817				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2818				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2819				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190	190	-		
2820				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
2821				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
2822				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		

2823				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170	170	-		
2824				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2825				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2826				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2827				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2828				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2829				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2830				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2831				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350	350	-		
2832	50:21:0060403:7243	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность: 2480 м	Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125	125	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 2480 м., кад.№50:21:0060403:7243	00-000437к от 28.11.2023
2833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
2834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
2835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125	125	-		
2836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80	80	-		
2837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80	80	-		
2838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80	80	-		

2839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80	80	-		
2840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175	175	-		
2848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) НП В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) НП В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=210	210	-		
2850	50:21:0060403:5530	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, не определено, протяженность: 302 м	Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: электроснабжение, протяженность 302м, кад.№50:21:0060403:5530	00-000434к от 28.11.2023
2851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
2852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		

2853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210	210	-		
2854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170	170	-		
2855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170	170	-		
2856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170	170	-		
2857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170	170	-		
2858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
2859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
2860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
2861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
2862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85	85	-		
2866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) НП В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		

2867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) НП В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=125	125	-		
2868	50:21:0060403:6509	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, производственное (промышленное), электроэнергетики, протяженность: 342 м	Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=230	230	-	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 342м, кад.№50:21:0060403:6509	00-000435к от 28.11.2023
2869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=230	230	-		
2870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х185) L=230	230			
2871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=219	219	-		
2872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=219	219	-		
2873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х185) L=219	219			
2874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=146	146	-		
2875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=146	146	-		
2876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=159	159	-		
2877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=159	159	-		
2878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=115	115	-		
2879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=115	115	-		
2880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=128	128	-		

2881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=128	128	-		
2882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		
2883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		
2884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		
2885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55	55	-		
2886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 НП (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=206	206	-		
2887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 НП (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=206	206	-		
2888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 НП (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=215	215	-		
2889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 НП (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=215	215	-		
2890	50:21:0060403:7257	Наружные электрические сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 260 м	Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-	Наружные электрические сети 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 260м, кад.№50:21:0060403:7257	00-000436к от 28.11.2023
2891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
2892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
2893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150	150	-		
2894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=88	88	-		

2895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2(11.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=88	88	-		
2896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=88	88	-		
2897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=88	88	-		
2898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=88	88	-		
2903				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=88	88	-		
2904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=88	88	-		
2905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=88	88	-		
2906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) НП В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=150	150	-		
2907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) НП В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=150	150			
2908	50:21:0060403:3327	сооружения, назначение: объекты производственного	Московская область, Ленинский район, сельское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.17 ВРУ В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=180	180	-	Сооружения, назначение: объекты производственного назначения,	00-000442к от 28.11.2023

2909		назначения, протяженность: 484 м	поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.17 ВРУ В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=180	180	-	протяженность 484 м, кад.№50:21:0060403:3327	
2910	50:21:0060403:3337	сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 441 м	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.15 ВРУ В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=300	300	-	Сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 441 м, кад.№50:21:0060403:3337	00-000441к от 28.11.2023
2911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.15 ВРУ В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=300	300	-		
2912	50:21:0060403:3335	сооружения, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 441 м	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=415	415	-	Сооружения, назначение: 10. сооружения коммунального хозяйства, протяженность 441 м, кад.№50:21:0060403:3335	00-000439к от 28.11.2023
2913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=415	415	-		
2914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=420	420	-		
2915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=420	420	-		
2916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=476	476	-		
2917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=476	476	-		
2918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=476	476	-		
2919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=476	476	-		
2920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=476	476	-		
2921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Стоянка (Г-1,Г-2) ВРУ В-1 АВБбШв-1 (4х120) L=300	300	-		
2922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Стоянка (Г-3) ВРУ В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=245	245	-		
2923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Центр ТБО ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=120	120	-		
2924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Центр ТБО ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=120	120	-		
2925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Центр ТБО ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=120	120	-		
2926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Центр ТБО ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=120	120	-		

2927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.13 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=210	210	-		
2928				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=165	165	-		
2929				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=165	165	-		
2930				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.13 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=210	210	-		
2931	50:21:0060403:3331	сооружения, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 188 м	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоково, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 НП В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=165	165	-	Сооружения, назначение: 10. сооружения коммунального хозяйства, протяженность 188 м, кад.№50:21:0060403:3331	00-000440к от 28.11.2023
2932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=110	110	-		
2933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=110	110	-		
2934	50:21:0060403:3332	сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 690 м	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=100	100	-	Сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 690 м, кад.№50:21:0060403:3332	00-000444к от 28.11.2023
2935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=100	100	-		
2936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=150	150	-		
2937				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=150	150	-		
2938	50:21:0000000:29143	сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность: 660 м	Московская область, Ленинский район, сельское поселение Молоковское, с. Молоково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-2 В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=120	120	-	Сооружения, назначение: объекты производственного назначения, протяженность 660м, кад.№50:21:0000000:29143	00-000443к от 28.11.2023
2939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-2 В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=120	120	-		
2940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-1 В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=125	125	-		
2941				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-1 В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=125	125	-		
ЖК "Южное Видное"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2942	50:21:0080105:10099	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 187 м	Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=131	131	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 187м, кад.№50:21:0080105:10099	00-000426к от 28.11.2023
2943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д.10 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=113	113	-		

2944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=107	107	-		
2945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д.10 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=120	120	-		
2946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=118	118	-		
2947				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=132	132	-		
2948				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=133	133	-		
2949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=147	147	-		
2950	50:21:0080105:10979	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 150 м	Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=42	42	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 150м, кад.№50:21:0080105:10979	00-000427к от 28.11.2023
2951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=30	30	-		
2952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=62	62	-		
2953				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=76	76	-		
2954				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-3 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=93	93	-		
2955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-3 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=87	87	-		
2956				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=78	78	-		
2957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=92	92	-		
2958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=83	83	-		
2959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=97	97	-		
2960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ЩНО В-1 ПвбШв-1 (4х50) L=11	11	-		
2961	50:21:0080105:10959	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения	Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=121	121	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения	00-000428к от 28.11.2023

2962		электроэнергетики, протяженность: 176 м		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=135	135	-	электроэнергетики, протяженностью 176м, кад №50:21:0080105:10959	
2963				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=83	83	-		
2964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=97	97	-		
2965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=103	103	-		
2966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=117	117	-		
2967				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=92	92	-		
2968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=114	114	-		
2969	50:21:0080105:11038	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 591 м	Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=70	70	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 591м, кад.№50:21:0080105:11038	00-000429к от 28.11.2023
2970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=70	70	-		
2971				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
2972				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х95) L=100	100	-		
2973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=105	105	-		
2974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=105	105	-		
2975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80	80	-		
2976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80	80	-		
2977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
2978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х150) L=150	150	-		
2979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=105	105	-		

2980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=105	105	-		
2981				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=145	145	-		
2982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=145	145	-		
2983				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=165	165	-		
2984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=165	165	-		
2985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х95) L=70	70	-		
2986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х95) L=70	70	-		
2987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=25	25	-		
2988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=25	25	-		
2989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=25	25	-		
2990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=25	25	-		
2991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80	80	-		
2992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80	80	-		
2993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=150	150	-		
2994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=150	150	-		
2995	50:21:0080105:11037	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 131 м	Московская область, р-н Ленинский, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=70	70	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 131м, кад.№50:21:0080105:11037	00-000430к от 28.11.2023
2996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=70	70	-		
2997				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=100	100	-		

2998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=100	100	-		
2999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-3 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=105	105	-		
3000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-3 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=105	105	-		
3001				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=150	150	-		
3002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=150	150	-		
3003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80	80	-		
3004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80	80	-		
3005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
3006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
3007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
3008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
3009				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
3010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225	225	-		
3011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
3012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
3013				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		

3014				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140	140	-		
3015				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3016				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3017				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3018				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=110	110	-		
3019	50:21:0080105:13590	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 308 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, город Видное	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=130	130	-	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 308м, кад.№50:21:0080105:13590	00-000431к от 28.11.2023
3020				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=130	130	-		
3021				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=130	130	-		
3022				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=130	130	-		
3023				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х150) L=290	290	-		
3024				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х150) L=290	290	-		
3025				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=140	140	-		
3026				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=140	140	-		
3027				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=140	140	-		
3028				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 16 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=140	140	-		
3029	50:21:0080105:13583	Сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 207 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Видное, город Видное	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=110	110	-	Сети электроснабжения, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 207м, кад.№50:21:0080105:13583	00-000432к от 28.11.2023
3030				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=110	110	-		

3031				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=110	110	-		
3032				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=110	110	-		
3033				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
3034				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х185) L=100	100	-		
3035				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-3 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=85	85	-		
3036				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-3 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=85	85	-		
3037				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-3 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=85	85	-		
3038				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-3 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=85	85	-		
3039				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х185) L=65	65	-		
3040				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х185) L=65	65	-		
3041				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х185) L=65	65	-		
3042				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х185) L=65	65	-		
3043	50:21:0080105:13591	Сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 338 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский муниципальный район, городское поселение Горки Ленинские, вблизи д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС1 В-1 (каб.1) АПвбШп (4х300) L=338	338	-	Сети электроснабжения, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженностью 338м, кад.№50:21:0080105:13591	00-000433к от 28.11.2023
3044				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС1 В-1 (каб.2) АПвбШп (4х300) L=338	338	-		
3045				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС2 В-1 АПвбШп (4х300) L=250	250	-		
3046				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС1 В-2 (каб.1) АПвбШп (4х300) L=338	338	-		
3047				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС1 В-2 (каб.2) АПвбШп (4х300) L=338	338	-		
3048				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС2 В-2 АПвбШп (4х300) L=250	250	-		
3049				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвбШп (4х240) L=70	70	-		

3050				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвбШп (4х240) L=70	70	-		
3051				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ВРУ-ДОУ В-1 ПВБШп-1 (4х240) L=215	215	-		
3052				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 ПВБШп-1 (4х240) L=268	268	-		
ДНП "Михалково"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3053			Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское поселение Ильинское, д. Михалково	**КТПН-103**	-	-		
3054				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА-10/630 (1)	00-000089 от 01.05.2023
3055				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНАп-10/630	00-000090 от 01.05.2023
3056				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА-10/630 (2)	00-000091 от 01.05.2023
3057				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2007жг503	Трансформатор ТМГ-400/6-УХЛ1 400 кВА	00-000092 от 01.05.2023
3058				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (КТПН-103)	00-000093 от 01.05.2023
3059				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
3060				Разъединитель РЛНД	1	н/д	Разъединитель РЛНД	00-000094 от 01.05.2023
3061				Кабельная линия-6 кВ от опоры ЛЭП-6кВ ТП-93-КРУН-58 до КТП(Н)-103 яч.3 АСБл-10 (3х70) L=20	20	-	Кабельная линия 6 кВ (КТПН-103)	00-000100 от 01.05.2023
КП "Лесная слобода"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3062			Московская область, Красногорский муниципальный район, Истринское лесничество, Опалиховое участковое лесничество, квартал 36	**КТПН-83**	-	-		
3063				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА-10/630 (1)	00-000095 от 01.05.2023
3064				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНАп-10/630	00-000096 от 01.05.2023
3065				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Ячейка с выключателем нагрузки ВНА-10/630 (2)	00-000097 от 01.05.2023
3066				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	110367	Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/10-11 УХЛ1 630 кВА	00-000098 от 01.05.2023
3067				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (КТПН-83)	00-000099 от 01.05.2023
3068				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
3069				Кабельная линия-6 кВ от соед. муфты направ. ТП-101 до КТП(Н)-83 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=87	87	-	Кабельная линия 6 кВ (КТПН-83)	00-000101 от 01.05.2023
3070				Кабельная линия-6 кВ от соед. муфты направ. ТП-197 до КТП(Н)-83 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=87	87	-		
мкр. "Новое Ступино"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3071				**РП-51008 (8)**	1	0511555	Сооружение: Распределительная трансформаторная подстанция РТП-8, назначение: Сооружение электроэнергетики, площадь: 35,2 кв.м, кадастровый номер: 50:33:0030287:191	00-000404 от 19.08.2025
3072				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 1	1	003154	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 1	00-000405 от 19.08.2025
3073				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 2	1	003155	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 2	00-000406 от 19.08.2025
3074				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 3	1	003156	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 3	00-000407 от 19.08.2025
3075				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 4	1	003157	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 4	00-000408 от 19.08.2025
3076				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 5	1	003158	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 5	00-000409 от 19.08.2025
3077				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 6	1	003159	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 6	00-000410 от 19.08.2025
3078				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 7	1	003160	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 7	00-000411 от 19.08.2025
3079	50:33:0030287:191	Распределительная трансформаторная подстанция РТП-8, назначение: сооружение электроэнергетики, общей площадь: 35,2 кв.м	Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 8	1	003161	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 8	00-000412 от 19.08.2025
3080				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 9	1	003162	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 9	00-000413 от 19.08.2025
3081				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 10	1	003163	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 10	00-000414 от 19.08.2025
3082				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 11	1	001573	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 11	00-000415 от 19.08.2025
3083				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 12	1	003165	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 12	00-000416 от 19.08.2025
3084				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 13	1	003676	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 13	00-000417 от 19.08.2025
3085				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 14	1	003167	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM "Волжанка" ячейка № 14	00-000418 от 19.08.2025
3086				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА	00-000419 от 19.08.2025
3087				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА	1	н/д	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТЛС-40 кВА	00-000420 от 19.08.2025
3088				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	276	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000421 от 19.08.2025
3089				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУ	1	275		

3090				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	317		
3091				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	316		
3092				Шкаф промежуточного клеммника управления телемеханикой ШПКУТ	1	02840211		
3093				Ящик управления обогревом Я5111	1	1915		
3094				Ящик управления обогревом Я5111	1	1916		
3095				Электрический конвекторный обогреватель	6	н/д		
3096				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
3097				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4L32002		
3098				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
3099				Батарейный блок к источнику бесперебойного питания	1	AQ4L2901B		
3100				Извещатель охранный ИО	1	н/д		
3101				Извещатель охранный ИО	1	н/д		
3102	50:33:0030466:1458	Трансформаторная подстанция ТП-2.1, назначение: нежилое (Сооружение электроэнергетики), общей площадь: 22 кв.м	Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51115 (2.1)**	1	1103551	Сооружение: Трансформаторная подстанция ТП-2.1, назначение: нежилое (Сооружение электроэнергетики), площадь: 22 кв.м, кадастровый номер 50:33:0030466:1458	00-000363 от 19.08.2025
3103				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2213	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000364 от 19.08.2025
3104				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2309	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000365 от 19.08.2025
3105				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2010-W46-1-0001	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000366 от 19.08.2025
3106				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2010-W46-1-0002	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000367 от 19.08.2025
3107				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	ТО111174	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000368 от 19.08.2025
3108				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	ТО111175		
3109				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3623		
3110				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3624		
3111				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ТО111098		
3112				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	ТО111097		
3113				Шкаф АСКУЭ	1	н/д		
3114				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	20.10-18		
3115				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3116				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3117	50:33:0030466:1421	Трансформаторная подстанция ТП-2.2, назначение: сооружения электроэнергетики, общей площадь: 22 кв.м	Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51116 (2.2)**	1	0711573	Сооружение: трансформаторная подстанция ТП-2.2, назначение: сооружения электроэнергетики,площадь: 22 кв.м, кадастровый номер: 50:33:0030466:1421	00-000369 от 19.08.2025
3118				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	3347	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000370 от 19.08.2025

3119				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2847	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000371 от 19.08.2025
3120				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2010-W47-2-0009	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000372 от 19.08.2025
3121				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2010-W47-2-0010	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000373 от 19.08.2025
3122				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	ТО611208	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000374 от 19.08.2025
3123				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	ТО611209		
3124				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	02830211		
3125				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	02800211		
3126				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3817		
3127				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3363		
3128	50:33:0030466:1422	Трансформаторная подстанция ТП-2.3, назначение: сооружение электроэнергетики, общей площадь: 11 кв.м	Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51117 (2.3)**	1	0213	Сооружение: Трансформаторная подстанция ТП-2.3, назначение: сооружение электроэнергетики,площадь: 11 кв.м, кадастровый номер: 50:33:0030466:1422	00-000375 от 19.08.2025
3129				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1720825	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-000376 от 19.08.2025
3130				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W3-5-0044	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000377 от 19.08.2025
3131				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1202/1840	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000378 от 19.08.2025
3132				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4655		
3133				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3134	50:33:0030466:1426	Трансформаторная подстанция ТП-2.4, назначение: сооружение электроэнергетики, общей площадь: 11 кв.м	Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51118 (2.4)**	1	0214	Сооружение: Трансформаторная подстанция ТП-2.4, назначение: сооружение электроэнергетики,площадь: 11 кв.м, кадастровый номер: 50:33:0030466:1426	00-000379 от 19.08.2025
3135				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1714740	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	00-000380 от 19.08.2025
3136				Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	1	ZE-2012-W03-5-0042	Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI	00-000381 от 19.08.2025
3137				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	1202/1841	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000382 от 19.08.2025
3138				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	4629		
3139				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3140			Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51119 (2.5)**	-	-		
3141				Корпус подстанции	1	0313745	Корпус подстанции	00-000383 от 19.08.2025
3142				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	5291	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000384 от 19.08.2025
3143				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	5509	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000385 от 19.08.2025
3144				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2013-W14-2-0004	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000386 от 19.08.2025
3145				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	213-W14-2-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000387 от 19.08.2025
3146				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т1012633	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000388 от 19.08.2025

3147				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т1012632		
3148				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6341		
3149				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	6336		
3150				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	15350912		
3151				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	15350912		
3152				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3153				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3154				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3155	50:33:0030466:1427	Трансформаторная подстанция ТП-2.19, назначение: сооружение электроэнергетики, общей площадь: 22 кв.м	Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51114 (2.19)**	1	0411554	Сооружение: трансформаторная подстанция ТП-2.19, назначение: сооружение электроэнергетики,площадь: 22 кв.м, кадастровый номер: 50:33:0030466:1427	00-000389 от 19.08.2025
3156				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2362	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000390 от 19.08.2025
3157				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2312	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000391 от 19.08.2025
3158				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 869823-000030	Комплектное распределительное устройство Siemens	00-000392 от 19.08.2025
3159				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 869823-000040	Комплектное распределительное устройство Siemens	00-000393 от 19.08.2025
3160				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 869823-000050	Комплектное распределительное устройство Siemens	00-000394 от 19.08.2025
3161				Комплектное распределительное устройство Siemens	1	CV 869823-000060	Комплектное распределительное устройство Siemens	00-000395 от 19.08.2025
3162				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	Т0111198	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000396 от 19.08.2025
3163				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	Т0111199		
3164				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0111180		
3165				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	Т0111181		
3166				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3621		
3167				Ящик собственных нужд ЯСН-ВФ-В	1	3617		
3168				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	20.10-04		
3169				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
3170	50:33:0030287:190	Трансформаторная подстанция ТП-8.1, назначение: сооружение электроэнергетики, общей площадь: 22 кв.м	Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	**ТП-51113 (8.1)**	1	0311550	Сооружение: Трансформаторная подстанция ТП-8.1, назначение: Сооружение электроэнергетики,площадь: 22 кв.м, кадастровый номер: 50:33:0030287:190	00-000397 от 14.08.2025
3171				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2316	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000398 от 19.08.2025
3172				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2337	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000399 от 19.08.2025
3173				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2016-W43-3-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000400 от 19.08.2025
3174				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2010-W33-6-0003	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000401 от 19.08.2025
3175				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1412	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000402 от 19.08.2025

3176				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
3177				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	1412		
3178				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	1412		
3179				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1412		
3180				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	1412		
3181			Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	Кабельная линия-10 кВ от ПС-698 "Ситня" с.1 ф.15 (А) до РП-51008 (8) с.1 яч.4 АСБ-10 (3х240) L=10800	10800	-	Кабельные линии 10 кВ	00-000422 от 19.08.2025
3182				Кабельная линия-10 кВ от ПС-698 "Ситня" с.1 ф.15 (Б) до РП-51008 (8) с.1 яч.5 АСБ-10 (3х240) L=10800	10800	-		
3183				Кабельная линия-10 кВ от ПС-698 "Ситня" с.2 ф.16 (А) до РП-51008 (8) с.2 яч.10 АСБ-10 (3х240) L=10800	10800	-		
3184				Кабельная линия-10 кВ от ПС-698 "Ситня" с.2 ф.16 (Б) до РП-51008 (8) с.2 яч.11 АСБ-10 (3х240) L=10800	10800	-		
3185				Кабельная линия-10 кВ от РП-51008 (8) с.1 яч.6 до ТП-51113 (8.1) луч А АСБ-10 (3х240) L=2750	2750	-		
3186				Кабельная линия-10 кВ от РП-51008 (8) с.2 яч.10 до ТП-51113 (8.1) луч Б АСБ-10 (3х240) L=2750	2750	-		
3187				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51113 (8.1) луч А до ТП-Краско луч А АСБ-10 (3х240) L=900	900	-		
3188				Кабельная линия-10 кВ от ТП-Краско луч А до ТП-51114 (2.19) луч А АСБ-10 (3х240) L=6310	6310	-		
3189				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51113 (8.1) луч Б до ТП-Краско луч Б АСБ-10 (3х240) L=900	900	-		
3190				Кабельная линия-10 кВ от ТП-Краско луч Б до ТП-51114 (2.19) луч Б АСБ-10 (3х240) L=6310	6310	-		
3191				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51114 (2.19) луч А до ТП-51115 (2.1) луч А АСБ-10 (3х240) L=680	680	-		
3192				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ТП-51115 (2.1) луч Б АСБ-10 (3х240) L=680	680	-		
3193				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ТП-51116 (2.2) луч А АСБ-10 (3х240) L=420	420	-		
3194				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ТП-51116 (2.2) луч Б АСБ-10 (3х240) L=420	420	-		
3195				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51117 (2.3) до ТП-51118 (2.4) АСБ-10 (3х50) L=210	210	-		
3196				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ТП-51117 (2.3) АСБ-10 (3х50) L=995	995	-		

3197				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ТП-51118 (2.4) АСБ-10 (3х50) L=725	725	-		
3198				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ТП-51119 (2.5) луч А АСБ-10 (3х240) L=445	445	-		
3199				Кабельная линия-10 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ТП-51119 (2.5) луч Б АСБ-10 (3х240) L=445	445	-		
3200			Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, вблизи д. Колычево	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч А до ВРУ-ОС В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=914	914		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000403 от 19.08.2025
3201				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ВРУ-ВЗУ АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3202				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ВРУ-КНС-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3203				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ВРУ-КНС АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3204				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ВРУ-ОС В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=914	914			
3205				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.5.1, ЩР(Б)-4.5.3, ЩР(Б)-4.5.4) АВБбШв-1 (4х95) L=20	20			
3206				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-4.5.1 (на КЛ направ. от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.5.1, ЩР(Б)-4.5.3, ЩР(Б)-4.5.4) АВБбШв-1 (4х95) L=30	30			
3207				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-4.5.3 (на КЛ направ. от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.5.1, ЩР(Б)-4.5.3, ЩР(Б)-4.5.4) АВБбШв-1 (4х95) L=20	20			
3208				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-4.5.4 (на КЛ направ. от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.5.1, ЩР(Б)-4.5.3, ЩР(Б)-4.5.4) АВБбШв-1 (4х95) L=25	25			
3209				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩР(Б)-4.6.1 АВБбШв-1 (4х50) L=100	100			
3210				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.6.1 до ЩР(Б)-4.6.2 АВБбШв-1 (4х50) L=50	50			
3211				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.1 до ЩР(Б)-4.5.2 АВБбШв-1 (4х95) L=25	25			
3212				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.4 до ЩР(Б)-4.5.6 АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			
3213				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.6 до ЩР(Б)-4.5.7 АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			

3214				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.7 до ЩР(Б)-4.5.8 АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			
3215				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.8 до ЩР(Б)-4.5.9 АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			
3216				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-4.5.9 до ЩР(Б)-4.5.10 АВБбШв-1 (4х95) L=5	5			
3217				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51114 (2.19) луч Б до ЩНО ВВГнг-1 (5х10) L=10	10			
3218				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.1.1 АВБбШв-1 (4х120) L=114	114			
3219				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1.1 до ЩР-7.1.2 АВБбШв-1 (4х120) L=65	65			
3220				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1.2 до ЩР-7.1.3 АВБбШв-1 (4х120) L=70	70			
3221				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.1.3 до ЩР-7.1.4 АВБбШв-1 (4х120) L=15	15			
3222				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.2.1, ЩР-7.2.2) АВБбШв-1 (4х120) L=98	98			
3223				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-7.2.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.2.1, ЩР-7.2.2) АВБбШв-1 (4х120) L=2	2			
3224				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-7.2.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.2.1, ЩР-7.2.2) АВБбШв-1 (4х120) L=90	90			
3225				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.2.2 до ЩР-7.2.3 АВБбШв-1 (4х120) L=80	80			
3226				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.2.3 до ЩР-7.2.4 АВБбШв-1 (4х120) L=20	20			
3227				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до соед. муфты возле ЩР-7.3.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=59	59			
3228				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.1 до ЩР-7.3.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=2	2			
3229				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.1 до соед. муфты возле ЩР-7.3.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=35	35			
3230				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.2 до ЩР-7.3.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=2	2			

3231				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.2 до соед. муфты возле ЩР-7.3.3 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=45	45			
3232				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.3 до ЩР-7.3.3 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=2	2			
3233				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.3.3 до ЩР-7.3.4 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.3.1, ЩР-7.3.2, ЩР-7.3.3, ЩР-7.3.4) АВБбШв-1 (4х70) L=30	30			
3234				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до до соед. муфты возле ЩР-7.4.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=108	108			
3235				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.1 до ЩР-7.4.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=3	3			
3236				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.1 до соед. муфты возле ЩР-7.4.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=28	28			
3237				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.2 до ЩР-7.4.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=3	3			
3238				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.2 до ЩР-7.4.3 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=25	25			
3239				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.2 до соед. муфты возле ЩР-7.4.4 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=10	10			
3240				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.4 до ЩР-7.4.4 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=3	3			
3241				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-7.4.4 до ЩР-7.4.5 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.4.1, ЩР-7.4.2, ЩР-7.4.3, ЩР-7.4.4, ЩР-7.4.5) АВБбШв-1 (4х70) L=35	35			

3242				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51117 (2.3) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.6.1, ЩР-7.6.2) АВБбШв-1 (4х70) L=8	8			
3243				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-7.6.1 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.6.1, ЩР-7.6.2) АВБбШв-1 (4х70) L=2	2			
3244				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-7.6.2 (на КЛ направ. от ТП-51117 (2.3) до ЩР-7.6.1, ЩР-7.6.2) АВБбШв-1 (4х70) L=125	125			
3245				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.6.2 до ЩР-7.6.3 АВБбШв-1 (4х70) L=25	25			
3246				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.6.3 до ЩР-7.6.4 АВБбШв-1 (4х70) L=20	20			
3247				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7.6.4 до ЩР-7.6.5 АВБбШв-1 (4х70) L=20	20			
3248				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.1.1, ЩР-8.1.2, ЩР-8.1.3) АВБбШв-1 (4х150) L=18	18			
3249				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.1.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.1.1, ЩР-8.1.2, ЩР-8.1.3) АВБбШв-1 (4х150) L=60	60			
3250				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.1.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.1.1, ЩР-8.1.2, ЩР-8.1.3) АВБбШв-1 (4х150) L=2	2			
3251				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.1.3 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.1.1, ЩР-8.1.2, ЩР-8.1.3) АВБбШв-1 (4х150) L=120	120			
3252				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.1.3 до ЩР-8.1.4 АВБбШв-1 (4х150) L=50	50			
3253				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.1.4 до ЩР-8.1.5 АВБбШв-1 (4х150) L=50	50			
3254				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.2.1, ЩР-8.2.2) АВБбШв-1 (4х70) L=150	150			
3255				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.2.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.2.1, ЩР-8.2.2) АВБбШв-1 (4х70) L=5	5			
3256				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.2.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.2.1, ЩР-8.2.2) АВБбШв-1 (4х70) L=95	95			
3257				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты возле ЩР-8.3.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=155	155			

3258				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.3.1 до ЩР-8.3.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=5	5			
3259				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.3.1 до соед. муфты возле ЩР-8.3.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=60	60			
3260				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.3.2 до ЩР-8.3.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=5	5			
3261				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.3.2 до ЩР-8.3.3 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.3.1, ЩР-8.3.2, ЩР-8.3.3) АВБбШв-1 (4х95) L=55	55			
3262				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты возле ЩР-8.4.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=159	159			
3263				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.4.1 до ЩР-8.4.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			
3264				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.4.1 до соед. муфты возле ЩР-8.4.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=30	30			
3265				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.4.2 до ЩР-8.4.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			
3266				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР-8.4.2 до ЩР-8.4.3 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.4.1, ЩР-8.4.2, ЩР-8.4.3) АВБбШв-1 (4х95) L=80	80			
3267				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.5.1 АВБбШв-1 (4х95) L=110	110			
3268				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.5.1 до ЩР-8.5.2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60			
3269				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-8.5.2 до ЩР-8.5.3 АВБбШв-1 (4х95) L=80	80			
3270				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.6.1, ЩР-8.6.2) АВБбШв-1 (4х50) L=15	15			

3271				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.6.1 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.6.1, ЩР-8.6.2) АВБбШв-1 (4х95) L=10	10			
3272				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР-8.6.2 (на КЛ направ. от ТП-51118 (2.4) до ЩР-8.6.1, ЩР-8.6.2) АВБбШв-1 (4х50) L=50	50			
3273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51118 (2.4) до ЩНО АВБбШв-1 (4х16) L=2	2			
3274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.1.1, ЩР(А)-5.1.2) АВБбШв-1 (4х120) L=225	225			
3275				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР(А)-5.1.1 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.1.1, ЩР(А)-5.1.2) АВБбШв-1 (4х120) L=5	5			
3276				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ЩР(А)-5.1.2 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.1.1, ЩР(А)-5.1.2) АВБбШв-1 (4х120) L=30	30			
3277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.1 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=445	445			
3278				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.1 до ЩР(А)-5.2.1 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=5	5			
3279				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.1 до соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.2 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=15	15			
3280				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.2 до ЩР(А)-5.2.2 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=5	5			
3281				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.2 до соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.3 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=20	20			
3282				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.3 до ЩР(А)-5.2.3 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=5	5			

3283				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(А)-5.2.3 до ЩР(А)-5.2.4 (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩР(А)-5.2.1, ЩР(А)-5.2.2, ЩР(А)-5.2.3, ЩР(А)-5.2.4) АВБбШв-1 (4х95) L=15	15			
3284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ул. П. Великого, с.1 ВРУ-1 ТЦ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=50	50			
3285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ул. П. Великого, с.1 ВРУ-2 ТЦ В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=50	50			
3286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ул. Олимпийская, д.29 к.1 ВРУ-7А МЖД АВБбШв-1 (4х70) L=50	50			
3287				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.29 к.1 ВРУ-7А МЖД до ул. Олимпийская, д.29 к.1 ВРУ-7А НП АВБбШв-1 (4х70) L=20	20			
3288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до пр-т Преображенский, д.1 к.2 ВРУ-5А В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60			
3289				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.1 к.2 ВРУ-5А В-1 до пр-т Преображенский, д.1 к.1 ВРУ-5Б В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3290				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.1 к.1 ВРУ-5Б В-1 до пр-т Преображенский, д.3 ВРУ-11 В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=70	70			
3291				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.3 ВРУ-11 В-1 до ул. Шаховская, д.2 ВРУ-11Б В-1 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ул. Спортивная, д.1 ВРУ-2 АВБбШв-1 (4х150) L=30	30			
3293				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Спортивная, д.1 ВРУ-2 до ул. Олимпийская, д.1 ВРУ-3 АВБбШв-1 (4х150) L=50	50			
3294				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.1 ВРУ-3 до ул. Олимпийская, д.3 ВРУ-4 АВБбШв-1 (4х150) L=50	50			
3295				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.3 ВРУ-4 до ул. Олимпийская, д.28 ВРУ-8 АВБбШв-1 (4х150) L=100	100			
3296				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.28 ВРУ-8 до ул. Олимпийская, д.30 ВРУ-9 АВБбШв-1 (4х150) L=80	80			
3297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до пр-т Преображенский, д.1 к.2 ВРУ-5А В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=60	60			

3298				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.1 к.2 ВРУ-5А В-2 до пр-т Преображенский, д.1 к.1 ВРУ-5Б В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3299				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.1 к.1 ВРУ-5Б В-2 до пр-т Преображенский, д.3 ВРУ-11 В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=70	70			
3300				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.3 ВРУ-11 В-2 до ул. Шаховская, д.2 ВРУ-11Б В-2 АВБбШв-1 (4х95) L=50	50			
3301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ул. Олимпийская, д.29 к.2,3 ВРУ-7В п.МЖД АВБбШв-1 (4х95) L=90	90			
3302				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Олимпийская, д.29 к.2,3 ВРУ-7В п.МЖД до ул. Олимпийская, д.29 к.2,3 ВРУ-7В п.НП АВБбШв-1 (4х95) L=30	30			
3303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ул. П. Великого, с.1 ВРУ-1 ТЦ В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=50	50			
3304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ул. П. Великого, с.1 ВРУ-2 ТЦ В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=50	50			
3305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до соед. муфты (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч Б до ВРУ-6А,ВРУ-6Б) АВБбШв-1 (4х120) L=70	70			
3306				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ВРУ-6А (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч Б до ВРУ-6А,ВРУ-6Б) АВБбШв-1 (4х120) L=45	45			
3307				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты до ВРУ-6Б (на КЛ направ. от ТП-51115 (2.1) луч Б до ВРУ-6А,ВРУ-6Б) АВБбШв-1 (4х120) L=35	35			
3308				Кабельная линия-0,4 кВ от пр-т Преображенский, д.2 к.1 ВРУ-6Б до ул. Шаховская, д.3 ВРУ-10А АВБбШв-1 (4х120) L=100	100			
3309				Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Шаховская, д.3 ВРУ-10А до ул. Олимпийская, д.31 ВРУ-10Б АВБбШв-1 (4х120) L=60	60			
3310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч Б до ЩР(Б)-5.10.1 АВБбШв-1 (4х120) L=130	130			
3311				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-5.10.1 до соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.2 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=70	70			

3312				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.2 до ЩР(Б)-5.10.2 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=5	5			
3313				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.2 до соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.3 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=45	45			
3314				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.3 до ЩР(Б)-5.10.3 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=5	5			
3315				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.3 до соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.4 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=30	30			
3316				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.4 до ЩР(Б)-5.10.4 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=5	5			
3317				Кабельная линия-0,4 кВ от соед. муфты возле ЩР(Б)-5.10.4 до ЩР(Б)-5.10.5 (на КЛ направ. от ЩР(Б)-5.10.1 до ЩР(Б)-5.10.2, ЩР(Б)-5.10.3, ЩР(Б)-5.10.4, ЩР(Б)-5.10.5) АВБбШв-1 (4х120) L=20	20			
3318				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР(Б)-5.10.5 до ЩР(Б)-5.10.6 АВБбШв-1 (4х120) L=15	15			
3319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51115 (2.1) луч А до ЩНО АВБбШв-1 (4х16) L=2	2			
3320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до Детский сад ВРУ-1-3 В-1 АВБбШв-1 (4х185) L=305	305			
3321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Шаховская, д.7 к.2 ВРУ-15 В-1 АВБбШв-1 (4х50) L=85	85			
3322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Олимпийская, д.36 ВРУ-23 АВБбШв-1 (4х95) L=220	220			
3323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до пр-т Преображенский, д.7 к.1 ВРУ-17 АВБбШв-1 (4х50) L=70	70			
3324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до пр-т Преображенский, д.5 к.1 ВРУ-16 АВБбШв-1 (4х50) L=85	85			
3325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до пр-т Преображенский, д.5 к.2 ВРУ-14 АВБбШв-1 (4х50) L=120	120			

3326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Молодежная, д.41 к.2 ВРУ-24 АВБбШв-1 (4х35) L=150	150			
3327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Олимпийская, д.33 ВРУ-18 АВБбШв-1 (4х95) L=160	160			
3328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч А до ул. Молодежная, д.41 к.1 ВРУ-26 АВБбШв-1 (4х50) L=154	154			
3329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до пр-т Преображенский, д.4 ВРУ-12 АВБбШв-1 (4х70) L=137	137			
3330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Шаховская, д.1 ВРУ-20 АВБбШв-1 (4х50) L=125	125			
3331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до пр-т Преображенский, д.8 ВРУ-25 АВБбШв-1 (4х70) L=142	142			
3332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Молодежная, д.39 ВРУ-27 АВБбШв-1 (4х95) L=224	224			
3333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до пр-т Преображенский, д.6 ВРУ-13 АВБбШв-1 (4х50) L=60	60			
3334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до Детский сад ВРУ-1-3 В-2 АВБбШв-1 (4х185) L=305	305			
3335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Олимпийская, д.34 ВРУ-22 АВБбШв-1 (4х70) L=150	150			
3336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Олимпийская, д.35 ВРУ-19 АВБбШв-1 (4х70) L=130	130			
3337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Шаховская, д.7 к.2 ВРУ-15 В-2 АВБбШв-1 (4х50) L=85	85			
3338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ул. Олимпийская, д.32 ВРУ-21 АВБбШв-1 (4х95) L=220	220			
3339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51116 (2.2) луч Б до ЩНО АВБбШв-1 (4х16) L=4	4			
3340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до пр-т Преображенский, д.10 ВРУ-39 АВБбШв-1 (4х150) L=270	270			
3341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ул. Мещерская, д.3 ВРУ-38 АВБбШв-1 (4х95) L=145	145			
3342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до пр-т Преображенский, д.9 ВРУ-37 АВБбШв-1 (4х150) L=300	300			
3343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ул. Мещерская, д.2 ВРУ-36 АВБбШв-1 (4х120) L=230	230			

3344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ул. Мещерская, д.1 ВРУ-35 АВБбШв-1 (4х120) L=223	223			
3345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч А до ул. Мещерская, д.4 ВРУ-40 АВБбШв-1 (4х70) L=100	100			
3346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до пр-т Преображенский, д.12 ВРУ-45 АВБбШв-1 (4х150) L=315	315			
3347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до пр-т Преображенский, д.11 ВРУ-42 АВБбШв-1 (4х120) L=220	220			
3348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ул. Мещерская, д.8 ВРУ-46 АВБбШв-1 (4х120) L=184	184			
3349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ул. Мещерская, д.7 ВРУ-44 АВБбШв-1 (4х95) L=138	138			
3350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ул. Мещерская, д.6 ВРУ-43 АВБбШв-1 (4х70) L=91	91			
3351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ул. Мещерская, д.5 ВРУ-41 АВБбШв-1 (4х70) L=55	55			
3352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51119 (2.5) луч Б до ЩНО АВБбШв-1 (4х16) L=3	3			

Индустриальный парк "Южный"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3353			Московская область, г Домодедово, мкр Белые Столбы	**РТП-46**	-	-		
3354				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	1	1133201RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1	00-001079 от 31.12.2023
3355				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	1	1133202RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2	00-001080 от 31.12.2023
3356				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	1	1133203RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3	00-001081 от 31.12.2023
3357				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	1	1133204RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4	00-001082 от 31.12.2023
3358				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	1	1133205RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5	00-001083 от 31.12.2023
3359				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	1	1133206RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6	00-001084 от 31.12.2023
3360				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	1	1133207RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 7	00-001085 от 31.12.2023
3361				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	1	1133208RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 8	00-001086 от 31.12.2023
3362				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	1	1133209RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9	00-001087 от 31.12.2023
3363				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	1	1133210RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 10	00-001088 от 31.12.2023
3364				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	1	1133211RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11	00-001089 от 31.12.2023
3365				Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	1	1133212RK	Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12	00-001090 от 31.12.2023

3366				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗГЛ-2500 кВА	1	1614149	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗГЛ-2500 кВА (1)	00-001271 от 22.04.2024
3367				Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗГЛ-2500 кВА	1	1614150	Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗГЛ-2500 кВА (2)	00-001272 от 22.04.2024
3368				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001093 от 31.12.2023
3369				Низковольтное комплектное распределительное устройство TR-1A	1	н/д		
3370				Низковольтное комплектное распределительное устройство TR-1B	1	н/д		
3371				Низковольтное комплектное распределительное устройство 1ЩУ101	1	н/д		
3372				Щит наружного освещения 1ЩNO101	1	н/д		
3373				Щит распределительный 1ЩРО101	1	н/д		
3374				Щит распределительный 1РЩБП101	1	н/д		
3375				Источник бесперебойного питания Eaton	1	327000180		
3376				Резервированный источник питания РИП-12	1	5710		
3377				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
3378				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
3379				Щит тепловой защиты трансформатора ЩТЗТ	1	н/д		
3380				Электрический конвекторный обогреватель	9	н/д		
3381				Панель учета электроэнергии П.1	1	н/д	Панель учета электроэнергии (1)	00-001422 от 25.11.2024
3382				Панель учета электроэнергии П.2	1	н/д	Панель учета электроэнергии (2)	00-001423 от 25.11.2024
3383	50:28:0000000:51894	Внешнее электроснабжение многофункционального складского комплекса "Логистический парк Домодедово", назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 6813 м	Московская область, г Домодедово	Кабельная линия-10 кВ от ПС-266 "Бор" с.1 яч.13 до РТП-46 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/35) L=6813	6813	-	Внешнее электроснабжение многофункционального складского комплекса "Логистический парк Домодедово", назначение 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 6813 м., кадастровый номер: 50:28:0000000:51894	00-001077 от 31.12.2023
3384				Кабельная линия-10 кВ от ПС-266 "Бор" с.2 яч.14 до РТП-46 с.2 яч.10 АПвПуг-10 3х(1х400/35) L=6813	6813	-		
ЖК "Эко Видное"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3385	50:21:0080105:21468	РТП 3, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, Площадь: 67,7 кв.м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	**РТП-3**	1	-	РТП 3, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 67,7 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0080105:21468	00-000423 от 21.08.2025
3386				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1980537	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000424 от 21.08.2025
3387				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1981840	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000425 от 21.08.2025
3388				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1981906	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000426 от 21.08.2025
3389				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1981911	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000427 от 21.08.2025

3390				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3478/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-000428 от 21.08.2025
3391				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3478/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-000429 от 21.08.2025
3392				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3478/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-000430 от 21.08.2025
3393				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3478/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-000431 от 21.08.2025
3394				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3478/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-000432 от 21.08.2025
3395				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3478/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-000433 от 21.08.2025
3396				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	1	3478/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7	00-000434 от 21.08.2025
3397				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	1	3478/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8	00-000435 от 21.08.2025
3398				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	1	3478/9	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9	00-000436 от 21.08.2025
3399				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	1	3478/10	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10	00-000437 от 21.08.2025
3400				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	1	3478/11	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11	00-000438 от 21.08.2025
3401				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	1	3478/12	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12	00-000439 от 21.08.2025
3402				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	1	3478/13	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13	00-000440 от 21.08.2025
3403				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	1	3478/14	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14	00-000441 от 21.08.2025
3404				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000442 от 21.08.2025
3405				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478		
3406				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478		
3407				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478		
3408				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/1		
3409				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/2		
3410				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/3		
3411				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/4		
3412				Щит ЩОП	1	3475		
3413				Щит ЩОП	1	3478		
3414				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	12218		
3415				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	12217		
3416				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	12216		
3417				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	12215		
3418	50:21:0080105:21460	ТП 1, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, Площадь: 35 кв.м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	**ТП-1**	1	781	ТП 1, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 35 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0080105:21460	00-000443 от 21.08.2025

3419				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1928462	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000444 от 21.08.2025
3420				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1928371	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000445 от 21.08.2025
3421				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W42-3-0187-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000446 от 21.08.2025
3422				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W42-3-0179-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000447 от 21.08.2025
3423				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	781	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000448 от 21.08.2025
3424				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	781		
3425				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
3426				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
3427	50:21:0080105:21467	ТП 2, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, Площадь: 35 кв.м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	**ТП-2**	1	780	ТП 2, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 35 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0080105:21467	00-000449 от 21.08.2025
3428				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1928188	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000450 от 21.08.2025
3429				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	1927562	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000451 от 21.08.2025
3430				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W42-3-0180-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000452 от 21.08.2025
3431				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W42-3-0188-SIE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000453 от 21.08.2025
3432				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	780	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000454 от 21.08.2025
3433				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	780		
3434				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
3435				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	н/д		
3436	50:21:0080105:21495	ТП 4, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, Площадь: 38,8 кв.м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	**ТП-4**	1	3478	ТП 4, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадью 38,8 кв.м., кадастровый номер 50:21:0080105:21495	00-000974 от 05.03.2024
3437				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	1970962	Трансформатор ТМГ-2000/10 (1)	00-000910 от 01.12.2023
3438				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА	1	1969010	Трансформатор ТМГ-2000/10 (2)	00-000911 от 01.12.2023
3439				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W13-3-1995	КРУ-10 кВ RM6 IIDI (5)	00-000912 от 01.12.2023
3440				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W13-3-1994	КРУ-10 кВ RM6 IIDI (6)	00-000913 от 01.12.2023
3441				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478/4	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-000914 от 01.12.2023
3442				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478/4		
3443				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/4/1		
3444				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/4/2		
3445				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/4/3		
3446	50:21:0080103:1140	ТП 5, назначение: 1.1. сооружения	Российская Федерация, Московская область,	**ТП-5**	1	3478	ТП 5, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, площадь: 25,4 кв.м, кадастровый номер: 50:21:0080103:1140	00-000455 от 21.08.2025

3447		электроэнергетики, Площадь: 25,4 кв.м	Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1974187	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000456 от 21.08.2025
3448				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1971421	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000457 от 21.08.2025
3449				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W13-3-1993	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000458 от 21.08.2025
3450				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2020-W13-3-1996	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000459 от 21.08.2025
3451				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478/5	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000460 от 21.08.2025
3452				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	3478/5		
3453				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
3454				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
3455				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/5/1		
3456				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	3478/5/2		
3457	50:21:0000000:48778	Внешнеплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 2521 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от ПС-454 "Расторгуево" с.1 яч.22 (ф.11) до РТП-3 с.1 яч.3 (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х240) L=2900	2900	-	Внешнеплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 2521 м., кадастровый номер 50:21:0000000:48778	00-000976 от 05.03.2024
3458				Кабельная линия-10 кВ от ПС-454 "Расторгуево" с.1 яч.22 (ф.11) до РТП-3 с.1 яч.3 (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х240) L=2900	2900	-		
3459	50:21:0000000:48292	Внеплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 2863 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от ПС-454 "Расторгуево" с.2 ф.14 до РТП-3 с.2 яч.12 АПвПуг-10 3х(1х500) L=2900	2900	-	Внеплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 2863 м., кадастровый номер 50:21:0000000:48292	00-000977 от 05.03.2024
3460	50:21:0080105:21488	Внутриплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 162 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=180,7	180,7	-	Внутриплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 162 м., кадастровый номер 50:21:0080105:21488	00-000978 от 05.03.2024
3461				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3 с.2 яч.14 до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=177,7	177,7	-		
3462	50:21:0000000:47482	Внешнеплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1006 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от РТП-3 с.1 яч.1 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х95) L=1199,6	1199,6	-	Внешнеплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 1006 м., кадастровый номер 50:21:0000000:47482	00-000979 от 05.03.2024
3463				Кабельная линия-10 кВ от РТП-3 с.2 яч.13 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х95) L=1216,3	1216,3	-		
3464	50:21:0080105:21466	Внутриплощадочная сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 249 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=269,11	269,11	-	Внутриплощадочная сеть 10 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 249 м., кадастровый номер 50:21:0080105:21466	00-000980 от 05.03.2024
3465				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=269,11	269,11	-		
3466			Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=158,8	158,8	-	Кабельная линия 10 кВ	00-000981 от 05.03.2024
3467				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120) L=162,2	162,2	-		

3468	50:21:0080105:21484	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 431 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х95) L=82,21	82,21	-	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 431 м, кадастровый номер: 50:21:0080105:21484	00-000461 от 21.08.2025
3469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х95) L=82,21	82,21	-		
3470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х95) L=82,21	82,21	-		
3471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х95) L=82,21	82,21	-		
3472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=98,43	98,43	-		
3473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=98,43	98,43	-		
3474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=98,43	98,43	-		
3475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=98,43	98,43	-		
3476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=126,89	126,89	-		
3477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=126,89	126,89	-		
3478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=126,89	126,89	-		
3479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=126,89	126,89	-		
3480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ИТП В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=139,43	139,43	-		
3481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-ИТП В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=139,43	139,43	-		
3482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х240) L=143,62	143,62	-		
3483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х240) L=143,62	143,62	-		
3484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х240) L=143,62	143,62	-		

3485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х240) L=143,62	143,62	-		
3486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=101,9	101,9	-		
3487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=101,9	101,9	-		
3488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=101,9	101,9	-		
3489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=101,9	101,9	-		
3490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х95) L=99,96	99,96	-		
3491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х95) L=99,96	99,96	-		
3492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х95) L=99,96	99,96	-		
3493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х95) L=99,96	99,96	-		
3494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-10 АПвБшп(г) (4х95) L=85,99	85,99	-		
3495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=89,25	89,25	-		
3496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=89,25	89,25	-		
3497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=89,25	89,25	-		
3498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=89,25	89,25	-		
3499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=135,25	135,25	-		
3500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=135,25	135,25	-		
3501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=135,25	135,25	-		
3502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=135,25	135,25	-		

3503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х240) L=159,63	159,63	-		
3504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб-2) АПвБшп(г) (4х240) L=159,63	159,63	-		
3505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х240) L=159,63	159,63	-		
3506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х240) L=159,63	159,63	-		
3507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-9 В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=183,29	183,29	-		
3508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до квартал Центральный, д.1 (К1) ВРУ-9 В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=183,29	183,29	-		
3509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ЩНО В-1 АПвБшп(г) (4х70) L=10	10	-		
3510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ЩНО В-2 АПвБшп(г) (4х70) L=10	10	-		
3511	50:21:0080105:21456	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 338 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-ИТП В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=87,14	87,14	-	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 338 м, кадастровый номер: 50:21:0080105:21456	00-000462 от 21.08.2025
3512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-ИТП В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=87,14	87,14	-		
3513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=67,92	67,92	-		
3514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=67,92	67,92	-		
3515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=67,92	67,92	-		
3516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=67,92	67,92	-		
3517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-8 В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=71,56	71,56	-		
3518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-8 В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=71,56	71,56	-		
3519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-6 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=127,17	127,17	-		
3520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-6 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=127,17	127,17	-		
3521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х120) L=80,6	80,6	-		

3522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х120) L=80,6	80,6	-		
3523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х120) L=80,6	80,6	-		
3524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х120) L=80,6	80,6	-		
3525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х120) L=98,11	98,11	-		
3526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х120) L=98,11	98,11	-		
3527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х120) L=98,11	98,11	-		
3528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х120) L=98,11	98,11	-		
3529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-7 В-1 АПвБшп(г) (4х95) L=128,7	128,7	-		
3530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-7 В-2 АПвБшп(г) (4х95) L=128,7	128,7	-		
3531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=138,91	138,91	-		
3532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=138,91	138,91	-		
3533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=138,91	138,91	-		
3534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=138,91	138,91	-		
3535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-1 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=147,28	147,28	-		
3536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-1 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=147,28	147,28	-		
3537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ЩНО В-1 АПвБшп(г) (4х70) L=10	10	-		
3538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ЩНО В-2 АПвБшп(г) (4х70) L=10	10	-		
3539	50:21:0080105:21452	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-КНС В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=410,06	410,06	-	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 451 м., кадастровый номер: 50:21:0080105:21452	00-000463 от 21.08.2025
3540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-	410,06	-		

		электроэнергетики, протяженность: 451 м		КНС В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=410,06				
3541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-КНС В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=410,06	410,06	-		
3542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до квартал Центральный, д.2 (К2) ВРУ-КНС В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=410,06	410,06	-		
3543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвБшп(г) (4х185) L=430,12	430,12	-		
3544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвБшп(г) (4х185) L=430,12	430,12	-		
3545	50:21:0080105:21463	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 323 м	Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х150) L=162,53	162,53	-	Наружные внутриплощадочные сети электроснабжения, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 323 м., кадастровый номер: 50:21:0080105:21463	00-000464 от 21.08.2025
3546				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х150) L=162,53	162,53	-		
3547				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х150) L=163,62	163,62	-		
3548				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х150) L=163,62	163,62	-		
3549				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=119,36	119,36	-		
3550				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=119,36	119,36	-		
3551				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБшп(г) (4х185) L=120,46	120,46	-		
3552				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБшп(г) (4х185) L=120,46	120,46	-		
3553				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-7 В-1 АПвБшп(г) (4х150) L=103,52	103,52	-		
3554				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-7 В-2 АПвБшп(г) (4х150) L=104,61	104,61	-		
3555				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-6 В-1 АПвБшп(г) (4х120) L=79,2	79,2	-		
3556				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-6 В-2 АПвБшп(г) (4х120) L=80,29	80,29	-		
3557				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-5 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=90,44	90,44	-		

3558				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-5 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=90,72	90,72	-		
3559				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-9 В-1 АПвБшп(г) (4х150) L=89,64	89,64	-		
3560				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-9 В-2 АПвБшп(г) (4х150) L=89,92	89,92	-		
3561				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-4 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=135,61	135,61	-		
3562				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-4 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=135,89	135,89	-		
3563				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-3 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=159	159	-		
3564				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-3 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=159,28	159,28	-		
3565				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-8 В-1 АПвБшп(г) (4х240) L=174,55	174,55	-		
3566				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до квартал Центральный, д.3 (К5) ВРУ-8 В-2 АПвБшп(г) (4х240) L=174,88	174,88	-		
3567				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.1 до ЩНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=10	10	-		
3568				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.2 до ЩНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=10	10	-		
3569			Российская Федерация, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS 4х(1х300) L=50	50	-	Кабельная линия 0,4 кВ	00-000465 от 21.08.2025
3570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS 4х(1х300) L=50	50	-		
3571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПвБШвнг(А)-LS 4х(1х300) L=50	50	-		
3572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПвБШвнг(А)-LS 4х(1х300) L=50	50	-		
3573			Московская область, Ленинский городской округ, поселок Горки Ленинские, восточнее деревни Ермолино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=116,6	116,6		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001221 от 10.09.2025
3574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=116,6	116,6			
3575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=116,6	116,6			
3576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=116,6	116,6			

3577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=97,39	97,39			
3578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=97,39	97,39			
3579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=73,17	73,17			
3580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=73,17	73,17			
3581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=73,17	73,17			
3582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=73,17	73,17			
3583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=91,71	91,71			
3584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=91,71	91,71			
3585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=91,71	91,71			
3586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=91,71	91,71			
3587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-5 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=91,71	91,71			
3588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-5 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=91,71	91,71			
3589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=128,5	128,5			
3590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=128,5	128,5			
3591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=128,5	128,5			
3592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=128,5	128,5			
3593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=134,7	134,7			
3594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=134,7	134,7			

3595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=134,7	134,7			
3596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=134,7	134,7			
3597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-8 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=211,01	211,01			
3598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-8 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=211,01	211,01			
3599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=211,01	211,01			
3600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=211,01	211,01			
3601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=211,01	211,01			
3602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=211,01	211,01			
3603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=156,17	156,17			
3604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=156,17	156,17			
3605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=156,17	156,17			
3606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=156,17	156,17			
3607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-11 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=134,92	134,92			
3608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-11 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=134,92	134,92			
3609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-12 В-1 АПвБШп(г) (4х120) L=80,08	80,08			
3610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-12 В-2 АПвБШп(г) (4х120) L=80,08	80,08			
3611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-13 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=122,6	122,6			

3612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-13 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=122,6	122,6			
3613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-14 В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=190	190			
3614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.7 (К4) ВРУ-14 В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=190	190			
3615				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=185	185			
3616				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=185	185			
3617				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=185	185			
3618				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=185	185			
3619				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
3620				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
3621				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
3622				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=160	160			
3623				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=127	127			
3624				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=127	127			
3625				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-4 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=127	127			
3626				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-4 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=128	128			
3627				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=99	99			
3628				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=99	99			
3629				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х95) L=99,5	99,5			

3630				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х95) L=99,5	99,5			
3631				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=82	82			
3632				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=82	82			
3633				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=82	82			
3634				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=82	82			
3635				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=113	113			
3636				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=113	113			
3637				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=113,5	113,5			
3638				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=113,5	113,5			
3639				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=125	125			
3640				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=125	125			
3641				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=125	125			
3642				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=125	125			
3643				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-9 В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=168	168			
3644				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-9 В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=168	168			
3645				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=117	117			
3646				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=117	117			
3647				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=117	117			

3648				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=117	117			
3649				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-11 В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=98	98			
3650				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.9 (К6) ВРУ-11 В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=98	98			
3651				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3652				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3653				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.3) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3654				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.4) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3655				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-1 (каб.5) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3656				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3657				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3658				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.3) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3659				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.4) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3660				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.4 до квартал Центральный, д.8 ВРУ-Школа В-2 (каб.5) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
3661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=178,15	178,15			
3662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до квартал Центральный, д.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=178,15	178,15			
3663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=178,15	178,15			
3664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до квартал Центральный, д.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=178,15	178,15			
3665				Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3 с.3 до ЩНО ВБШв (4х16) L=10	10			
3666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 л.Б до ЩНО ВБШв (4х16) L=10	10			

ЖК "Гоголь Парк"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3667			вблизи МО, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.48	**ТП-665**	-	-		
3668				Корпус подстанции	1	220	Корпус подстанции	00-000653 от 31.12.2023
3669				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2003 3Г 188	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-000654 от 31.12.2023
3670				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2003 3Г 178	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-000655 от 31.12.2023
3671				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	1	3569	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1	00-000656 от 31.12.2023
3672				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	1	3569	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2	00-000657 от 31.12.2023
3673				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	1	3569	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3	00-000658 от 31.12.2023
3674				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	1	3569	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4	00-000659 от 31.12.2023
3675				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	1	3569	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5	00-000660 от 31.12.2023
3676				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	1	3569	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6	00-000661 от 31.12.2023
3677				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	5200138	Низковольтное оборудование 0,4 кВ в ТП-665	00-000662 от 31.12.2023
3678				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУЩ	1	5200137		
3679				Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ	1	5200124		
3680				Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ	1	5200124		
3681				Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ	1	5200124		
3682				Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ	1	5200124		
3683				Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ	1	5200124		
3684				Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ	1	5200124		
3685			вблизи МО, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.48	Кабельная линия-6 кВ от ТП-127 с.1 до ТП-665 с.2 яч.6 АСБл (3х120) L=490	490	-	Кабельные линии 6 кВ	00-000663 от 31.12.2023
3686				Кабельная линия-6 кВ от ТП-127 с.2 до ТП-665 с.1 яч.1 АСБл (3х120) L=490	490	-		
3687			вблизи МО, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.48	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=130	130	-	Кабельные линии 0,4 кВ	00-000664 от 31.12.2023
3688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=130	130	-		
3689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х95) L=130	130	-		
3690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х95) L=130	130	-		

3691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=115	115	-		
3692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=115	115	-		
3693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=115	115	-		
3694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=115	115	-		
3695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.1 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-3 ИТП В-1 АПвБбШп (4х35) L=95	95	-		
3696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-665 с.2 до ул. 8 Марта, д.48 ВРУ-3 ИТП В-2 АПвБбШп (4х35) L=95	95	-		
3697	50:22:0010105:41162	Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 832 м	Московская область, г.о. Люберцы	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М2 В-1 АПвБШп (4х240) L=210	210	-	Кабельные линии 0.4 кВ, назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность 832 м., кадастровый номер: 50:22:0010105:41162	00-000665 от 31.12.2023
3698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М2 В-2 АПвБШп (4х240) L=205	205	-		
3699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=185	185	-		
3700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=185	185	-		
3701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=190	190	-		
3702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=190	190	-		
3703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=193	193	-		
3704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=193	193	-		
3705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=188	188	-		
3706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-2-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=188	188	-		
3707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=130	130	-		
3708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=130	130	-		

3709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=130	130	-		
3710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=130	130	-		
3711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=130	130	-		
3712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=130	130	-		
3713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=105	105	-		
3714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-1-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=105	105	-		
3715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М1 В-1 АПвБШп (4х150) L=86	86	-		
3716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-М1 В-2 АПвБШп (4х150) L=75	75	-		
3717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч А до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-ИТП В-1 АПвБШп (4х95) L=125	125	-		
3718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-646 луч Б до ул. 8 Марта, д.48,к.1 ВРУ-ИТП В-2 АПвБШп (4х95) L=118	118	-		

Складской комплекс "Технопарк"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3719			Московская область,Ленинский городской округ, рабочий посёлок Горки Ленинские, промзона Технопарк	**ТП-692**	-	-		
3720				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-001318 от 31.05.2024
3721				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	03-70/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001319 от 31.05.2024
3722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	03-70/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-001320 от 31.05.2024
3723				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	03-70/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001321 от 31.05.2024
3724				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	03-70/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-001322 от 31.05.2024
3725				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	03-70/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-001323 от 31.05.2024
3726				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2004 КГ 053	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-001324 от 31.05.2024
3727				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2005 КГ 051	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-001325 от 31.05.2024
3728				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	б/н	Шкаф управления вентиляцией ШУВ	00-001326 от 31.05.2024
3729			Московская область,Ленинский городской округ, рабочий посёлок Горки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-458 луч А до ТП-692 луч А АПвПуг 3х(1х120) L=45	45		Кабельные линии 10 кВ	00-001327 от 31.05.2024

3730			Ленинские, промзона Технопарк	Кабельная линия-10 кВ от ТП-458 луч Б до ТП-692 луч Б АПвПуг 3х(1х120) L=45	45			
ЖК "Новобулатниково"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3731			Московская обл., Ленинский р-н, Булатниковское с/п, Измайлово п	**ТП-504**	-	-		
3732				Корпус подстанции	1		Корпус подстанции	00-001314 от 22.04.2024
3733				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	2782/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001204 от 22.04.2024
3734				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	2782/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-001205 от 22.04.2024
3735				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	2782/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001206 от 22.04.2024
3736				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	2782/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-001207 от 22.04.2024
3737				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	2782/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-001208 от 22.04.2024
3738				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	2782/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-001209 от 22.04.2024
3739				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	2782/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	00-001210 от 22.04.2024
3740				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-001211 от 22.04.2024
3741				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-001212 от 22.04.2024
3742				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	2782	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001213 от 22.04.2024
3743				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	2782		
3744				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	2782		
3745				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2782		
3746				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2782		
3747				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2782		
3748				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2782		
3749			Московская обл., Ленинский р-н, Булатниковское с/п, Измайлово п	Кабельная линия-10 кВ от РТП-30 с.1 яч.5 до ТП-504 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х120) L=588	588		Кабельные линии 10 кВ	00-001214 от 22.04.2024
3750				Кабельная линия-10 кВ от РТП-30 с.2 яч.20 до ТП-504 с.2 яч.6 АСБ-10 (3х120) L=588	588			
3751			Московская обл., Ленинский р-н, Булатниковское с/п, Измайлово п	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.1 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=180	180		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001215 от 22.04.2024
3752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.2 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=180	180			
3753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.1 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=130	130			

3754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.2 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=130	130			
3755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.1 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х120) L=145	145			
3756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-504 с.2 до п. Измайлово, д.3В ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=145	145			
ЖК "1-ый Лермонтовский"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3757	50:22:0010110:13173	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-792 (1)**	1	4182	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13173	00-001823 от 01.10.2025
3758				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0009-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001434 от 31.12.2024
3759				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001435 от 31.12.2024
3760				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2015267	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001436 от 31.12.2024
3761				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001437 от 31.12.2024
3762				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4182/4223	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001438 от 31.12.2024
3763				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4182/4229		
3764				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1518		
3765				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1514		
3766				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3767	50:22:0010110:13174	Трансформаторная подстанция ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-876 (2)**	1	4827	Трансформаторная подстанция ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13174	00-001824 от 01.10.2025
3768				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2023-W14-4-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001439 от 31.12.2024
3769				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2023-W14-4-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001440 от 31.12.2024
3770				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2065313	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001441 от 31.12.2024
3771				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001442 от 31.12.2024
3772				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4827-8302	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001443 от 31.12.2024
3773				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4827-8303		
3774				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4827-8278		
3775				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4827-8279		
3776				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		

3777	50:22:0010110:13172	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-829 (3)**	1	4183	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13172	00-001825 от 01.10.2025
3778				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001444 от 31.12.2024
3779				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0006-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001445 от 31.12.2024
3780				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	110878	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001446 от 31.12.2024
3781				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	110894	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001447 от 31.12.2024
3782				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4183/4400	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001448 от 31.12.2024
3783				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4183/4399		
3784				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1511		
3785				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1519		
3786				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3787	50:22:0010110:13171	Трансформаторная подстанция ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-830 (4)**	1	4184	Трансформаторная подстанция ТП-4 назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13171	00-001826 от 01.10.2025
3788				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001449 от 31.12.2024
3789				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001450 от 31.12.2024
3790				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001451 от 31.12.2024
3791				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001452 от 31.12.2024
3792				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4184/4465	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001453 от 31.12.2024
3793				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4184/4466		
3794				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1516		
3795				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1512		
3796				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3797	50:22:0010110:13170	Трансформаторная подстанция ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-831 (5)**	1	4185	Трансформаторная подстанция ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13170	00-001827 от 01.10.2025
3798				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0008-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001454 от 31.12.2024
3799				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W41-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001455 от 31.12.2024
3800				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001456 от 31.12.2024
3801				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001457 от 31.12.2024

3802				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4185/4360	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001458 от 31.12.2024
3803				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4185/4361		
3804				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1517		
3805				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1513		
3806				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3807	50:22:0010110:13175	Трансформаторная подстанция ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	**ТП-892 (6)**	1	4828	Трансформаторная подстанция ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, Площадь: 26.3 кв.м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13175	00-001828 от 01.10.2025
3808				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2023-W14-4-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001459 от 31.12.2024
3809				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2023-W14-4-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001460 от 31.12.2024
3810				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2067878	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001461 от 31.12.2024
3811				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2069396	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001462 от 31.12.2024
3812				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4828-8313	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001463 от 31.12.2024
3813				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4828-8314		
3814				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4828-8280		
3815				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4828-8281		
3816				Электрический конвекторный обогреватель	2	н/д		
3817	50:22:0010110:13192	Сети электроснабжения 10кВ от ТП-1 до РП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 101 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от РП-49 с.1 яч. ф.2 до ТП-792 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=70	70		Сети электроснабжения 10кВ от ТП-1 до РП, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 101 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13192	00-001804 от 01.10.2025
3818				Кабельная линия-10 кВ от РП-49 с.2 яч. ф.3 до ТП-792 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=70	70			
3819	50:22:0010110:13189	Сети электроснабжения 10кВ от ТП-1 доТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 246 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-792 (1) луч А до ТП-876 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=275	275		Сети электроснабжения 10кВ от ТП-1 до ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 246 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13189	00-001805 от 01.10.2025
3820				Кабельная линия-10 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ТП-876 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=275	275			
3821	50:22:0010110:13188	Сети электроснабжения 10кВ от ТП-2 доТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 390 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-876 (2) луч А до ТП-829 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=393	393		Сети электроснабжения 10кВ от ТП-2 до ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 390 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13188	00-001806 от 01.10.2025
3822				Кабельная линия-10 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ТП-829 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=393	393			
3823	50:22:0010110:13197	Кабельная линия 10кВ от ТП-3 доТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 441 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-829 (3) луч А до ТП-830 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=314	314		Кабельная линия 10кВ от ТП-3 до ТП-4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 441 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13197	00-001807 от 01.10.2025
3824				Кабельная линия-10 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ТП-830 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=314	314			

3825	50:22:0010110:13199	Сети электроснабжения 10кВ от ТП-4 доТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 253 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-830 (4) луч А до ТП-831 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=190	190		Сети электроснабжения 10кВ от ТП-4 до ТП-5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 253 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13199	00-001808 от 01.10.2025
3826				Кабельная линия-10 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ТП-831 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=190	190			
3827	50:22:0010110:13187	Сети электроснабжения 10кВ от ТП-5 доТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-10 кВ от ТП-831 (5) луч А до ТП-892 (6) луч А АПвПуг-10 3х(1х95/50) L=232	232		Сети электроснабжения 10кВ от ТП-5 до ТП-6, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 209 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13187	00-001809 от 01.10.2025
3828				Кабельная линия-10 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ТП-892 (6) луч Б АПвПуг-10 3х(1х95/50) L=232	232			
3829	50:22:0010110:13184	Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ. Многоэтажное жилое здание №5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 343 м	Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=148	148		Наружные сети электроснабжения 0.4 кВ. Многоэтажное жилое здание №5, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 343 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13184	00-001810 от 01.10.2025
3830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=148	148			
3831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=148	148			
3832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=148	148			
3833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=202	202			
3834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=202	202			
3835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=202	202			
3836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=202	202			
3837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=115	115			
3838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=115	115			
3839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=115	115			
3840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=115	115			
3841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=166	166			
3842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=166	166			

3843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=164	164			
3844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=164	164			
3845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=103	103			
3846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=103	103			
3847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=109	109			
3848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=109	109			
3849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=78	78			
3850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=78	78			
3851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=78	78			
3852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=78	78			
3853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
3854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
3855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
3856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
3857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
3858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
3859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			

3860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
3861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=96	96			
3862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=96	96			
3863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=96	96			
3864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=96	96			
3865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ВРШ НО-3 В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6	6			
3866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ВРШ НО-3 В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6	6			
3867	50:22:0010110:13185	Сети электроснабжения 0,4кВ корпуса №4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 764 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=78	78		Сети электроснабжения 0,4кВ корпуса №4, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 764 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13185	00-001811 от 01.10.2025
3868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=78	78			
3869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=78	78			
3870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=78	78			
3871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=98	98			
3872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=98	98			
3873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=98	98			
3874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=98	98			
3875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=186	186			
3876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=186	186			
3877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=186	186			

3878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=186	186			
3879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=225	225			
3880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=225	225			
3881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=225	225			
3882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=225	225			
3883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=184	184			
3884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=184	184			
3885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=184	184			
3886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=184	184			
3887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=141	141			
3888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=141	141			
3889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=141	141			
3890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=141	141			
3891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=91	91			
3892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=91	91			
3893				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=205	205			
3894				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=205	205			
3895				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=153	153			

3896				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=153	153			
3897				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=40	40			
3898				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=40	40			
3899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=40	40			
3900				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=40	40			
3901				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ВРШ НО-1 В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6	6			
3902				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ВРШ НО-1 В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6	6			
3903	50:22:0010110:13186	Сети электроснабжения 0,4кВ корпуса №3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 909 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=202	202		Сети электроснабжения 0,4кВ корпуса №3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 909 м, кадастровый номер:50:22:0010110:13186	00-001812 от 01.10.2025
3904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=202	202			
3905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=202	202			
3906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=202	202			
3907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=165	165			
3908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=165	165			
3909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=165	165			
3910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=165	165			
3911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=87	87			
3912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=87	87			

3913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=87	87			
3914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=87	87			
3915				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=66	66			
3916				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=66	66			
3917				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=66	66			
3918				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=66	66			
3919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=91	91			
3920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=91	91			
3921				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=91	91			
3922				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=91	91			
3923				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			
3924				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			
3925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			
3926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			
3927				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200			
3928				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200	200			
3929				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=113	113			
3930				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=113	113			

3931				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=110	110			
3932				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=110	110			
3933				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=263	263			
3934				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=263	263			
3935				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=263	263			
3936				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=263	263			
3937	50:22:0010110:13194	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-3 до жилого дома №2.1 (ВРУ-4, ВРУ-5, ВРУ-7), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 284 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120	120		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-3 до жилого дома №2.1 (ВРУ-4, ВРУ-5, ВРУ-7), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 284 м,кадастровый номер: 50:22:0010110:13194	00-001813 от 01.10.2025
3938				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120	120			
3939				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120	120			
3940				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120	120			
3941				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=160	160			
3942				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=160	160			
3943				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=160	160			
3944				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=160	160			
3945				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=136	136			
3946				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=136	136			
3947	50:22:0010110:13191	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до жилого дома №2.1 (ВРУ-1.1.,	Российская Федерация, Московская область, г.о.	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до жилого дома №2.1 (ВРУ-1.1., ВРУ-1.2.), назначение: 1.1. Сооружения	00-001814 от 01.10.2025

3948		ВРУ-1.2.), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 121 м	Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68		электроэнергетики, протяженность: 121 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13191	
3949				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
3950				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
3951				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=68	68			
3952				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=68	68			
3953	50:22:0010110:13196	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до жилого дома №2.1 (ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-6), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 172 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=66	66		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до жилого дома №2.1 (ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-6), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 172 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13196	00-001815 от 01.10.2025
3954				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=66	66			
3955				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=66	66			
3956				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=66	66			
3957				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=141	141			
3958				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=141	141			
3959				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=141	141			
3960				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=141	141			
3961				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=71	71			
3962				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=71	71			
3963	50:22:0010110:13195	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до подземной автостоянки №2.2 (ВРУ автостоянки), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 141 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до подземной автостоянки №2.2 (ВРУ автостоянки), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 141 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13195	00-001816 от 01.10.2025
3964				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120			
3965				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 с.1	120			

				ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120				
3966				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120			
3967	50:22:0010110:13193	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до КНС, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ВРУ-1 (КНС) В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=150	150		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до КНС, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 130 м,кадастровый номер: 50:22:0010110:13193	00-001817 от 01.10.2025
3968				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ВРУ-1 (КНС) В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=150	150			
3969	50:22:0010110:13198	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до жилого дома №1.1 (ВРУ-4, ВРУ-5, ВРУ-7), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 138 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=100	100		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-4 до жилого дома №1.1 (ВРУ-4, ВРУ-5, ВРУ-7), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 138 м,кадастровый номер: 50:22:0010110:13198	00-001818 от 01.10.2025
3970				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=100	100			
3971				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=100	100			
3972				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=100	100			
3973				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=60	60			
3974				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=60	60			
3975				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=60	60			
3976				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=60	60			
3977				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=85	85			
3978				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБШп (4х240) L=85	85			
3979				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ВРШ НО В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6	6			
3980				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ВРШ НО В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6	6			
3981	50:22:0010110:13200	Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-5 до жилого дома №1.1 (ВРУ-1.1., ВРУ-1.2., ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-6), назначение: 1.1. Сооружения	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, г Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56		Кабельная линия 0,4кВ от БКТП-5 до жилого дома №1.1 (ВРУ-1.1., ВРУ-1.2., ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-6), назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 389 м,кадастровый номер: 50:22:0010110:13200	00-001819 от 01.10.2025
3982				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			

3983		электроэнергетики, протяженность: 389 м		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
3984				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
3985				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=56	56			
3986				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=56	56			
3987				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
3988				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
3989				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
3990				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106	106			
3991				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=183	183			
3992				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=183	183			
3993				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=183	183			
3994				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=183	183			
3995				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=112	112			
3996				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=112	112			
3997	50:22:0010110:13190	Сети электроснабжения 0.4кВ от БКТ-5 до подземной автостоянки 1.2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 194 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120		Сети электроснабжения 0.4кВ от БКТ-5 до подземной автостоянки 1.2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 194 м, кадастровый номер:50:22:0010110:13190	00-001820 от 01.10.2025
3998				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120			
3999				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4, с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120	120			
4000				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 с.1	120			

				ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120				
4001	50:22:0010110:13183	Наружные сети электроснабжения 0.4кВ. Среднее общеобразовательное учреждение на 1500 мест, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 100 м	Российская Федерация, Московская область, г.о. Люберцы, Проектируемый проезд 4037	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129		Наружные сети электроснабжения 0.4кВ. Среднее общеобразовательное учреждение на 1500 мест, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 100 м, кадастровый номер: 50:22:0010110:13183	00-001821 от 01.10.2025
4002				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4003				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4004				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4005				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=129	129			
4006				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=129	129			
4007				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=129	129			
4008				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-892 (6) луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=129	129			
4009	50:22:0010110:10229	Сети электроснабжения 0,4кВ Котельной, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 90 м	Московская область, г.о Люберцы, г Люберцы, ул Рождественская	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.14 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=100	100		Сети электроснабжения 0,4кВ Котельной, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 90 м,кадастровый номер: 50:22:0010110:10229	00-001822 от 01.10.2025
4010				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.14 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=100	100			
4011				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.14 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=100	100			
4012				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.14 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=100	100			
ЖК "8 Кленов"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4013	50:11:0020504:3162	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 25 кв.м	Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, микрорайон Опалиха	**ТП-2020 (1)**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-1, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 25 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0020504:3162	00-001837 от 01.10.2025
4014				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42117 С-511376расш.	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001275 от 22.04.2024
4015				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	2021.01.МЛ42041 С-50855Cubrтшлрасш.	Комплектное распределительное устройство RM-6 B (1)	00-001276 от 22.04.2024
4016				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42116 С-521376расш.	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001277 от 22.04.2024
4017				Комплектное распределительное устройство RM-6 B	1	2021.01.МЛ42040 С-50855Cubrтшлрасш.	Комплектное распределительное устройство RM-6 B (2)	00-001278 от 22.04.2024
4018				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	15501	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-001279 от 22.04.2024
4019				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	15502	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-001280 от 22.04.2024
4020				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001281 от 22.04.2024
4021				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	б/н		
4022				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	5823-3		
4023				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	5823-4		
4024				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4025				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	б/н		
4026				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4027				Шкаф учета электроэнергии ШУ-I-TOR	1	б/н		
4028				Шкаф резервных источников снабжения электрической энергией Шкаф РИСЭ	1	б/н		
4029	50:11:0020504:3163	Трансформаторная подстанция ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 25 кв.м	Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, микрорайон Опалиха	**ТП-2**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-2, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 25 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0020504:3163	00-001838 от 01.10.2025
4030				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022.06.МЛ45845 С-511476	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001283 от 22.04.2024
4031				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022.06.МЛ45844 С-52158	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001284 от 22.04.2024
4032				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	16988	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-001285 от 22.04.2024
4033				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	16989	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-001286 от 22.04.2024
4034				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4626	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001287 от 22.04.2024
4035				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	4626		
4036				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	6033		
4037				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	5993		

4038				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4039				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4040				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4041				Печь электронагревательная ПЭТ-4	1	б/н		
4042				Шкаф резервных источников снабжения электрической энергией Шкаф РИСЭ	1	б/н		
4043	50:11:0020504:3186	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 25 кв.м	Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, микрорайон Опалиха	**ТП-3**	1	-	Трансформаторная подстанция ТП-3, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки 25 кв.м, кадастровый номер: 50:11:0020504:3186	00-001839 от 01.10.2025
4044				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2023-W35-1-0015	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001289 от 22.04.2024
4045				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2023-W35-1-0016	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001290 от 22.04.2024
4046				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	2069921	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА (1)	00-001291 от 22.04.2024
4047				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	2069922	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА (2)	00-001292 от 22.04.2024
4048				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001293 от 22.04.2024
4049				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	б/н		
4050				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	б/н		
4051				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ВУФ	1	б/н		
4052				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4053				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	б/н		
4054				Шкаф управления АВР-0,4 кВ	1	б/н		
4055				Электрический конвекторный обогреватель	1	б/н		
4056				Электрический конвекторный обогреватель	1	б/н		
4057				Шкаф пожарной сигнализации ШПС	1	б/н		
4058	50:11:0020504:3184	Внутриплощадочные сети электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 924 м	Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, микрорайон Опалиха	Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-24 ф.112 до ТП-2020 (1) луч А) до ТП-2020 (1) луч А АПвПуг-20 3х(1х240/25) L=177	177		Внутриплощадочные сети электроснабжения 20 кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 924 м, кадастровый номер: 50:11:0020504:3184	00-001836 от 01.10.2025
4059				Кабельная линия-20 кВ от соед. муфты (на КЛ направ. от РП-24 ф.212 до ТП-2020 (1) луч Б) до ТП-2020 (1) луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/25) L=188	188			
4060				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2020 (1) луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=447	447			
4061				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=440	440			
4062				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2020 (1) луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=357	357			

4063				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=349	349			
4064			Московская область, г Красногорск, мкр Опалиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Коммерция 2 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001295 от 22.04.2024
4065				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Коммерция 2 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=110	110			
4066				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (Паркинг) (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
4067				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (Паркинг) (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150	150			
4068				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=101	101			
4069				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=101	101			
4070				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=83	83			
4071				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=83	83			
4072				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Коммерция 1 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=150	150			
4073				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Коммерция 1 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=150	150			
4074				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К3) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=150	150			
4075				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К3) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=150	150			
4076				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Паркинг (К2) В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
4077				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-Паркинг (К2) В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
4078				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=196	196			
4079				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К2) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=196	196			
4080				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=196	196			

4081				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-3 (К2) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=196	196			
4082				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ЩНО В-1 ВБШв-1 (4х16) L=10	10			
4083				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ЩНО В-2 ВБШв-1 (4х16) L=6	6			
4084				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до ЩНО В-1 ВБШв-1 (4х16) L=15	15			
4085				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до ЩНО В-2 ВБШв-1 (4х16) L=10	10			
4086				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, соор.1А ВРУ-ЛОС В-1 АВБШв-1 (4х120) L=264	264			
4087				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, соор.1А ВРУ-ЛОС В-2 АВБШв-1 (4х120) L=258	258			
4088				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К2) В-1 АВБШв-1 (4х185) L=229	229			
4089				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К2) В-2 АВБШв-1 (4х185) L=225	225			
4090				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-4 (Паркинг) (К2) В-1 АВБШв-1 (4х240) L=206	206			
4091				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-4 (Паркинг) (К2) В-2 АВБШв-1 (4х240) L=202	202			
4092				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К2) В-1 АВБШв-1 (4х185) L=194	194			
4093				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К2) В-2 АВБШв-1 (4х185) L=190	190			
4094				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
4095				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=100	100			
4096				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=120	120			
4097				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=120	120			
4098				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.2 ВРУ-2 (К4) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=60	60			
4099				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.2 ВРУ-2 (К4) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=60	60			

4100				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.2 ВРУ-2 (К4) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
4101				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.2 ВРУ-2 (К4) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=145	145			
4102				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
4103				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
4104				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
4105				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=187	187			
4106				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К1) В-1 АВБШв-1 (4х185) L=184	184			
4107				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-2 (К1) В-2 АВБШв-1 (4х185) L=184	184			
4108				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190			
4109				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч А до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К1) В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=190	190			
4110				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135			
4111				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2020 (1) луч Б до Золотая аллея, д.1 ВРУ-1 (К1) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=135	135			
Индустриальный парк Молжаниново								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4112				**КТП-31371 (1)**	-	-		
4113				Корпус подстанции	1	22300	Корпус подстанции (1)	00-001119 от 28.12.2024
4114				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	22294	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 (1)	00-001120 от 28.12.2024
4115				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	22295	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 (1)	00-001121 от 28.12.2024
4116				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	22296	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 (1)	00-001122 от 28.12.2024
4117				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2054783	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (1)	00-001123 от 28.12.2024
4118				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	22306	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001124 от 28.12.2024
4119				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	22304		

микрорайон Подрезково, Химки, Московская область

4120				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	22305		
4121				**КТП-31372 (2)**	-	-		
4122				Корпус подстанции	1	22293	Корпус подстанции (2)	00-001126 от 28.12.2024
4123				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	22301	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 (2)	00-001127 от 28.12.2024
4124				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	22302	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 (2)	00-001128 от 28.12.2024
4125				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	22303	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 (2)	00-001129 от 28.12.2024
4126				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2051895	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (2)	00-001130 от 28.12.2024
4127				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	22298		
4128				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	22297	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001131 от 28.12.2024
4129				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	22299		
4130				**КТП-31373 (3)**	-	-		
4131				Корпус подстанции	1	22307	Корпус подстанции (3)	00-001133 от 28.12.2024
4132				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	22308	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 (3)	00-001134 от 28.12.2024
4133				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	22309	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 (3)	00-001135 от 28.12.2024
4134				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	22310	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 (3)	00-001136 от 28.12.2024
4135				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2057429	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-001137 от 28.12.2024
4136				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	22313		
4137				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	22311	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-001138 от 28.12.2024
4138				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	22312		
4139				**КТП-31374 (4)**	-	-		
4140				Корпус подстанции	1	22314	Корпус подстанции (4)	00-001140 от 28.12.2024
4141				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	22315	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 (4)	00-001141 от 28.12.2024
4142				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	22316	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 (4)	00-001142 от 28.12.2024
4143				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	22317	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3 (4)	00-001143 от 28.12.2024
4144				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2045077	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-001144 от 28.12.2024
4145				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	22320		
4146				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	22318	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-001145 от 28.12.2024
4147				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	22319		
4148				**КТП-31375 (5)**	-	-		

микрорайон Подрезково, Химки, Московская область

4149				Корпус подстанции	1	22321	Корпус подстанции (5)	00-001147 от 28.12.2024
4150				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	22322	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1 (5)	00-001148 от 28.12.2024
4151				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	22323	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2 (5)	00-001149 от 28.12.2024
4152			микрорайон Подрезково, Химки, Московская область	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	2061969	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА (3)	00-001150 от 28.12.2024
4153				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	22325	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-001151 от 28.12.2024
4154				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	22324		
4155				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	22326		
4156	50:10:0040302:435	Наружные сети электроснабжения площадки под «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», назначение 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 1210 м	Московская область, г.о. Химки	Кабельная линия-10 кВ от КРН-50 до КТП-31371 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=480	480		Наружные сети электроснабжения площадки под "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК", назначение: 1.1. сооружения электроэнергетики, протяженность: 1210м., кадастровый номер 50:10:0040302:435	00-001152 от 01.01.2025
4157				Кабельная линия-10 кВ от КТП-31371 яч.3 до КТП-31372 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=120	120			
4158				Кабельная линия-10 кВ от КТП-31372 яч.3 до КТП-31373 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=410	410			
4159				Кабельная линия-10 кВ от КТП-31373 яч.3 до КТП-31374 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=140	140			
4160				Кабельная линия-10 кВ от КТП-31374 яч.3 до КТП-31375 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=20	20			
Погорелки (Мытищи)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4161			МО, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, восточнее д. Погорелки	**РТП-1**	-	-		
4162				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус подстанции	00-001094 от 11.10.2024
4163				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	1726	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001096 от 11.10.2024
4164				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	1727	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-001097 от 11.10.2024
4165				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	1728	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001098 от 11.10.2024
4166				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	1729	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-001099 от 11.10.2024
4167				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	1730	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-001100 от 11.10.2024
4168				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	1731	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-001101 от 11.10.2024
4169				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	1732	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	00-001102 от 11.10.2024
4170				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	1733	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	00-001103 от 11.10.2024
4171				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	1734	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	00-001104 от 11.10.2024
4172				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	1	1735	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10	00-001105 от 11.10.2024

4173				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	1	1736	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 11	00-001106 от 11.10.2024
4174				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	1	1737	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 12	00-001107 от 11.10.2024
4175				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	1	1738	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 13	00-001108 от 11.10.2024
4176				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	1	1739	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 14	00-001109 от 11.10.2024
4177				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	1	1740	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 15	00-001110 от 11.10.2024
4178				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	1	1741	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 16	00-001111 от 11.10.2024
4179				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2089217	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-001112 от 11.10.2024
4180				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2073578	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-001113 от 11.10.2024
4181				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2024001	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001114 от 11.10.2024
4182				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2024002		
4183				Шкаф оперативного питания ШОП	1	741		
4184				Шкаф оперативного питания ШОП	1	742		
4185				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	745		
4186				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	746		
4187				Шкаф питания ШП	1	743		
4188				Шкаф питания ШП	1	744		
4189				Ящик собственных нужд ЯСН	1	747		
4190				Ящик собственных нужд ЯСН	1	748		
4191				Электрический конвекторный обогреватель	6	б/н		
4192				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ГРАНИТ	1	б/н		
4193			МО, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, восточнее д. Погорелки	Кабельная линия-10 кВ от ПС-15 "Роса" с.1 яч.118 до РТП-1 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6200	6200		Кабельные линии 10 кВ	00-001095 от 11.10.2024
4194				Кабельная линия-10 кВ от ПС-15 "Роса" с.2 яч.218 до РТП-1 с.2 яч.14 АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6190	6190			
ЖК Столичный								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4195	50:50:0040211:1463	ТП-2 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 23 кв.м	Московская область, г Балашиха, мкр Саввино	**ТП-1**	1	0995	ТП-2 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 23 кв.м, кадастровый номер: 50:50:0040211:1463	00-000565 от 21.08.2025
4196				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-3-0003-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000566 от 21.08.2025
4197				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-3-0004-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000567 от 21.08.2025
4198				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000568 от 21.08.2025

4199				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000569 от 21.08.2025
4200				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0036.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000570 от 21.08.2025
4201				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0036.2		
4202				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4203				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4204				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9586		
4205				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9577		
4206	50:50:0040211:1464	ТП-2 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнеогетики, площадь: 24 кв.м	Московская область, г Балашиха, мкр Саввино	**ТП-2**	1	0996	ТП-2 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнеогетики, площадь: 24 кв.м, кадастровый номер: 50:50:0040211:1464	00-000571 от 21.08.2025
4207				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	13.04.МЛ9316 С-421280	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000572 от 21.08.2025
4208				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2017-W7-3-0002-TE	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000573 от 21.08.2025
4209				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000574 от 21.08.2025
4210				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000575 от 21.08.2025
4211				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0037.1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000576 от 21.08.2025
4212				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	0037.2		
4213				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4214				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4215				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4216				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9583		
4217				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	9584		
4218	50:50:0040211:10261	ТП-3 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 22.8 кв.м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Саввино	**ТП-3**	1	1313	ТП-3 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь: 22.8 кв.м, кадастровый номер: 50:50:0040211:10261	00-000577 от 21.08.2025
4219				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32106 С-521533	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000578 от 21.08.2025
4220				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.07 МЛ32107 С-511532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000579 от 21.08.2025
4221				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000580 от 21.08.2025
4222				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000581 от 21.08.2025
4223				Панель распределительного щита ЩО-70	1	1076	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000582 от 21.08.2025
4224				Панель распределительного щита ЩО-70	1	1083		
4225				Панель распределительного щита ЩО-70	1	1077		
4226				Панель распределительного щита ЩО-70	1	1084		
4227				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4	1	н/д		

4228				Узел учета электроэнергии	1	36049543		
4229				Узел учета электроэнергии	1	36049514		
4230			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-4**	-	-		
4231				Корпус подстанции	1		Корпус подстанции	00-000583 от 21.08.2025
4232				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.09 МЛ33167 С-521533	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000584 от 21.08.2025
4233				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018.09 МЛ33168 С-511532	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000585 от 21.08.2025
4234				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000586 от 21.08.2025
4235				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000587 от 21.08.2025
4236				Панель распределительного щита ЩО-70	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000588 от 21.08.2025
4237				Панель распределительного щита ЩО-70	1	н/д		
4238				Панель распределительного щита ЩО-70	1	н/д		
4239				Панель распределительного щита ЩО-70	1	н/д		
4240				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4	1	н/д		
4241				Узел учета электроэнергии	1	37402421		
4242				Узел учета электроэнергии	1	37402382		
4243				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2142		
4244				Ящик собственных нужд ЯСН	1	2141		
4245			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-5**	-	-		
4246				Корпус подстанции	1	190	Корпус подстанции	00-000589 от 21.08.2025
4247				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2019-W33-3-0065	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000590 от 21.08.2025
4248				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	SF-2019-W30-2-0074	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000591 от 21.08.2025
4249				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000592 от 21.08.2025
4250				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000593 от 21.08.2025
4251				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	12319	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000594 от 21.08.2025
4252				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	12320		
4253				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	19080479		
4254				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	19080480		
4255				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	19080478		
4256				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	19080477		
4257			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-6**	-	-		
4258				Корпус подстанции	1	20/302	Корпус подстанции	00-000595 от 21.08.2025
4259				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W25-2-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000596 от 21.08.2025

4260				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W25-2-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000597 от 21.08.2025
4261				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000598 от 21.08.2025
4262				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-000599 от 21.08.2025
4263				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	20/302/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000600 от 21.08.2025
4264				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	20/302/2		
4265				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4266				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4267				Ящик собственных нужд ЯСН	1	20/302/3		
4268			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-7**	-	-		
4269				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000601 от 21.08.2025
4270				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W6-1-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000602 от 21.08.2025
4271				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W6-1-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000603 от 21.08.2025
4272				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000604 от 21.08.2025
4273				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000605 от 21.08.2025
4274				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	21/388/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000606 от 21.08.2025
4275				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	21/388/2		
4276				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21/388/1		
4277				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21/388/2		
4278				Ящик собственных нужд ЯСН	1	21/388/1		
4279				Ящик собственных нужд ЯСН	1	21/388/2		
4280			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-8**	-	-		
4281				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000607 от 21.08.2025
4282				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W8-5-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000608 от 21.08.2025
4283				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W8-5-0004-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000609 от 21.08.2025
4284				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000610 от 21.08.2025
4285				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000611 от 21.08.2025
4286				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/609/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000612 от 21.08.2025
4287				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/609/2		
4288				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	22/609/1		
4289				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	22/609/2		
4290				**ТП-9**	-	-		

4291			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000613 от 21.08.2025
4292				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W25-2-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000614 от 21.08.2025
4293				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W25-2-0005-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000615 от 21.08.2025
4294				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000616 от 21.08.2025
4295				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000617 от 21.08.2025
4296				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	20/303/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000618 от 21.08.2025
4297				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	н/д		
4298				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4299				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4300				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
4301				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
4302			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-10**	-	-		
4303				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000619 от 21.08.2025
4304				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W7-3-0001-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000620 от 21.08.2025
4305				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021-W7-3-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000621 от 21.08.2025
4306				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000622 от 21.08.2025
4307				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000623 от 21.08.2025
4308				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	21/394/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000624 от 21.08.2025
4309				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	21/394/2		
4310				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21/394/1		
4311				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	21/394/2		
4312				Ящик собственных нужд ЯСН	1	21/394/1		
4313				Ящик собственных нужд ЯСН	1	21/394/2		
4314			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-11**	-	-		
4315				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000625 от 21.08.2025
4316				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W8-5-0002-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000626 от 21.08.2025
4317				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2022-W8-5-0003-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000627 от 21.08.2025
4318				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000628 от 21.08.2025
4319				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-000629 от 21.08.2025
4320				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/610/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000630 от 21.08.2025
4321				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/610/2		

4322				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	22/610/1		
4323				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	22/610/2		
4324			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-1 "Юг"**	-	-		
4325				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-000631 от 21.08.2025
4326				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W4-5-0008-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000632 от 21.08.2025
4327				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2018-W4-5-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000633 от 21.08.2025
4328				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000634 от 21.08.2025
4329				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000635 от 21.08.2025
4330				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	1956	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000636 от 21.08.2025
4331				Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН	1	1956		
4332				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	1956		
4333				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	1956		
4334				Шкаф учета электроэнергии ШУ с 2-мя ПУ	1	1956		
4335			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-2 "Юг"**	-	-		
4336				Корпус подстанции	1	192	Корпус подстанции	00-000637 от 21.08.2025
4337				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2019-W37-2-0030	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000638 от 21.08.2025
4338				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2019-W37-2-0037	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000639 от 21.08.2025
4339				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000640 от 21.08.2025
4340				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000641 от 21.08.2025
4341				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190213	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000642 от 21.08.2025
4342				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190214		
4343				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	19090517		
4344				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	19090518		
4345				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	19090516		
4346				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	19090515		
4347			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-3 "Юг"**	-	-		
4348				Корпус подстанции	1	193	Корпус подстанции	00-000643 от 21.08.2025
4349				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2019-W37-2-0034	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000644 от 21.08.2025
4350				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	ZE-2019-W37-2-0038	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000645 от 21.08.2025
4351				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000646 от 21.08.2025
4352				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000647 от 21.08.2025

4353				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190215	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000648 от 21.08.2025
4354				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	09190216		
4355				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	19090522		
4356				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	19090521		
4357				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	19090520		
4358				Ящик собственных нужд ЯСН-ВЩ	1	19090519		
4359			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	**ТП-4 "Юг"**	-	-		
4360				Корпус подстанции	1	20/358	Корпус подстанции	00-000649 от 21.08.2025
4361				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-3-0008-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000650 от 21.08.2025
4362				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2020-W46-3-0007-ID	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	00-000651 от 21.08.2025
4363				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000652 от 21.08.2025
4364				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-000653 от 21.08.2025
4365				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	20/358/2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000654 от 21.08.2025
4366				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	20/358/1		
4367				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4368				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
4369				Ящик собственных нужд ЯСН	1	20/358/2		
4370				Ящик собственных нужд ЯСН	1	20/358/1		
4371	50:50:0040211:1132	кабельная линия 10(20)кв от РП-10(20) кв до ТП-1-10(20 кв), Назначение: 1.1 Сооружение электроэнергетики, протяженность: 140 м	Московская область, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=140	140		кабельная линия 10(20)кв от РП-10(20) кв до ТП-1-10(20 кв), Назначение: 1.1 Сооружение электроэнергетики, протяженность: 140 м, кадастровый номер 50:50:0040211:1132	00-002202 от 15.10.2025
4372				Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.15 до ТП-1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=140	140			
4373	50:50:0040211:1131	Кабельная линия 10(20) кВ от РП-10 (20) кВ до ТП-2-10(20) кВ, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 315 м	Московская область, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.6 до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=315	315		Кабельная линия 10(20) кВ от РП-10 (20) кВ до ТП-2-10(20) кВ, Назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность: 315 м, кадастровый номер 50:50:0040211:1131	00-002203 от 15.10.2025
4374				Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.14 до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=315	315			
4375	50:50:0040211:10262	Кабельные линии КЛ-10(20) кВ от ТП-1 10(20) кВ до ТП-3 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженнось 440 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=440	440		Кабельные линии КЛ-10(20) кВ от ТП-1 10(20) кВ до ТП-3 10(20) кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 440 м, кадастровый номер 50:50:0040211:10262	00-002204 от 15.10.2025
4376				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=440	440			
4377			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.5 до ТП-4 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=665	665		Кабельные линии 20 кВ	00-002178 от 01.08.2025

4378				Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.13 до ТП-4 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=665	665			
4379				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=180	180			
4380				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=180	180			
4381				Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=172	172			
4382				Кабельная линия-20 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=172	172			
4383				Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч А до ТП-9 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=223	223			
4384				Кабельная линия-20 кВ от ТП-6 луч Б до ТП-9 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=223	223			
4385				Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.1 яч.4 до ТП-1 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=1759	1759			
4386				Кабельная линия-20 кВ от РП-30 с.2 яч.12 до ТП-1 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=1759	1759			
4387				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ТП-2 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=389	389			
4388				Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ТП-2 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=389	389			
4389				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ТП-3 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=382	382			
4390				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ТП-3 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=382	382			
4391				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ТП-4 "Юг" луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=463	463			
4392				Кабельная линия-20 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ТП-4 "Юг" луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=463	463			
4393				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч А до ТП-7 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=85	85			
4394				Кабельная линия-20 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-7 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=85	85			
4395				Кабельная линия-20 кВ от ТП-7 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=228	228			

4396				Кабельная линия-20 кВ от ТП-7 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=228	228			
4397				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-8 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=154	154			
4398				Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-8 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=154	154			
4399				Кабельная линия-20 кВ от ТП-8 луч А до ТП-11 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=288	288			
4400				Кабельная линия-20 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-11 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=288	288			
4401				Кабельная линия-20 кВ от ТП-9 луч А до ТП-10 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=132	132			
4402				Кабельная линия-20 кВ от ТП-9 луч Б до ТП-10 луч Б АПвПуг-20 3х(1х240/35) L=132	132			
4403			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=114	114		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000657 от 21.08.2025
4404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=114	114			
4405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=125	125			
4406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.10 (К7) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=125	125			
4407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=165	165			
4408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=165	165			
4409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=141	141			
4410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=141	141			
4411				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=182	182			
4412				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=182	182			
4413				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=158	158			

4414				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=158	158			
4415				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=84	84			
4416				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=100	100			
4417				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=139	139			
4418				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=139	139			
4419				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=128	128			
4420				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=128	128			
4421				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=229	229			
4422				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=229	229			
4423				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=216	216			
4424				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=216	216			
4425				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=293	293			
4426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=293	293			
4427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=275	275			
4428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=275	275			
4429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=278	278			
4430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=278	278			
4431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=260	260			

4432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Калинина, д.6 (К1) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=260	260			
4433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=19	19			
4434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=15	15			
4435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ШОУ В-1 АПвБШп-1 (4х120) L=15	15			
4436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ШОУ В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=19	19			
4437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=101	101			
4438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=101	101			
4439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=118	118			
4440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.16 (К8) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=118	118			
4441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=156	156			
4442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=156	156			
4443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=156	156			
4444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=156	156			
4445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129	129			
4449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=57	57			
4450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.14 (К4) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=57	57			

4451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Вешних Вод, д.1 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=110	110			
4452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Вешних Вод, д.1 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=110	110			
4453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=209	209			
4454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=209	209			
4455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=186	186			
4456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=186	186			
4457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=186	186			
4458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=186	186			
4459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=209	209			
4460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=209	209			
4461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=184	184			
4462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Калинина, д.12 (К3) ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=184	184			
4463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=198	198			
4464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=198	198			
4465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=182	182			
4466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=182	182			
4467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=168	168			
4468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=168	168			

4469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=168	168			
4470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=168	168			
4471				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=89	89			
4472				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=89	89			
4473				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=89	89			
4474				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=89	89			
4475				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=163	163			
4476				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=163	163			
4477				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=163	163			
4478				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.18 (К5) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=163	163			
4479				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=149	149			
4480				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=149	149			
4481				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=149	149			
4482				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=149	149			
4483				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=149	149			
4484				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=149	149			
4485				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=149	149			
4486				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=149	149			

4487				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=149	149			
4488				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.20 (К6) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=127	127			
4489				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.22 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=161	161			
4490				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Калинина, д.22 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=161	161			
4491				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.22 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=177	177			
4492				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Калинина, д.22 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=177	177			
4493				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=9	9			
4494				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=13	13			
4495				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=233	233			
4496				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=233	233			
4497				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=250	250			
4498				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=250	250			
4499				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=229	229			
4500				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=229	229			
4501				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=245	245			
4502				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=245	245			
4503				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=176	176			
4504				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=176	176			
4505				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=204	204			

4506				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=204	204			
4507				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=157	157			
4508				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=157	157			
4509				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=174	174			
4510				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=174	174			
4511				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			
4512				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			
4513				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
4514				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
4515				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=107	107			
4516				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=107	107			
4517				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=123	123			
4518				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=123	123			
4519				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=39	39			
4520				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=39	39			
4521				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=55	55			
4522				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.24 (К10) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=55	55			
4523				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Калинина, д.26 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=116	116			

4524				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Калинина, д.26 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
4525				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=48	48			
4526				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=48	48			
4527				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=68	68			
4528				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=68	68			
4529				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=84	84			
4530				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=84	84			
4531				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=103	103			
4532				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=103	103			
4533				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=123	123			
4534				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=123	123			
4535				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=143	143			
4536				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.4 (К11) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=143	143			
4537				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=81	81			
4538				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=81	81			
4539				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=95	95			
4540				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=95	95			
4541				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=121	121			

4542				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=121	121			
4543				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=134	134			
4544				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=134	134			
4545				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=162	162			
4546				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=162	162			
4547				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=175	175			
4548				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до б-р Спасский, д.6 (К12) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=175	175			
4549				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=246	246			
4550				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=246	246			
4551				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=242	242			
4552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=242	242			
4553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=248	248			
4554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=248	248			
4555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=244	244			
4556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Вешних вод, д.3 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=244	244			
4557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=9	9			
4558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=9	9			
4559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=75	75			
4560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=75	75			

4561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=62	62			
4562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=62	62			
4563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=79	79			
4564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=79	79			
4565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=67	67			
4566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=67	67			
4567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=133	133			
4568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=133	133			
4569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=118	118			
4570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=118	118			
4571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=162	162			
4572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=162	162			
4573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=146	146			
4574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=146	146			
4575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.5 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=180	180			
4576				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-1.5 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=165	165			
4577				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=72	72			
4578				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=61	61			

4579				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=169	169			
4580				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=169	169			
4581				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=154	154			
4582				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до б-р Спасский, д.1 (К13) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=154	154			
4583				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=213	213			
4584				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=213	213			
4585				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=229	229			
4586				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=229	229			
4587				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=243	243			
4588				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=243	243			
4589				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=256	256			
4590				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=256	256			
4591				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=298	298			
4592				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=298	298			
4593				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=311	311			
4594				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=311	311			
4595				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=238	238			
4596				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=238	238			

4597				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=254	254			
4598				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=254	254			
4599				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=11	11			
4600				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=13	13			
4601				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=97	97			
4602				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=97	97			
4603				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=113	113			
4604				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=113	113			
4605				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=157	157			
4606				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=157	157			
4607				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=175	175			
4608				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=175	175			
4609				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=154	154			
4610				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=154	154			
4611				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=168	168			
4612				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=168	168			
4613				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=136	136			
4614				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.3 (К16) ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=150	150			
4615				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=125	125			

4616				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=125	125			
4617				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=140	140			
4618				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=140	140			
4619				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=136	136			
4620				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=136	136			
4621				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=151	151			
4622				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=151	151			
4623				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=45	45			
4624				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=45	45			
4625				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
4626				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до б-р Спасский, д.5 (К19) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56	56			
4627				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=179	179			
4628				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=179	179			
4629				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=200	200			
4630				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Безымянная, д.12 (К20) ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=200	200			
4631				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х70) L=17	17			
4632				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=17	17			
4633	50:50:0040211:12384	Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 7.5. Сооружения городского электрического	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=92	92		Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 7.5. Сооружения городского электрического транспорта, протяженность: 537 м, кадастровый номер: 50:50:0040211:12384	00-000655 от 21.08.2025
4634				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=92	92			

4635		транспорта, протяженность: 537 м		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=79	79			
4636				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=79	79			
4637				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=139	139			
4638				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=139	139			
4639				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=107	107			
4640				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=107	107			
4641				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=162	162			
4642				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=162	162			
4643				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=149	149			
4644				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=149	149			
4645				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=162	162			
4646				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=144	144			
4647				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=100	100			
4648				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-2.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=89	89			
4649				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=260	260			
4650				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=260	260			
4651				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=279	279			
4652				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-4,5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=279	279			

4653				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=188	188			
4654				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=188	188			
4655				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=208	208			
4656				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=208	208			
4657				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=165	165			
4658				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=165	165			
4659				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=185	185			
4660				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=185	185			
4661				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=125	125			
4662				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=125	125			
4663				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=145	145			
4664				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.16 (К23) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=145	145			
4665			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ул. Вешних Вод, д.9 ДОУ ВРУ-2 АПвБШп-1 (4х240) L=122	122		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000657 от 21.08.2025
4666				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ул. Вешних Вод, д.9 ДОУ ВРУ-1 АПвБШп-1 (4х240) L=101	101			
4667				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=215	215			
4668				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=215	215			
4669				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=200	200			
4670				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.4 (К14) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=200	200			

4671				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=165	165			
4672				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=180	180			
4673				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=145	145			
4674				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=145	145			
4675				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=161	161			
4676				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=161	161			
4677				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=118	118			
4678				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=118	118			
4679				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=133	133			
4680				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=133	133			
4681				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=68	68			
4682				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=68	68			
4683				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=80	80			
4684				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=80	80			
4685				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=62	62			
4686				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=62	62			
4687				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=75	75			
4688				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=75	75			

4689				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=155	155			
4690				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=155	155			
4691				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=169	169			
4692				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=169	169			
4693				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч А до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=62	62			
4694				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9 луч Б до ул. Безымянная, д.2 (К15) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=73	73			
4695				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=209	209			
4696				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=209	209			
4697				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=196	196			
4698				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=196	196			
4699				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=183	183			
4700				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=183	183			
4701				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=173	173			
4702				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=173	173			
4703				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=150	150			
4704				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=150	150			
4705				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=139	139			
4706				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.8 (К17) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=139	139			

4707				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=177	177			
4708				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=177	177			
4709				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=166	166			
4710				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=166	166			
4711				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=177	177			
4712				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=177	177			
4713				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=163	163			
4714				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=163	163			
4715				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=113	113			
4716				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=113	113			
4717				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=99	99			
4718				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=99	99			
4719				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=144	144			
4720				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.6 (К18) ВРУ-4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=132	132			
4721				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=63	63			
4722				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=63	63			
4723				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=50	50			
4724				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Безымянная, д.10 (К21) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=50	50			

4725	50:50:0040211:10964	Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 7.5. Сооружения городского электрического транспорта, протяженность: 354 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=168	168		Кабельные линии 0,4кВ, Назначение: 7.5. Сооружения городского электрического транспорта, протяженность: 354 м, кадастровый номер: 50:50:0040211:10964	00-000656 от 21.08.2025
4726				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=168	168			
4727				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=152	152			
4728				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=152	152			
4729				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=164	164			
4730				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=164	164			
4731				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=152	152			
4732				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=152	152			
4733				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=143	143			
4734				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=143	143			
4735				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=127	127			
4736				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=127	127			
4737				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=94	94			
4738				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=94	94			
4739				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=81	81			
4740				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=81	81			
4741				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			
4742				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68	68			

4743				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=58	58			
4744				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Безымянная, д.14 (К24) ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=58	58			
4745			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=121	121		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000657 от 21.08.2025
4746				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=121	121			
4747				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=136	136			
4748				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=136	136			
4749				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120	120			
4750				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120	120			
4751				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=135	135			
4752				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ул. Вешних Вод, д.11 ВРУ-2 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=135	135			
4753				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=8	8			
4754				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=8	8			
4755				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=358	358			
4756				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=343	343			
4757				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=299	299			
4758				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=284	284			
4759				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=322	322			

4760				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=322	322			
4761				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=308	308			
4762				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.1 (Б1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=308	308			
4763				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 "Юг" луч Б до ВРЩ НО ВВГнг-1 (4х16) L=8	8			
4764				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=125	125			
4765				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=140	140			
4766				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=153	153			
4767				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.3 (Б2) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=167	167			
4768				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=228	228			
4769				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=242	242			
4770				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=253	253			
4771				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.5 (Б3) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=267	267			
4772				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=168	168			
4773				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=158	158			

4774				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=154	154			
4775				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=154	154			
4776				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=142	142			
4777				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=142	142			
4778				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=196	196			
4779				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.2 (Б6) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=184	184			
4780				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=304	304			
4781				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=304	304			
4782				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=317	317			
4783				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.7 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=317	317			
4784				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=6	6			
4785				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 "Юг" луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=6	6			
4786				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=212	212			
4787				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=212	212			
4788				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4	195			

				(Б7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=195				
4789				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=195	195			
4790				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=187	187			
4791				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=187	187			
4792				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=170	170			
4793				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.4 (Б7) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=170	170			
4794				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=213	213			
4795				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=213	213			
4796				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=185	185			
4797				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=185	185			
4798				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=134	134			
4799				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=134	134			
4800				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=106	106			
4801				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.6 (Б8) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=106	106			

4802				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=123	123			
4803				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=123	123			
4804				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=144	144			
4805				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=144	144			
4806				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=201	201			
4807				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=201	201			
4808				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=222	222			
4809				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.8 (Б9) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=222	222			
4810				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=174	174			
4811				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=174	174			
4812				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=152	152			
4813				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ул. Саввинская, д.1А ВРУ-Школа В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=152	152			
4814				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШнг-1 (4х35) L=7	7			
4815				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 "Юг" луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШнг-1 (4х35) L=8	8			
4816				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.9	300			

				(Б4) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=300				
4817				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=282	282			
4818				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=273	273			
4819				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.9 (Б4) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=254	254			
4820				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=178	178			
4821				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=160	160			
4822				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=150	150			
4823				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.11 (Б5) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=131	131			
4824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=310	310			
4825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=287	287			
4826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=274	274			
4827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=274	274			
4828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=252	252			
4829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=252	252			

4830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч А до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-3 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=222	222			
4831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 "Юг" луч Б до ул. Народного ополчения, д.10 (Б10) ВРУ-3 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=199	199			
4832	50:50:0040211:13081	Кабельные линии 0,4кВ, назначение: 7.5. Сооружения городского электрического транспорта, протяженность: 243м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Саввино	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=76	76		Кабельные линии 0,4 кВ, назначение: 7.5. Сооружения городского электрического транспорта, протяженность: 243 м, кадастровый номер: 50:50:0040211:13081	00-000659 от 11.08.2025
4833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=76	76			
4834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=76	76			
4835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=76	76			
4836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=99	99			
4837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=99	99			
4838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=99	99			
4839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=99	99			
4840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=135	135			
4841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=135	135			
4842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=135	135			
4843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=135	135			
4844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=162	162			
4845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=162	162			
4846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=162	162			
4847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=162	162			

4848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=193	193			
4849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=193	193			
4850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=193	193			
4851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-1.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=193	193			
4852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до ВРЩ НО В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=12	12			
4853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до ВРЩ НО В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=10	10			
4854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=79	79			
4855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.1 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=79	79			
4856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=107	107			
4857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч А до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=107	107			
4858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=107	107			
4859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-8 луч Б до б-р Спасский, д.7 (К22) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=107	107			

ТСН "Петрово-Дальнее"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4860			Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	**КРУН-109**	-	-		
4861				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	1	12962	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1	00-001161 от 01.07.2025
4862				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	1	12963	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2	00-001162 от 01.07.2025
4863				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	1	12964	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3	00-001163 от 01.07.2025
4864	50:11:0000000:172925	Внутренние сети электроснабжения 10 кВ / 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение и наружное освещение, Площадь застройки: 42,8 кв.м	Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	**ТП-24753**	1	-	Внутренние сети электроснабжения 10 кВ / 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение и наружное освещение, Площадь застройки: 42,8 кв.м., кадастровый номер 50:11:0000000:172925	00-001164 от 01.07.2025
4865				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 1	1	36300/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 1	00-001165 от 01.07.2025

4866				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 2	1	36300/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 2	00-001166 от 01.07.2025
4867				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 3	1	36300/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 3	00-001167 от 01.07.2025
4868				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	1	36300/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4	00-001168 от 01.07.2025
4869				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 5	1	36300/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 5	00-001169 от 01.07.2025
4870				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 6	1	36300/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 6	00-001170 от 01.07.2025
4871				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	1	36300/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7	00-001171 от 01.07.2025
4872				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 8	1	36300/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-204 ячейка № 8	00-001172 от 01.07.2025
4873				Шкаф питания ШП	1	б/н	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001174 от 01.07.2025
4874				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	36300		
4875				Щит учета электроэнергии ЩУ	1	36300		
4876				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	130747		
4877				Установка компенсации реактивной мощности УКРМ	1	130748		
4878				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	36300		
4879				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	36300		
4880				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	36300		
4881				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	36300		
4882				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1		Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001175 от 01.07.2025
4883				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	909281	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	00-001176 от 01.07.2025
4884	50:11:0000000:172925	Внутренние сети электроснабжения 10 кВ / 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение и наружное освещение, Площадь застройки: 42,8 кв.м	Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	**ЩР**	1	-		
4885				Щит распределительный № 1-1	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001177 от 01.07.2025
4886				Щит распределительный № 1-2	1	н/д		
4887				Щит распределительный № 1-3	1	н/д		
4888				Щит распределительный № 2-1	1	н/д		
4889				Щит распределительный № 2-2	1	н/д		
4890				Щит распределительный № 2-3	1	н/д		
4891				Щит распределительный № 2-4	1	н/д		
4892				Щит распределительный № 2-5	1	н/д		
4893				Щит распределительный № 2-6	1	н/д		
4894				Щит распределительный № 2-7	1	н/д		
4895				Щит распределительный № 2-8	1	н/д		
4896			Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	Кабельная линия-10 кВ от ТП-24751 с.1 яч. направ. ТП-24774 до ТП-24774 и от ТП-24774 до КРУН-109 яч.3 АСБл-10 (3х95) L=591	591		Кабельные линии 10 кВ	00-001178 от 01.07.2025

4897				Кабельная линия-10 кВ от КРУН-109 яч.1 до ТП-24753 с.2 яч.5 АСБл-10 (3х120) L=595	595			
4898	50:11:0000000:172925	Внутренние сети электроснабжения 10 кВ / 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение и наружное освещение, Площадь застройки: 42,8 кв.м	Московская область, Красногорск городской округ, поселение Мечниково	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР 1-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=112	112		Внутренние сети электроснабжения 10 кВ / 0,4 кВ, назначение: Электроснабжение и наружное освещение, Площадь застройки: 42,8 кв.м., кадастровый номер 50:11:0000000:172925	00-001164 от 01.07.2025
4899				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР 1-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=112	112			
4900				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 1-1 до ЩР 1-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=98	98			
4901				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 1-1 до ЩР 1-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=98	98			
4902				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 1-2 до ЩР 1-3 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=307	307			
4903				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 1-2 до ЩР 1-3 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=307	307			
4904				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ВРУ-Гараж (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=190	190			
4905				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ВРУ-Гараж (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=190	190			
4906				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ВРУ-ВЗУ АВБбШв-1 (4х70) L=115	115			
4907				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР-Тех. зона-1+ЛОС АВБбШв-1 (4х16) L=50	50			
4908				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ВРУ-КПП АВБбШв-1 (4х16) L=230	230			
4909				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР-Тех. зона-2+КНС АВБбШв-1 (4х16) L=50	50			
4910				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до УКРН-1 АВБбШв-1 (4х16) L=5	5			
4911				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до УКРН-2 АВБбШв-1 (4х16) L=5	5			
4912				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.1 до ЩР-Видеонаблюдение АВБбШв-1 (3х1,5) L=5	5			
4913				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-1 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=368	368			
4914				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-1 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=368	368			
4915				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-1 до ЩР 2-2 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=135	135			
4916				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-1 до ЩР 2-2 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=135	135			

4917				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-2 до ЩР 2-3 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=270	270			
4918				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-2 до ЩР 2-3 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=270	270			
4919				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-4 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=412	412			
4920				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-4 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=412	412			
4921				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-4 до ЩР 2-5 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=128	128			
4922				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-4 до ЩР 2-5 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=128	128			
4923				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-5 до ЩР 2-8 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=150	150			
4924				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-5 до ЩР 2-8 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=150	150			
4925				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-7 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=382	382			
4926				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-24753 с.2 до ЩР 2-7 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=382	382			
4927				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-7 до ЩР 2-6 (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=210	210			
4928				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР 2-7 до ЩР 2-6 (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=210	210			
КП Бородино								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4929			Московская область, г.о. Подольск, д Бородино, тер. коттеджного поселка Бородино	**КТП-448**	-	-		
4930				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции металлический	00-000005 от 18.07.2025
4931				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000006 от 18.07.2025
4932				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2081701	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-000007 от 18.07.2025
4933				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000008 от 18.07.2025
4934			Московская область, г.о. Подольск, д Бородино, тер. коттеджного поселка Бородино	Кабельная линия-10 кВ от АСП-265 до КТП-448 АСБл-10 (3х70) L=290	290		Кабельные линии 10 кВ	00-000009 от 18.07.2025
4935			Московская область, г.о. Подольск, д Бородино, тер. коттеджного поселка Бородино	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-448 ф.1 до ЩУ-1.1 АВБШв-1 (4х150) L=126	126		Кабельные линии 0,4 кВ	00-000010 от 18.07.2025
4936				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.1 до ЩУ-1.2 АВБШв-1 (4х150) L=124	124			
4937				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.2 до ЩУ-1.3 АВБШв-1 (4х150) L=80	80			

4938				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.1 до РЩ-1.1 АВБШв-1 (4х150) L=52	52			
4939				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-1.1 до ЩУ-1.4 АВБШв-1 (4х150) L=90	90			
4940				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.4 до ЩУ-1.5 АВБШв-1 (4х150) L=104	104			
4941				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-1.1 до ЩУ-1.6 АВБШв-1 (4х150) L=16	16			
4942				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.6 до ЩУ-1.7 АВБШв-1 (4х150) L=68	68			
4943				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.7 до ЩУ-1.8 АВБШв-1 (4х150) L=16	16			
4944				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.8 до ЩУ-1.9 АВБШв-1 (4х150) L=68	68			
4945				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.9 до ЩУ-1.10 АВБШв-1 (4х150) L=16	16			
4946				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.10 до ЩУ-1.11 АВБШв-1 (4х150) L=142	142			
4947				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.10 до ЩУ-1.12 АВБШв-1 (4х150) L=105	105			
4948				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.9 до ЩУ-1.13 АВБШв-1 (4х150) L=124	124			
4949				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.8 до ЩУ-1.14 АВБШв-1 (4х150) L=124	124			
4950				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-1.7 до ЩУ-1.15 АВБШв-1 (4х150) L=125	125			
4951				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-448 ф.2 до ЩУ-2.1 АВБШв-1 (4х120) L=53	53			
4952				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.1 до ЩУ-2.2 АВБШв-1 (4х120) L=68	68			
4953				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.2 до ЩУ-2.3 АВБШв-1 (4х120) L=100	100			
4954				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.1 до РЩ-2.1 АВБШв-1 (4х120) L=69	69			
4955				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.1 до ЩУ-2.4 АВБШв-1 (4х120) L=69	69			
4956				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.4 до ЩУ-2.5 АВБШв-1 (4х120) L=101	101			
4957				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.1 до ЩУ-2.6 АВБШв-1 (4х120) L=15	15			
4958				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.6 до ЩУ-2.7 АВБШв-1 (4х120) L=117	117			
4959				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.1 до ЩУ-2.8 АВБШв-1 (4х120) L=129	129			
4960				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.6 до ЩУ-2.9 АВБШв-1 (4х120) L=89	89			
4961				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.9 до РЩ-2.2 АВБШв-1 (4х120) L=70	70			
4962				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.2 до ЩУ-2.10 АВБШв-1 (4х120) L=80	80			
4963				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.10 до ЩУ-2.11 АВБШв-1 (4х120) L=102	102			
4964				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-2.2 до ЩУ-2.12 АВБШв-1 (4х120) L=15	15			

4965				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.12 до ЩУ-2.13 АВБШв-1 (4х120) L=129	129			
4966				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.13 до ЩУ-2.14 АВБШв-1 (4х120) L=142	142			
4967				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.12 до ЩУ-2.15 АВБШв-1 (4х120) L=89	89			
4968				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.15 до ЩУ-2.16 АВБШв-1 (4х120) L=80	80			
4969				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.15 до ЩУ-2.17 АВБШв-1 (4х120) L=141	141			
4970				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-2.17 до ЩУ-2.18 АВБШв-1 (4х120) L=60	60			
4971				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-448 ф.3 до ЩУ-3.1 АВБШв-1 (4х120) L=27	27			
4972				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.1 до ЩУ-3.2 АВБШв-1 (4х120) L=143	143			
4973				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.2 до ЩУ-3.3 АВБШв-1 (4х120) L=102	102			
4974				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.3 до ЩУ-3.4 АВБШв-1 (4х120) L=63	63			
4975				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.4 до ЩУ-3.5 АВБШв-1 (4х120) L=110	110			
4976				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.5 до ЩУ-3.6 АВБШв-1 (4х120) L=93	93			
4977				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.1 до ЩУ-3.7 АВБШв-1 (4х120) L=83	83			
4978				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.7 до ЩУ-3.8 АВБШв-1 (4х120) L=66	66			
4979				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.8 до ЩУ-3.9 АВБШв-1 (4х120) L=28	28			
4980				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.9 до ЩУ-3.10 АВБШв-1 (4х120) L=143	143			
4981				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.9 до ЩУ-3.11 АВБШв-1 (4х120) L=131	131			
4982				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.7 до ЩУ-3.12 АВБШв-1 (4х120) L=130	130			
4983				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.12 до ЩУ-3.13 АВБШв-1 (4х120) L=140	140			
4984				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.13 до ЩУ-3.14 АВБШв-1 (4х120) L=15	15			
4985				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.1 до ЩУ-3.15 АВБШв-1 (4х120) L=100	100			
4986				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-3.15 до ЩУ-3.16 АВБШв-1 (4х120) L=141	141			
4987				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-448 ф.4 до РЩ-4.1 АВБШв-1 (4х120) L=34	34			
4988				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-4.1 до ЩУ-4.1 АВБШв-1 (4х120) L=70	70			
4989				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.1 до ЩУ-4.2 АВБШв-1 (4х120) L=101	101			
4990				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.2 до ЩУ-4.3 АВБШв-1 (4х120) L=71	71			
4991				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.3 до ЩУ-4.4 АВБШв-1 (4х120) L=107	107			

4992				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.4 до ЩУ-4.5 АВБШв-1 (4х120) L=110	110			
4993				Кабельная линия-0,4 кВ от РЩ-4.1 до ЩУ-4.6 АВБШв-1 (4х120) L=95	95			
4994				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.6 до ЩУ-4.7 АВБШв-1 (4х120) L=104	104			
4995				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.7 до ЩУ-4.8 АВБШв-1 (4х120) L=62	62			
4996				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.6 до ЩУ-4.9 АВБШв-1 (4х120) L=18	18			
4997				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.9 до ЩУ-4.10 АВБШв-1 (4х120) L=102	102			
4998				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.10 до ЩУ-4.11 АВБШв-1 (4х120) L=80	80			
4999				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.11 до ЩУ-4.12 АВБШв-1 (4х120) L=65	65			
5000				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.9 до ЩУ-4.13 АВБШв-1 (4х120) L=126	126			
5001				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.13 до ЩУ-4.14 АВБШв-1 (4х120) L=107	107			
5002				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.14 до ЩУ-4.15 АВБШв-1 (4х120) L=107	107			
5003				Кабельная линия-0,4 кВ от ЩУ-4.15 до ЩУ-4.16 АВБШв-1 (4х120) L=75	75			
Молжаниново ТП								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5004			Московская область, город Химки	**ТП-46081**	-	-		
5005				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус подстанции	00-000529 от 21.08.2025
5006				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000530 от 21.08.2025
5007				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000531 от 21.08.2025
5008				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000532 от 21.08.2025
5009				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000533 от 21.08.2025
5010				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000534 от 21.08.2025
5011				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000535 от 21.08.2025
5012				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	00-000536 от 21.08.2025
5013				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	55224	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	00-000537 от 21.08.2025
5014				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	55224	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	00-000538 от 21.08.2025
5015				Щит собственных нужд ЩСН	1	000007	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000539 от 21.08.2025
5016				Панель № 1	1	б/н		
5017				Панель № 2	1	б/н		
5018				Шкаф питания ШП-1	1	255		
5019				Шкаф питания ШП-2	1	258		

5020				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	566		
5021			Московская область, город Химки	**ТП-46082**	-	-		
5022				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус подстанции	00-000540 от 21.08.2025
5023				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	2443	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-000541 от 21.08.2025
5024				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	2444	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-000542 от 21.08.2025
5025				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	2445	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-000543 от 21.08.2025
5026				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	2446	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-000544 от 21.08.2025
5027				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	2447	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-000545 от 21.08.2025
5028				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	2448	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-000546 от 21.08.2025
5029				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	2449	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	00-000547 от 21.08.2025
5030				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	2450	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	00-000548 от 21.08.2025
5031				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	55212	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	00-000549 от 21.08.2025
5032				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	б/н	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	00-000550 от 21.08.2025
5033				Щит собственных нужд ЩСН	1	000006	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000551 от 21.08.2025
5034				Панель № 1	1	б/н		
5035				Панель № 2	1	б/н		
5036				Шкаф питания ШП-1	1	253		
5037				Шкаф питания ШП-2	1	256		
5038				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	б/н		
5039			Московская область, город Химки	**ТП-46083**	-	-		
5040				Корпус подстанции	1	б/н	Корпус подстанции	00-000552 от 21.08.2025
5041				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	2451	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-000553 от 21.08.2025
5042				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	2452	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-000554 от 21.08.2025
5043				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	2453	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-000555 от 21.08.2025
5044				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	2454	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-000556 от 21.08.2025
5045				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	2455	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-000557 от 21.08.2025
5046				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	2456	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-000558 от 21.08.2025
5047				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	2457	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	00-000559 от 21.08.2025
5048				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	1	2458	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8	00-000560 от 21.08.2025
5049				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	55206	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	00-000561 от 21.08.2025

5050				Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	1	55223	Силовой масляный трансформатор ТМГ-2500 кВА	00-000562 от 21.08.2025
5051				Щит собственных нужд ЩСН	1	000001	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-000563 от 21.08.2025
5052				Панель № 1	1	б/н		
5053				Панель № 2	1	б/н		
5054				Шкаф питания ШП-1	1	254		
5055				Шкаф питания ШП-2	1	257		
5056				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 МКС	1	262		
5057			Московская область, город Химки	Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты (на кабельной линии от КТП-31372 яч.3 до КТП-31373 яч.1) до ТП-46081 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30	30		Кабельные линии 10 кВ	00-000564 от 21.08.2025
5058				Кабельная линия-10 кВ от ТП-46081 до ТП-46082 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50	50			
5059				Кабельная линия-10 кВ от ТП-46082 до ТП-46083 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50	50			
5060				Кабельная линия-10 кВ от ТП-46083 до КТП-31373 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50	50			
ЖК "Павловский Квартал"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5061	50:08:0050255:715	ТП-1, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, площадь 37,6 кв.м.	Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лобаново, улица Новая, дом № 8, строение № 1	**КТП-2604/2605**	1	0604	ТП-1, назначение: объект инженерной инфраструктуры, площадь: 37,6 кв.м, кадастровый номер: 50:08:0050255:715	00-002068 от 17.11.2025
5062				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	0363/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-002069 от 17.11.2025
5063				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	0364/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-002070 от 17.11.2025
5064				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	0365/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-002071 от 17.11.2025
5065				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	0366/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-002072 от 17.11.2025
5066				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	0367/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-002073 от 17.11.2025
5067				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	6696	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	00-002074 от 17.11.2025
5068				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	6700	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	00-002075 от 17.11.2025
5069				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1150	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002076 от 17.11.2025
5070				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1151		
5071				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
5072				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
5073				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д		
5074				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д		
5075				Щит управления АВР 6-20 кВ	1	н/д		

5076				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		
5077				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
5078				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ГРАНИТ	1	н/д		
5079				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5080	50:08:0050255:718	ТП-4, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, площадь 18,8 кв.м.	Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лобаново, улица Новая, дом № 29, строение № 1	**КТП-2742**	1	-	ТП-4, назначение: объект инженерной инфраструктуры, площадь: 18,8 кв.м, кадастровый номер: 50:08:0050255:718	00-002077 от 17.11.2025
5081				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	0401/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-002078 от 17.11.2025
5082				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	0402/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-002079 от 17.11.2025
5083				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	0403/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-002080 от 17.11.2025
5084				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	6657	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-002081 от 17.11.2025
5085				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1195	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002082 от 17.11.2025
5086				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
5087				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5088				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		
5089				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д		
5090				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
5091				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ГРАНИТ	1	н/д		
5092				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5093	50:08:0050255:717	ТП-3, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, площадь 18,8 кв.м.	Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лобаново, улица Новая, дом № 20, строение № 2	**КТП-2743**	1	0617	ТП-3, назначение: объект инженерной инфраструктуры, площадь: 18,8 кв.м, кадастровый номер: 50:08:0050255:717	00-002083 от 17.11.2025
5094				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	0398/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-002084 от 17.11.2025
5095				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	0399/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-002085 от 17.11.2025
5096				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	0400/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-002086 от 17.11.2025
5097				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	6777	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-002087 от 17.11.2025
5098				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1186	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002088 от 17.11.2025
5099				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
5100				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		
5101				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д		
5102				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
5103				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ГРАНИТ	1	н/д		
5104				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5105				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		

5106				**КТП-2744**	1	0616	ТП-2, назначение: объект инженерной инфраструктуры, площадь: 18,8 кв.м, кадастровый номер: 50:08:0050255:716	00-002089 от 17.11.2025
5107				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	0395/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-002090 от 17.11.2025
5108				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	0396/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-002091 от 17.11.2025
5109				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	0397/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-002092 от 17.11.2025
5110				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	6658	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-002093 от 17.11.2025
5111	50:08:0050255:716	ТП-2, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, площадь 18,8 кв.м.	Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лобаново, улица Новая, дом № 16, строение № 1	Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	1185	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-002094 от 17.11.2025
5112				Щит собственных нужд ЩСН	1	н/д		
5113				Ящик управления обогревом ЯУО	1	н/д		
5114				Ящик с понижающим трансформатором	1	н/д		
5115				Электрический конвекторный обогреватель	1	н/д		
5116				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ГРАНИТ	1	н/д		
5117				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5118				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5119	50:08:0050255:719	Сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность 1378м	Московская область, р-н Истринский, сельское поселение Павло-Слободское	Кабельная линия-10 кВ от КРУН-378 до КТП-2742 яч.1 АСБ2л-10 (3х120) L=150	150		Сеть электроснабжения 10 кВ, назначение: нежилое, протяженность: 1378 м, кадастровый номер: 50:08:0050255:719	00-002095 от 17.11.2025
5120				Кабельная линия-10 кВ от КТП-2742 яч.2 до КТП-2743 яч.1 АСБ2л-10 (3х120) L=700	700			
5121				Кабельная линия-10 кВ от КТП-2743 яч.2 до КТП-2744 яч.1 АСБ2л-10 (3х120) L=450	450			
5122	50:08:0050255:712	Сети электроснабжения 6 кВ, назначение: нежилое, протяженность 96 м	Московская область, Истринский р-н, сельское поселение Павло-Слободское	Кабельная линия-6 кВ от СП-142 до КТП-2604/2605 с.1 яч.1 АСБ-6 (3х95) L=170	170		Сети электроснабжения 6 кВ, назначение: нежилое, протяженность: 96 м, кадастровый номер: 50:08:0050255:712	00-002096 от 17.11.2025
5123	50:08:0050255:722	Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: Нежилое, протяженность 1325м	Московская область, Истринский район, с п Павло-Слободское	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-КНС АПвБШп-1 (4х150) L=189	189		Сети электроснабжения 0,4 кВ, назначение: нежилое, протяженность: 1325 м, кадастровый номер: 50:08:0050255:722	00-002097 от 17.11.2025
5124				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.3 (каб.1) АПвБШв-1 (4х185) L=198	198			
5125				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.3 (каб.2) АПвБШв-1 (4х185) L=198	198			
5126				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.4 АПвБШп-1 (4х185) L=131	131			
5127				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.5 АПвБШп-1 (4х185) L=72	72			
5128				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ВРУ-д.3 (Пристройка) АПвБШп-1 (4х95) L=304	304			

5129				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч А до ЩНО АВБбШв-1 (4х25) L=8	8			
5130				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.7 АПвБШп-1 (4х185) L=77	77			
5131				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.2 АПвБШп-1 (4х185) L=198	198			
5132				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.6 АПвБШп-1 (4х185) L=28	28			
5133				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.1 АПвБШп-1 (4х185) L=204	204			
5134				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2604/2605 луч Б до ВРУ-д.8 АПвБШп-1 (4х185) L=66	66			
5135				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-4.2.2 АВБбШв-1 (4х150) L=165	165			
5136				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-4.2.1 АВБбШв-1 (4х150) L=165	165			
5137				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-ЛОС АПвБбШв-1 (4х35) L=22	22			
5138				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ЩНО АПвБбШв-1 (4х25) L=8	8			
5139				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-КНС АПвБбШв-1 (4х25) L=139	139			
5140				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2742 до ВРУ-КНС АПвБбШв-1 (4х25) L=139	139			
5141				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.23 АВБбШв-1 (4х240) L=229	229			
5142				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.22 АВБбШв-1 (4х240) L=220	220			
5143				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-ВЗУ АПвБбШв-1 (4х150) L=255	255			
5144				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.20 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=204	204			
5145				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.20 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=204	204			
5146				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.14 АВБбШв-1 (4х240) L=164	164			
5147				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.19 (каб.1) АВБбШв-1 (4х185) L=298	298			
5148				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.19 (каб.2) АВБбШв-1 (4х185) L=298	298			

5149				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-Офис АВБбШв-1 (4х185) L=165	165			
5150				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.15 АВБбШв-1 (4х240) L=179	179			
5151				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.13 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=287	287			
5152				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ВРУ-д.13 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=287	287			
5153				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2743 до ЩНО АВБбШв-1 (4х25) L=8	8			
5154				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.18 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=255	255			
5155				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.18 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=255	255			
5156				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.12 АВБбШв-1 (4х240) L=232	232			
5157				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.11 АВБбШв-1 (4х240) L=263	263			
5158				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.17 (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=105	105			
5159				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.17 (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=105	105			
5160				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.10 АВБбШв-1 (4х240) L=166	166			
5161				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.9 АВБбШв-1 (4х185) L=204	204			
5162				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ВРУ-д.16 АВБбШв-1 (4х150) L=72	72			
5163				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2744 до ЩНО АВБбШв-1 (4х25) L=8	8			
ЖК "Героев"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5164		Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-6043 (4.1)**	1	22/771	Здание подстанции ТП-6043 (4.1) (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	00-001856 от 24.10.2025
5165				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	22/771/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-001857 от 24.10.2025
5166				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	22/771/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-001858 от 24.10.2025
5167				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	22/771/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-001859 от 24.10.2025

5168				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	22/771/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-001860 от 24.10.2025
5169				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	22/771/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-001861 от 24.10.2025
5170				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	22/771/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-001862 от 24.10.2025
5171				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	22/771/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-001863 от 24.10.2025
5172				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	22/771/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-001864 от 24.10.2025
5173				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001865 от 24.10.2025
5174				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2212КГ253	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001866 от 24.10.2025
5175				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/771/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001867 от 24.10.2025
5176				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/771/2		
5177				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	22/771		
5178				Обогреватель электрический	3	б/н		
5179		Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-6044 (4.2)**	1	22/772	Здание подстанции ТП-6044 (4.2) (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	00-001868 от 24.10.2025
5180				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	22/772/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-001869 от 24.10.2025
5181				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	22/772/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-001870 от 24.10.2025
5182				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	22/772/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-001871 от 24.10.2025
5183				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	22/772/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-001872 от 24.10.2025
5184				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	22/772/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-001873 от 24.10.2025
5185				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	22/772/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-001874 от 24.10.2025
5186				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	22/772/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-001875 от 24.10.2025
5187				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	22/772/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-001876 от 24.10.2025
5188				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001877 от 24.10.2025
5189				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2212КГ256	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	00-001878 от 24.10.2025
5190				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/772/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001879 от 24.10.2025
5191				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/772/2		
5192				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	22/772		
5193				Обогреватель электрический	3	б/н		
5194		Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ,	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-6045 (4.3)**	1	22/775	Здание подстанции ТП-6045 (4.3) (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения	00-001880 от 24.10.2025

		назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м					электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	
5195				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	22/775/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-001881 от 24.10.2025
5196				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	22/775/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-001882 от 24.10.2025
5197				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	22/775/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-001883 от 24.10.2025
5198				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	22/775/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-001884 от 24.10.2025
5199				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	22/775/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-001885 от 24.10.2025
5200				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	22/775/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-001886 от 24.10.2025
5201				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	22/775/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-001887 от 24.10.2025
5202				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	22/775/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-001888 от 24.10.2025
5203				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2301ЛП006	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001889 от 24.10.2025
5204				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001890 от 24.10.2025
5205				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/775/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001891 от 24.10.2025
5206				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/775/2		
5207				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	22/775		
5208				Обогреватель электрический	3	б/н		
5209		Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-6046 (4.4)**	1	22/776	Здание подстанции ТП-6046 (4.4) (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	00-001892 от 24.10.2025
5210				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	22/776/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-001893 от 24.10.2025
5211				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	22/776/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-001894 от 24.10.2025
5212				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	22/776/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-001895 от 24.10.2025
5213				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	22/776/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-001896 от 24.10.2025
5214				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	22/776/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-001897 от 24.10.2025
5215				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	22/776/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-001898 от 24.10.2025
5216				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	22/776/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-001899 от 24.10.2025
5217				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	22/776/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-001900 от 24.10.2025
5218				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2301ЛП004	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001901 от 24.10.2025
5219				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001902 от 24.10.2025

5220				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/776/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001903 от 24.10.2025
5221				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/776/2		
5222				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	22/776		
5223				Обогреватель электрический	3	б/н		
5224		Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-6047 (4.5)**	1	22/777	Здание подстанции ТП-6047 (4.5) (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	00-001904 от 24.10.2025
5225				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	22/777/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-001905 от 24.10.2025
5226				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	22/777/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-001906 от 24.10.2025
5227				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	22/777/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-001907 от 24.10.2025
5228				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	22/777/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-001908 от 24.10.2025
5229				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	22/777/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-001909 от 24.10.2025
5230				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	22/777/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-001910 от 24.10.2025
5231				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	22/777/7	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-001911 от 24.10.2025
5232				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	22/777/8	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-001912 от 24.10.2025
5233				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2212ЛГ220	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001913 от 24.10.2025
5234				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001914 от 24.10.2025
5235				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/776/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001915 от 24.10.2025
5236				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/776/2		
5237				Ящик собственных нужд ЯСН-В	1	22/776		
5238				Обогреватель электрический	3	б/н		
5239			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	**ТП-659**	-	493		
5240				Корпус подстанции	1	2257-21	Корпус подстанции	00-001916 от 24.10.2025
5241				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	1	2258-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1	00-001917 от 24.10.2025
5242				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	1	2256-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2	00-001918 от 24.10.2025
5243				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	1	2259-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3	00-001919 от 24.10.2025
5244				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	1	2255-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 4	00-001920 от 24.10.2025
5245				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	1	2260-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 5	00-001921 от 24.10.2025
5246				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	1	2254-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6	00-001922 от 24.10.2025
5247				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	1	2261-21	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7	00-001923 от 24.10.2025

5248				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	1	110752	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8	00-001924 от 24.10.2025
5249				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	1	110752	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	00-001925 от 24.10.2025
5250				Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	1	110700	Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА	00-001926 от 24.10.2025
5251				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	908-1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001927 от 24.10.2025
5252				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	908-2		
5253				Щит собственных нужд ЩСН	1	б/н		
5254				Щит ЩОП	1	б/н		
5255				Шкаф резервных источников снабжения электрической энергией Шкаф РИСЭ	1	б/н		
5256				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5257				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5258				Обогреватель электрический	3	б/н		
5259	50:50:0020601:12577	Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Кабельная линия-10 кВ от РТП-6040 с.1 до ТП-6043 с.1, яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=1372	1372		Кабельные линии 10 кВ (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	00-001928 от 24.10.2025
5260				Кабельная линия-10 кВ от РТП-6040 с.2 до ТП-6043 с.2, яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=1372	1372			
5261				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6043 с.1, яч.2 до ТП-6044 с.1, яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=243	243			
5262				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6043 с.2, яч.7 до ТП-6044 с.2, яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=243	243			
5263				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6044 с.1, яч.3 до ТП-6047 с.1, яч.3 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=464	464			
5264				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6044 с.2, яч.6 до ТП-6047 с.2, яч.6 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=464	464			
5265				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6047 с.1, яч.2 до ТП-6046 с.1, яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=267	267			
5266				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6047 с.2, яч.7 до ТП-6046 с.2, яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=267	267			
5267				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6046 с.1, яч.3 до ТП-6045 с.1, яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=295	295			
5268				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6046 с.2, яч.6 до ТП-6045 с.2, яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=265	295			
5269			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Кабельная линия-10 кВ от РТП-5640 с.1 до ТП-659 с.1 АСБ-10 (3х120) L=843	843		Кабельные линии 10 кВ	00-001929 от 24.10.2025
5270				Кабельная линия-10 кВ от РТП-5640 с.2 до ТП-659 с.2 АСБ-10 (3х120) L=843	843			

5271	50:50:0020601:12577	Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 м2; протяженность 4583 м	Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=145	145		Кабельные линии 0,4 кВ (Система электроснабжения 10(20)кВ, 0,4кВ, назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, площадь застройки: 201 кв.м; протяженность 4583 м)	00-001930 от 24.10.2025
5272				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=145	145			
5273				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180			
5274				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=180	180			
5275				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=140	140			
5276				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=140	140			
5277				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=170	170			
5278				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=170	170			
5279				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=145	145			
5280				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.19 (К401) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=180	180			
5281				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=70	70			
5282				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=70	70			
5283				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=90	90			
5284				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=90	90			
5285				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=50	50			
5286				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=50	50			
5287				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=70	70			
5288				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=70	70			

5289				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х50) L=65	65			
5290				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.17 (К402) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х50) L=85	85			
5291				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=80	80			
5292				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=80	80			
5293				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=65	65			
5294				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=65	65			
5295				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=115	115			
5296				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=115	115			
5297				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=90	90			
5298				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) 4х(1х240) L=90	90			
5299				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.1 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х150) L=95	95			
5300				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6043 с.2 до пр-т Героев, д.15 (К403) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х150) L=70	70			
5301				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=60	60			
5302				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=60	60			
5303				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=85	85			
5304				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=85	85			
5305				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=50	50			
5306				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=50	50			

5307				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=75	75			
5308				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=75	75			
5309				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х50) L=60	60			
5310				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.13 (К404) ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х50) L=85	85			
5311				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=95	95			
5312				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=95	95			
5313				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х185) L=80	80			
5314				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х185) L=80	80			
5315				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=95	95			
5316				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=95	95			
5317				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5318				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5319				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5320				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5321				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=70	70			
5322				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до пр-т Героев, д.11 (К405) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=70	70			
5323				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) 4х240 L=115	115			
5324				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=115	115			

5325				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) 4х240 L=100	100			
5326				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=100	100			
5327				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=145	145			
5328				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=145	145			
5329				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=125	125			
5330				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=125	125			
5331				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=260	260			
5332				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=260	260			
5333				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245			
5334				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6044 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=245	245			
5335				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5336				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5337				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5338				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5339				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=73	73			
5340				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=73	73			
5341				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=73	73			
5342				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.4 (К406) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=73	73			

5343				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5344				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5345				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5346				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=75	75			
5347				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=110	110			
5348				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=110	110			
5349				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=110	110			
5350				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=110	110			
5351				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5352				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5353				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5354				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5355				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=305	305			
5356				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=305	305			
5357				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=305	305			
5358				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=305	305			
5359				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5360				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			

5361				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5362				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.6 (К407) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=80	80			
5363				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=265	265			
5364				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х240 L=265	265			
5365				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=265	265			
5366				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=265	265			
5367				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5368				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5369				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5370				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до пр-т Героев, д.15А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5371				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=150	150			
5372				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.1 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=150	150			
5373				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=150	150			
5374				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6045 с.2 до ул. Поликахина, д.8А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=150	150			
5375				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=190	190			
5376				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=190	190			
5377				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=190	190			
5378				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=190	190			

5379				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
5380				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
5381				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
5382				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=120	120			
5383				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=135	135			
5384				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) 4х240 L=135	135			
5385				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=135	135			
5386				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=135	135			
5387				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.1 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-4 В- АПвБШп(г) (4х150) L=135	135			
5388				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6046 с.2 до ул. Поликахина, д.8 (К408) ВРУ-4 В-2 АПвБШп(г) (4х150) L=135	135			
5389				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=230	230			
5390				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=230	230			
5391				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=230	230			
5392				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=230	230			
5393				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5394				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5395				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			
5396				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=270	270			

5397				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.1 до корпус 412 ВРУ-3 В-1 АПвБШп(г) (4х150) L=230	230			
5398				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6047 с.2 до корпус 412 ВРУ-3 В-2 АПвБШп(г) (4х150) L=230	230			
5399			Московская область, г.о Балашиха, г Балашиха, мкр Железнодорожный	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=70	70		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001931 от 24.10.2025
5400				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.2) АПвБШп 4х240 L=70	70			
5401				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=70	70			
5402				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.4) АПвБШп (4х240) L=70	70			
5403				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.5) АПвБШп (4х240) L=70	70			
5404				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.1 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-1 (каб.6) АПвБШп (4х240) L=70	70			
5405				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=90	90			
5406				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.2) АПвБШп-1 4х240 L=90	90			
5407				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=90	90			
5408				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.4) АПвБШп (4х240) L=90	90			
5409				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.5) АПвБШп (4х240) L=90	90			
5410				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-659 с.2 до ул. Автозаводская, д.31 ВРУ-Котельная В-2 (каб.6) АПвБШп (4х240) L=90	90			
ЖК "Миловидное"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5411	50:21:0050101:10625	Трансформаторная подстанция ТП-1, Назначение: Нежилое, площадь 29м2	Московская область, г.о Ленинский, п Развилка	**ТП-855**	1	22/650	Трансформаторная подстанция ТП-1, Назначение: Нежилое, площадь: 29 кв.м	00-001844 от 24.10.2025
5412				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1	22/650/1	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	00-001845 от 24.10.2025
5413				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1	22/650/2	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	00-001846 от 24.10.2025
5414				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1	22/650/3	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	00-001847 от 24.10.2025
5415				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1	22/650/6	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	00-001848 от 24.10.2025

5416				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1	22/650/5	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	00-001849 от 24.10.2025
5417				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	1	22/650/4	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-398	00-001850 от 24.10.2025
5418				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2038203	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001851 от 24.10.2025
5419				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2037746	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	00-001852 от 24.10.2025
5420				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/650/2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ	00-001853 от 24.10.2025
5421				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	22/650/1		
5422				Ящик собственных нужд ЯСН	1	22/650		
5423	50:21:0050101:10623	Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 21м	Московская область, г.о Ленинский, п Развилка	Кабельная линия-10 кВ от АСП-167 до ТП-855 с.1 яч.1 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=30	30		Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ, Назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 21 м	00-001854 от 24.10.2025
5424				Кабельная линия-10 кВ от АСП-166 до ТП-855 с.2 яч.6 АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=30	30			
5425	50:21:0050101:10628	Внутриплощадочная сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 640м	Московская область, г.о Ленинский, п Развилка	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРШ-НО В-1 ВБШв-1 (4х25) L=28	28		Внутриплощадочная сеть электроснабжения 0,4 кВ, назначение: 10. Сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 640 м	00-001855 от 24.10.2025
5426				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=165	165			
5427				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-Котельная В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=216	216			
5428				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-ДНС В-1 АПвБбШп-1 (4х25) L=44	44			
5429				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-ИТП пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х35) L=208	208			
5430				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=195	195			
5431				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=195	195			
5432				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=191	191			
5433				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=191	191			
5434				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
5435				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
5436				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-ИТП пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=106	106			

5437				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-ДОО пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=192	192			
5438				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-3 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5439				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-3 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5440				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=176	176			
5441				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=176	176			
5442				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5443				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5444				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=134	134			
5445				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=134	134			
5446				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=179	179			
5447				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.1 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=179	179			
5448				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=179	179			
5449				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=179	179			
5450				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=134	134			
5451				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=134	134			
5452				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5453				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2)м АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5454				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=176	176			

5455				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=176	176			
5456				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-3 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5457				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-3 пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=106	106			
5458				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-ДОО пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=192	192			
5459				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-ИТП пос. Развилка, д.52 к.1 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=106	106			
5460				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
5461				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190	190			
5462				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=191	191			
5463				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-2 пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=191	191			
5464				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=195	195			
5465				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-1 н/н пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=195	195			
5466				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-ИТП пос. Развилка, д.52 к.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х35) L=208	208			
5467				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=176	176			
5468				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-Котельная В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=216	216			
5469				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРУ-ДНС В-2 АПвБбШп-1 (4х25) L=44	44			
5470				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-855 с.2 до ВРШ-НО В-2 ВБШв-1 (4х25) L=28	28			
КП Зеленый Город								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5471		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными	Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2803 (1)**	1	-	Здание подстанции ТП-2803 (1) (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение	00-001338 от 23.10.2025

		подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м					жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	
5472				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42080 С-531640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (1)	00-001249 от 23.10.2025
5473				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42079 С-531640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (2)	00-001250 от 23.10.2025
5474				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2012ЛГ167	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (1)	00-001251 от 23.10.2025
5475				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2012ЛГ166	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА (2)	00-001252 от 23.10.2025
5476				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2940/2	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (1)	00-001253 от 23.10.2025
5477				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2940/1		
5478				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5479				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5480		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м	Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2858 (3)**	1	-	Здание подстанции ТП-2858 (3) (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	00-001339 от 23.10.2025
5481				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	001021/12-0042	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001254 от 23.10.2025
5482				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	001021/12-0045	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-001255 от 23.10.2025
5483				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	001021/12-0047	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001256 от 23.10.2025
5484				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	001021/12-0046	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	00-001257 от 23.10.2025
5485				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	001021/12-0044	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	00-001258 от 23.10.2025
5486				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	001021/12-0043	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	00-001259 от 23.10.2025
5487				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1731175	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (1)	00-001260 от 23.10.2025
5488				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА (2)	00-001261 от 23.10.2025
5489				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	001021/12-0054	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (2)	00-001262 от 23.10.2025
5490				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	001021/12-0050		
5491				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	001021/12-0052		
5492				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	001021/12-0056		
5493				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	001021/12-0055		
5494				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	001021/12-0051		

5495				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	001021/12-0053		
5496				Ящик собственных нужд ЯСН	1	001021/12-0065		
5497				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	001021/12-0067		
5498				Шкаф АСКУЭ	1	б/н		
5499				Ящик собственных нужд ЯСН	1	001021/12-0066		
5500				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1/Т	1	001021/12-0068		
5501				Шкаф АСКУЭ	1	б/н		
5502		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м	Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2859 (4)**	1	-	Здание подстанции ТП-2859 (4) (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	00-001340 от 23.10.2025
5503				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42074 С-511640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (3)	00-001263 от 23.10.2025
5504				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42073 С-521640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (4)	00-001264 от 23.10.2025
5505				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001КГ006	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (1)	00-001265 от 23.10.2025
5506				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001КГ018	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (2)	00-001266 от 23.10.2025
5507				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2939/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (3)	00-001267 от 23.10.2025
5508				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2939/2		
5509				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5510				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5511		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м	Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2860 (2)**	1	-	Здание подстанции ТП-2860 (2) (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	00-001341 от 23.10.2025
5512				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-001268 от 23.10.2025
5513				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-001269 от 23.10.2025
5514				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-001270 от 23.10.2025
5515				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	00-001271 от 23.10.2025
5516				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	00-001272 от 23.10.2025
5517				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	00-001273 от 23.10.2025
5518				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	00-001274 от 23.10.2025
5519				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА (1)	00-001275 от 23.10.2025
5520				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1730447	Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА (2)	00-001276 от 23.10.2025

5521				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (4)	00-001277 от 23.10.2025
5522				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
5523				Панель низкого напряжения	1	н/д		
5524		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м	Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2865 (5)**	1	-	Здание подстанции ТП-2865 (5) (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	00-001342 от 23.10.2025
5525				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42081 С-521640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (5)	00-001278 от 23.10.2025
5526				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42082 С-521640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (6)	00-001279 от 23.10.2025
5527				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001КГ006	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (3)	00-001280 от 23.10.2025
5528				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001КГ001	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (4)	00-001281 от 23.10.2025
5529				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2942/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (5)	00-001282 от 23.10.2025
5530				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2942/2		
5531				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5532				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5533				Щит наружного освещения ЩНО	1	МЗРУ.00790121124		
5534		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м	Московская область, Дмитровский муниципальный район, с/п Габовское, д. Рыбаки	**ТП-2866 (6)**	1	-	Здание подстанции ТП-2866 (6) (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	00-001343
5535				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42076 С-511640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (7)	00-001283 от 23.10.2025
5536				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	2021.1.МЛ42075 С-511640	Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI (8)	00-001284 от 23.10.2025
5537				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2012КГ248	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (5)	00-001285 от 23.10.2025
5538				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2001КГ002	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА (6)	00-001286 от 23.10.2025
5539				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2941/1	Низковольтное оборудование 0,4 кВ (6)	00-001287 от 23.10.2025
5540				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	2941/2		
5541				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5542				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	б/н		
5543				Щит наружного освещения ЩНО	1	МЗРУ.00790121124		
5544		Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый	Московская область, Дмитровский муниципальный	Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.1 яч.11 до ТП-2803 луч А АСБ-10 (3х240) L=378	378		Кабельные линии 10 кВ (Электроснабжение квартала жилой застройки «Зеленый Оазис-Город» с	00-001344 от 23.10.2025

5545		Оазис-Город» с трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м	район, с/п Габовское, д. Рыбаки	Кабельная линия-10 кВ от ТП-2803 луч Б до ТП-2860 с.1 яч.3 АСБ-10 (3х240) L=275	275		трансформаторными подстанциями, назначение: Электрическое обеспечение жилых домов, наружные сети и сооружения, протяженность 1955м)	
5546				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2860 с.2 яч.5 до ТП-2858 (3) с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=447	447			
5547				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2859 луч А до ТП-2858 (3) с.2 яч.6 АСБ-10 (3х240) L=301	301			
5548				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2859 луч Б до ТП-2865 луч А АСБ-10 (3х240) L=358	358			
5549				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2865 луч Б до ТП-2866 луч Б АСБ-10 (3х240) L=341	341			
5550				Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.2 яч.12 до ТП-2866 луч А АСБ-10 (3х240) L=105	105			
5551			Московская обл, Дмитровский р-н, Рыбаки д, влад.25	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.1 ф.1 до ЩР-1.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=712	712		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001288 от 23.10.2025
5552				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.1 ф.2 до ЩР-2.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=657	657			
5553				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.1 ф.3 до ЩР-3.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=642	642			
5554				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.1 ф.4 до ЩР-4.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=607	607			
5555				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.2 ф.4 до ЩР-5.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=670	670			
5556				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.2 ф.5 до ЩР-6.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=635	635			
5557				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2860 (2) с.2 ф.6 до ВЗУ СИП (4х70) L=636	636			
5558				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.7 до ЩР-1.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=675	675			
5559				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.7 до ЩР-2.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=723	723			
5560				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.7 до ВРУ-2А АВБбШв-1 (4х95) L=669	669			
5561				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.5 до ВРУ-0,4 кВ (дом 1) (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=180	180			
5562				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.1 пн.5 до ВРУ-0,4 кВ (дом 1) (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=180	180			
5563				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.3 до ЩР-4.1-4 АВБбШв-1 (4х95) L=616	616			

5564				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.3 до КНС АВБбШв-1 (4х95) L=90	90			
5565				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.3 до ЩР-5.1-5 АВБбШв-1 (4х95) L=661	661			
5566				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.1 до ВРУ-0,4 кВ (дом 1) (каб.1) АВБбШв-1 (4х95) L=180	180			
5567				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2858 (3) с.2 пн.1 до ВРУ-0,4 кВ (дом 1) (каб.2) АВБбШв-1 (4х95) L=180	180			
5568				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч А до Котельная В-1 АВБбШв-1 (4х240) L=250	250			
5569				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч Б до Котельная В-2 АВБбШв-1 (4х240) L=250	250			
5570				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч А до ВРУ-0,4 кВ (дом 3) (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190			
5571				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч А до ВРУ-0,4 кВ (дом 3) (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190			
5572				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч Б до ВРУ-0,4 кВ (дом 3) (каб.1) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190			
5573				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч Б до ВРУ-0,4 кВ (дом 3) (каб.2) АВБбШв-1 (4х240) L=190	190			
5574				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч А до ВРУ-0,4 кВ (дом 2) АВБбШв-1 (4х185) L=210	210			
5575				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2865 (5) луч Б до ВРУ-0,4 кВ (дом 2) АПвБШп-1 (4х185) L=210	210			
5576				Кабельная линия-0,4 кВ от 2866 (6) до ЩР АВБбШв-1 (4х95) L=676	676			
5577				Кабельная линия-0,4 кВ от 2803 (1) до ЩР АВБбШв-1 (4х95) L=710	710			
КП "Зеленый Оазис"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5578			М.О., Дмитровский р-он, дер. Рыбаки	**КТП-1259**	-	-		
5579				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции	00-001299 от 23.10.2025
5580				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	00-001300 от 23.10.2025
5581				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	00-001301 от 23.10.2025
5582				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	00-001302 от 23.10.2025
5583				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	00-001303 от 23.10.2025

5584				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство	00-001304 от 23.10.2025
5585			М.О., Дмитровский р-он, дер. Рыбаки	**ЩР**	-	-		
5586				Щит распределительный № 1-20	20	н/д	Щит распределительный № 1-20	00-001305 от 23.10.2025
5587			М.О., Дмитровский р-он, дер. Рыбаки	Кабельная линия-6 кВ от ТП-126 до КТП-1259 АСБ-10 (3х150) L=415	415		Кабельная линия-6 кВ от ТП-126 до КТП-1259 АСБ-10 (3х150) L=415	00-001306 от 23.10.2025
5588			М.О., Дмитровский р-он, дер. Рыбаки	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.1) (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=416	416		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001307 от 23.10.2025
5589				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.1) (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=544	544			
5590				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.2) (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=401	401			
5591				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.2) (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=453	453			
5592				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.3) (каб.1) АВБбШв-1 (4х150) L=560	560			
5593				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до группы ЩР (ф.3) (каб.2) АВБбШв-1 (4х150) L=561	561			
5594				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ЛОС АВБбШв-1 (4х50) L=20	20			
5595				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-1259 до ЩНО АВБбШв-1 (4х50) L=10	10			
КП "Пески"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5596			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**КТП-3757**	-	-		
5597				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции (1)	00-001308 от 23.10.2025
5598				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	171201	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	00-001309 от 23.10.2025
5599				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	171202	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	00-001310 от 23.10.2025
5600				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	171203	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	00-001311 от 23.10.2025
5601				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	1902470	Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	00-001312 от 23.10.2025
5602				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство (1)	00-001313 от 23.10.2025
5603			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**КТП-3758**	-	-		
5604				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции (2)	00-001314 от 23.10.2025
5605				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 (1)	00-001315 от 23.10.2025

5606				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 (1)	00-001316 от 23.10.2025
5607				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 (1)	00-001317 от 23.10.2025
5608				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2006733	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (1)	00-001318 от 23.10.2025
5609				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство (2)	00-001319 от 23.10.2025
5610			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**КТП-3759**	-	-		
5611				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции (3)	00-001320 от 23.10.2025
5612				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 (2)	00-001321 от 23.10.2025
5613				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 (2)	00-001322 от 23.10.2025
5614				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 (2)	00-001323 от 23.10.2025
5615				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	н/д	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (2)	00-001325 от 23.10.2025
5616				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство (3)	00-001324 от 23.10.2025
5617			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**КТП-2765**	-	-		
5618				Корпус подстанции	1	н/д	Корпус подстанции (4)	00-001326 от 23.10.2025
5619				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1 (3)	00-001327 от 23.10.2025
5620				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2 (3)	00-001328 от 23.10.2025
5621				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3 (3)	00-001329 от 23.10.2025
5622				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1837920	Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА (3)	00-001330 от 23.10.2025
5623				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д	Низковольтное комплектное распределительное устройство (4)	00-001331 от 23.10.2025
5624			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**ЩР**	-	-		
5625				Щит распределительный № 1 - 70	70	н/д	Щит распределительный № 1 - 70	00-001332 от 23.10.2025
5626			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	**ПКУЭ**	-	-		
5627				Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУЭ 6 кВ	1	н/д	Пункт коммерческого учета электроэнергии	00-001334 от 23.10.2025
5628				Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУЭ 3757	1	н/д		
5629			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	Воздушная линия-6 кВ от опоры ЛЭП-6 кВ "ф.13 ПС-185 "Воробьево" № 24/1 до ПКУЭ № 3757 СИП-3 СИП-3 3х(1х70) L=7	7		Линии электропередач	00-001335 от 23.10.2025
5630				Кабельная линия-6 кВ от ПКУЭ 6 кВ до КТП-2765 АСБл-10 (3х50) L=752	752			

5631				Кабельная линия-6 кВ от ПКУЭ № 3757 до КТП-3757 АСБл-10 (3х95) L=239	239			
5632				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3757 до ТП-3758 АСБл-10 (3х95) L=625	625			
5633				Кабельная линия-6 кВ от ТП-3758 до КТП-3759 АСБл-10 (3х95) L=355	355			
5634				Кабельная линия-6 кВ от КТП-3759 до КТП-2765 АСБл-10 (3х95) L=342	342			
5635				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-Кафе СИП-1 (4х50) L=50	50			
5636				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-Жил. городок СИП-1 (4х50) L=100	100			
5637				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-Городок СИП-1 (4х50) L=150	150			
5638				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-д. Пески АВБбШв-1 (4х150) L=267	267			
5639				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ВРУ-КПП АВБбШв-1 (4х120) L=30	30			
5640				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ЩР АВБбШв-1 (4х150) L=377	377			
5641				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ЩР АВБбШв-1 (4х25) L=333	333			
5642				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3757 до ЩР АВБбШв-1 (2х25) L=341	341			
5643				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.1) АВБбШв-1 (4х120) L=358	358			
5644			Московская область, Дмитровский р-н, д. Пески	Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.2) АВБбШв-1 (4х120) L=308	308		Кабельные линии 0,4 кВ	00-001336 от 23.10.2025
5645				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.3) АВБбШв-1 (4х185) L=313	313			
5646				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.4) АВБбШв-1 (4х120) L=398	398			
5647				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.5) АВБбШв-1 (4х150) L=392	392			
5648				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.6) АВБбШв-1 (4х120) L=337	337			
5649				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.7) АВБбШв-1 (4х120) L=355	355			
5650				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3758 до группы ЩР (ф.8) АВБбШв-1 (4х95) L=314	314			
5651				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до улица № 7 (освещ. Ул. 1-ая) АВБбШв-1 (4х120) L=379	379			

5652				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (ф.2.1 (2.3-7, 2.1-6, 2.2-4) АВБбШв-1 (4х120) L=385	385			
5653				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ВРУ-ВЗУ АВБбШв-1 (4х95) L=397	397			
5654				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до ЩР АВБбШв-1 (4х120) L=312	312			
5655				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (5-8) АВБбШв-1 (4х120) L=304	304			
5656				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (1-4) АВБбШв-1 (4х120) L=357	357			
5657				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (2-2) АВБбШв-1 (4х95) L=305	305			
5658				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (2-3) АВБбШв-1 (4х95) L=352	352			
5659				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (2-5) АВБбШв-1 (4х95) L=339	339			
5660				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (2-6) АВБбШв-1 (4х95) L=385	385			
5661				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3759 до группы ЩР (ул. Дальняя 2-10) АВБбШв-1 (4х95) L=343	343			
5662				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-3 ул.9л АВБбШв-1 (4х150) L=345	345			
5663				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-4 ул.9п АВБбШв-1 (4х150) L=326	326			
5664				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-5 ул.10л АВБбШв-1 (4х150) L=302	302			
5665				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-6 ул.10п АВБбШв-1 (4х150) L=340	340			
5666				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до КПП АВБбШв-1 (4х150) L=302	302			
5667				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-1 ул.8п АВБбШв-1 (4х150) L=361	361			
5668				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до ул. Тупиковая АВБбШв-1 (4х150) L=343	343			
5669				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-2 ул.8л АВБбШв-1 (4х150) L=353	353			
5670				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Ф-7 ул. Дальняя АВБбШв-1 (4х150) L=322	322			
5671				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Серверная электрощит. парк АВБбШв-1 (4х16) L=306	306			

5672				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2765 до Серверная электрощит. парк АВБбШв-1 (4х16) L=351	351			
ЖК "Сампо"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5673	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 10 кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2682**	1	-		
5674				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	401		
5675				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	400		
5676				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	399		
5677				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	402		
5678				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	405		
5679				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	404		
5680				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	403		
5681				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1801702		
5682				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1805392		
5683				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5684				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5685				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5686				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5687				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5688				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5689				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1262		
5690				Ящик собственных нужд ЯСН	1	8119		
5691				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5692				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5693				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5694				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5695				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5696				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
5697	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 10 кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2683**	1	-		
5698				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
5699				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		

5700		5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
5701				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д		
5702				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д		
5703				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
5704				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
5705				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1810751		
5706				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1791556		
5707				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5708				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5709				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5710				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5711				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5712				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5713				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1265		
5714				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5715				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5716				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5717				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5718				Ящик собственных нужд ЯСН	1	8109		
5719				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
5720	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 10 кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2684**	1	-		
5721				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	409		
5722				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	420		
5723				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	421		
5724				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	417		
5725				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	13		
5726				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	406		
5727				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	410		
5728				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1787685		
5729				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1797272		

5730				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5731				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5732				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5733				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5734				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5735				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5736				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1266		
5737				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5738				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5739				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5740				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5741				Ящик собственных нужд ЯСН	1	8166		
5742				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
5743	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 10 кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2685**	1	-		
5744				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	н/д		
5745				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	н/д		
5746				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	н/д		
5747				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4	1	н/д		
5748				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5	1	н/д		
5749				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6	1	н/д		
5750				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7	1	н/д		
5751				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1804802		
5752				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1808620		
5753				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
5754				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
5755				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
5756				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
5757				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
5758				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		
5759				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	н/д		

5760				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5761				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5762				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5763				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5764				Ящик собственных нужд ЯСН	1	8117		
5765				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
5766	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 10 кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2686**	1	-		
5767				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	393		
5768				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	396		
5769				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	392		
5770				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	394		
5771				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	398		
5772				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	397		
5773				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	395		
5774				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1805420		
5775				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1801788		
5776				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5777				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5778				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5779				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5780				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5781				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5782				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1263		
5783				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5784				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5785				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5786				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5787				Щит наружного освещения ЩНО	1	н/д		
5788				Ящик собственных нужд ЯСН	1	8118		
5789				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
5790	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 10	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	**ТП-2687**	1	-		
5791				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	415		

5792		кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м		Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	412		
5793				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	408		
5794				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	407		
5795				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	411		
5796				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	419		
5797				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	418		
5798				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8	1	414		
5799				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9	1	416		
5800				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1792999		
5801				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1789640		
5802				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1264		
5803				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1264		
5804				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1264		
5805				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1264		
5806				Панель главного распределительного щита ГРЩ	1	1264		
5807				Ящик собственных нужд ЯСН	1	8110		
5808				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5809				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5810				Резервированный источник питания РИП-12	1	н/д		
5811	50:08:0050402:2295	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 10 кВ, в том числе ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6а, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 1133м	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	Кабельная линия-10 кВ от РП-154 с.1 яч.9 до ТП-2682 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=270	270			
5812				Кабельная линия-10 кВ от РП-154 с.2 яч.10 до ТП-2682 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=270	270			
5813				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2682 с.1 до ТП-2683 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=240	240			
5814				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2682 с.2 до ТП-2683 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=240	240			
5815				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2683 с.1 до ТП-2684 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=230	230			
5816				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2683 с.2 до ТП-2684 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=230	230			

5817				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2684 с.1 до ТП-2685 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=120	120			
5818				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2684 с.2 до ТП-2685 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=120	120			
5819				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2685 с.1 до ТП-2686 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=350	350			
5820				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2685 с.2 до ТП-2686 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=350	350			
5821				Кабельная линия-10 кВ от КРН-366 до ТП-2687 с.1 АПвП-10 3х(1х150/35) L=26	26			
5822				Кабельная линия-10 кВ от КРН-366 до ТП-2687 с.2 АПвП-10 3х(1х150/35) L=26	26			
5823	50:08:0050402:2300	Внутриплощадочные распределительные электрические сети 0,4 кВ, назначение: Объект инженерной инфраструктуры, протяженность 5130м	Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское	Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ-АБК-1 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=314	314			
5824				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ-АБК-2 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=258	258			
5825				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ШНО АПвБШп (5х6) L=6	6			
5826				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.7 АВБбШв-1 (4х70) L=247	247			
5827				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.5 АВБбШв-1 (4х50) L=213	213			
5828				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.6 АВБбШв-1 (4х150) L=437	437			
5829				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.5 АВБбШв-1 (4х95) L=213	213			
5830				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.4 АВБбШв-1 (4х95) L=213	213			
5831				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.6 АВБбШв-1 (4х120) L=303	303			
5832				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ-АБК-1 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=314	314			
5833				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ-АБК-2 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=258	258			
5834				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.3 АПвБбШп-1 (4х70) L=303	303			
5835				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.1 АПвБбШп-1 (4х70) L=236	236			

5836				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.2 АПвБбШп-1 (4х50) L=191	191			
5837				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.1 АПвБбШп-1 (4х70) L=247	247			
5838				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.4 АПвБбШп-1 (4х95) L=213	213			
5839				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.3 АПвБбШп-1 (4х95) L=213	213			
5840				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2682 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.2 АПвБбШп-1 (4х120) L=303	303			
5841				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.13 АПвБбШп-1 (4х70) L=247	247			
5842				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.11 АПвБбШп-1 (4х50) L=213	213			
5843				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.12 АПвБШп-1 (4х150) L=437	437			
5844				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.11 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5845				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.10 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5846				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.12 АПвБШп-1 (4х120) L=303	303			
5847				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.9 АПвБбШп-1 (4х70) L=247	247			
5848				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.8 АПвБбШп-1 (4х50) L=213	213			
5849				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.10 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5850				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.8 АПвБШп-1 (4х150) L=437	437			
5851				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.9 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5852				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2683 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.7 АПвБШп-1 (4х120) L=303	303			
5853				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШп-1 (4х150) L=224	224			

5854				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АПвБШп-1 (4х50) L=303	303			
5855				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.14 АПвБШп-1 (4х50) L=213	213			
5856				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.13 АПвБШп-1 (4х120) L=303	303			
5857				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.15 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5858				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ШНО АПвБШп-1 (5х6) L=6	6			
5859				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АПвБШп-1 (4х50) L=303	303			
5860				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=224	224			
5861				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.14 АПвБШп-1 (4х150) L=437	437			
5862				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.16 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5863				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2684 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.15 АПвБШп-1 (4х70) L=247	247			
5864				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.23 АПвБбШп-1 (4х50) L=196	196			
5865				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ШНО АПвБШп-1 (5х6) L=6	6			
5866				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.22 АПвБбШп-1 (4х70) L=252	252			
5867				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.22 АПвБбШп-1 (4х50) L=196	196			
5868				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.21 АПвБбШп-1 (4х150) L=426	426			
5869				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.21 АПвБбШп-1 (4х150) L=404	404			
5870				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Конюхова, д.20 АПвБбШп-1 (4х95) L=213	213			
5871				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч А до ВРУ ул. Фадеева, д.20 АПвБбШп-1 (4х95) L=213	213			
5872				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.16 АПвБбШп-1 (4х120) L=303	303			

5873				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.17 АПвБбШп-1 (4х50) L=213	213			
5874				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.23 АПвБбШп-1 (4х50) L=191	191			
5875				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.18 АПвБбШп-1 (4х70) L=247	247			
5876				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.17 АПвБШп-1 (4х150) L=437	437			
5877				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.19 АПвБбШп-1 (4х150) L=359	359			
5878				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Фадеева, д.18 АПвБбШп-1 (4х95) L=213	213			
5879				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2685 луч Б до ВРУ ул. Конюхова, д.19 АПвБШп-1 (4х95) L=213	213			
5880				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ШНО АПвБШп-1 (5х6) L=6	6			
5881				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ВРУ-Спорткомплекс В-1 АВБШв-1 (4х95) L=258	258			
5882				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ЩР АПвБШп-1 (4х120) L=56	56			
5883				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШп-1 (4х120) L=140	140			
5884				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ВРУ-КОС В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=124	124			
5885				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч А до ВРУ-КОС В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=124	124			
5886				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ЩР АПвБШп-1 (4х120) L=56	56			
5887				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ВРУ-Спорткомплекс В-2 АВБШв-1 (4х95) L=258	258			
5888				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=140	140			
5889				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ВРУ-КОС В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=124	124			
5890				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2686 луч Б до ВРУ-КОС В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=124	124			
5891				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2687 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=96	96			

5892				Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2687 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=96	96			
КП Южное судаково								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5893			Московская обл., Домодедовский район, г Домодедово	**КТП-2391**	-	-		
5894				Корпус подстанции	1	н/д		
5895				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2141363		
5896				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	б/н		
5897				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	б/н		
5898				Разъединитель РЛНД	1	н/д		
5899				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	б/н		
5900			Московская обл., Домодедовский район, г Домодедово	Воздушная линия-10 кВ от АСП-н1 до КТП-2391 СИП-3 3х(1х95) L=607	607			
5901			Московская обл., Домодедовский район, г Домодедово	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2391 (ф.1) до опоры №2/31 СИП-2 (3х95+1х95) L=1206	1206			
5902				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2391 (ф.2) до опоры №25 СИП-2 (3х95+1х95) L=2150	2150			
ТК Клязьминское водохранилище								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5903			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**РП-1**	-	-		
5904				Корпус подстанции	1	н/д		
5905				Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА	1	н/д		
5906				Силовой масляный трансформатор ТМГ-63 кВА	1	н/д		
5907				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 1	1	0724-17201		
5908				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 2	1	0724-17202		
5909				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 3	1	0724-17203		
5910				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 4	1	0724-17204		
5911				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 5	1	0724-17205		
5912				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 6	1	0724-17206		
5913				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 7	1	0724-17207		
5914				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 8	1	0724-17208		
5915				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 9	1	0724-17209		

5916				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 10	1	0724-17210		
5917				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 11	1	0724-17211		
5918				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ячейка № 12	1	0724-17212		
5919				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	46380624		
5920				Шкаф питания собственных нужд ШПСН-ЭПА	1	46320624		
5921				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	50260924		
5922				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5923				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	47290724		
5924				Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-14 МКС	1	47280724		
5925				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
5926				Источник бесперебойного питания	1	н/д		
5927				Ящик управления обогревом Я5111	1	47100724		
5928				Ящик управления обогревом Я5111	1	47090724		
5929			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-1**	-	-		
5930				Корпус подстанции	1	н/д		
5931				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5932				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5933				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	1664283		
5934				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4021/3		
5935				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4021/1		
5936				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	001648/12-0062		
5937				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4021/5		
5938				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4021/7		
5939				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	н/д		
5940				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	001648/12-0076		
5941				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	001648/12-0077		
5942				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	н/д		
5943				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	н/д		
5944				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	н/д		
5945				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	001648/12-0078		

5946				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	001648/12-0079		
5947				Шкаф управления АВР 0,4 кВ	1	001648/12-0086		
5948				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	001648/12-0085		
5949				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	001648/12-0103		
5950				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	001648/120104		
5951			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-2**	-	-		
5952				Корпус подстанции	1	н/д		
5953				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5954				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
5955				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	н/д		
5956				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	001648/12-0005		
5957				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	н/д		
5958				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	001648/12-0006		
5959				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	н/д		
5960				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	001648/12-0024		
5961				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	001648/12-0023		
5962				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	н/д		
5963				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	н/д		
5964				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	н/д		
5965				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	001648/12-0022		
5966				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	001648/12-0021		
5967				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5968				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	001648/12-0049		
5969				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	001648/12-0048		
5970				Ящик собственных нужд ЯВ-СН	1	001648/12-0030		
5971			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-3**	-	-		
5972				Корпус подстанции	1			
5973				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1918674		
5974				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	1919801		
5975				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	2021-780-3-1		
5976				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	н/д		
5977				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	2021-780-2-1		

5978				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	н/д		
5979				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	2021-780-2-2		
5980				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	н/д		
5981				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	2021-780-3-2		
5982				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	н/д		
5983				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	н/д		
5984				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	н/д		
5985				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	н/д		
5986				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	н/д		
5987				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	н/д		
5988				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	н/д		
5989				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5990				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5991				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
5992				Шкаф питания ШП	1	н/д		
5993				Ящик собственных нужд ЯСН	1	н/д		
5994			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-4**	-	-		
5995				Корпус подстанции	1	н/д		
5996				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	1746223		
5997				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	н/д		
5998				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	4021/7		
5999				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	4021/2		
6000				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	4021/3		
6001				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	4021/4		
6002				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	4021/5		
6003				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6	1	4021/6		
6004				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	4021/1		
6005				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	4021/н1		
6006				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	001648/12-0074		
6007				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	4021/н2		

6008				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	001648/12-0025		
6009				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	4021/н3		
6010				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	001648/120075		
6011				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	4021/н4		
6012				Шкаф управления АВР 0,4 кВ	1	н/д		
6013				Шкаф учета электроэнергии ШУ	1	н/д		
6014				Шкаф питания ШП	1	н/д		
6015				Ящик собственных нужд ЯСН	1	4021/н6		
6016				**ТП-5**	-	-		
6017				Корпус подстанции	1	н/д		
6018				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2311 ЛГ 227		
6019				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2311 ЛГ 225		
6020				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1	1	н/д		
6021				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2	1	н/д		
6022				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3	1	н/д		
6023				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4	1	н/д		
6024				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5	1	н/д		
6025			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393	1	н/д		
6026				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7	1	н/д		
6027				Панель распределительного щита ЩО-70 № 1	1	н/д		
6028				Панель распределительного щита ЩО-70 № 2	1	н/д		
6029				Панель распределительного щита ЩО-70 № 3	1	н/д		
6030				Панель распределительного щита ЩО-70 № 4	1	н/д		
6031				Панель распределительного щита ЩО-70 № 5	1	н/д		
6032				Панель распределительного щита ЩО-70 № 6	1	н/д		
6033				Панель распределительного щита ЩО-70 № 7	1	н/д		
6034				Шкаф питания собственных нужд ШСН	1	н/д		
6035				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
6036				Шкаф управления вентиляцией ШУВ	1	н/д		
6037			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат	**ТП-6**	-	-		
6038				Корпус подстанции	1	н/д		

6039			Клязьминсоке водохранилище 3А	Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2112142		
6040				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА	1	2111849		
6041				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1624 1718 1		
6042				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	1624 1718 2		
6043				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	20620624		
6044				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	20630624		
6045				Панель учета электроэнергии	1	44410524		
6046				Панель учета электроэнергии	1	44390524		
6047				Панель учета электроэнергии	1	н/д		
6048				Панель учета электроэнергии	1	44400524		
6049				Щит распределительный	1	45350524		
6050				Щит распределительный	1	45360524		
6051				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	45580524		
6052				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	45590524		
6053			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	**ТП-7**	-	-		
6054				Корпус подстанции	1	н/д		
6055				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2112083		
6056				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА	1	2112004		
6057				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0624 1719 1		
6058				Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА CCVC	1	0624 1719 2		
6059				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	20740624		
6060				Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН	1	20750624		
6061				Панель учета электроэнергии	1	43990524		
6062				Панель учета электроэнергии	1	44000524		
6063				Щит распределительный	1	43880524		
6064				Щит распределительный	1	438600524		
6065				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	43340424		
6066				Шкаф питания собственных нужд ШПСН	1	43680424		
6067			МО, г.о. Мытищи, поселок Туристический Пансионат Клязьминсоке водохранилище 3А	Кабельная линия-10 кВ от ПС-166 "Жестово" ф.107 до РП-1 с.1 яч.3 (каб.1) АСБл-10 (3х240) L=4800	4800			
6068				Кабельная линия-10 кВ от ПС-166 "Жестово" ф.107 до РП-1 с.1 яч.3 (каб.2) АСБл-10 (3х240) L=4800	4800			

6069				Кабельная линия-10 кВ от ПС-166 "Жестово" ф.207 до РП-1 с.2 яч.10 (каб.1) АПвПуг-10 (3х240/25) L=5130	5130			
6070				Кабельная линия-10 кВ от ПС-166 "Жестово" ф.207 до РП-1 с.2 яч.10 (каб.2) АПвПуг-10 (3х240/25) L=5130	5130			
6071				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.4 до ТП-4 с.1 яч.3 АПвБПуг-10 (3х240/25) L=88; АСБл-10 (3х240) L=70	88			
6072				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.9 до ТП-4 с.2 яч.5 АПвБПуг-10 (3х240/25) L=88; АСБл-10 (3х240) L=70	88			
6073				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.5 до ТП-6 л.А АПвБПуг-10 (3х240/25) L=1590	1590			
6074				Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.8 до ТП-6 л.Б АПвБПуг-10 (3х240/25) L=1590	1590			
6075				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.6 до ТП-3 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1075	1075			
6076				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.2 до ТП-3 с.2 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=1075	1075			
6077				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.5 до ТП-4 с.1 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=250	250			
6078				Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.3 до ТП-4 с.2 яч.7 АСБк-10 (3х240) L=250	250			
6079				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.1 яч.4 до ТП-5 с.1 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=25	25			
6080				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.2 яч.2 до ТП-5 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=25	25			
6081				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.1 яч.1 до ТП-7 л.А АПвБПуг-10 (3х240/25) L=390	390			
6082				Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.2 яч.7 до ТП-7 л.Б АПвБПуг-10 (3х240/25) L=390	390			
6083				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.1 до ТП-5 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=360	360			
6084				Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.7 до ТП-5 с.2 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=360	360			
6085				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6 л.А до ТП-7 л.А АПвБПуг-10 (3х240/25) L=14	14			
6086				Кабельная линия-10 кВ от ТП-6 л.Б до ТП-7 л.Б АПвБПуг-10 (3х240/25) L=14	14			
КП Ильинский Лес								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6087				**КТП-2397**	-	-		

6088			Московская обл., р-н Домодедовский, д . Ильинское	Корпус подстанции	1	76		
6089				Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА	1	2097569		
6090				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	б/н		
6091				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	б/н		
6092				Разъединитель РЛНД	2	н/д		
6093				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	н/д		
6094			Московская обл., р-н Домодедовский, д . Ильинское	Воздушная линия-10 кВ от АСП-н1 до КТП-2397 СИП-3 3х(1х70) L=304	304			
6095			Московская обл., р-н Домодедовский, д . Ильинское	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2397 (ф.1) до опоры №80 СИП-2 (3х95+1х95) L=1303	1303			
6096				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2397 (ф.2) до опоры №127 СИП-2 (3х95+1х95) L=1845	1845			
6097				Воздушная линия-0,4 кВ от опоры №1 (ф.1) до опоры №25 (ф.1) СИП-2А (3х95+1х95+1х16) L=556	556			
6098				Воздушная линия-0,4 кВ от опоры №1 (ф.2) до опоры №44 (ф.2) СИП-2А (3х95+1х95+1х16) L=655	655			
6099				Воздушная линия-0,4 кВ от опоры №1 (ф.3) до опоры №57 (ф.3) СИП-2А (3х95+1х95+1х16) L=256	256			
6100				Воздушная линия-0,4 кВ от опоры №1 (ф.4) до опоры №66 (ф.4) СИП-2А (3х95+1х95+1х16) L=343	343			
6101				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 (ф.1.2) до опоры №1 (каб.1) АВБбшв (4х240) L=97	97			
6102				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 (ф.1.2) до опоры №1 (ф.2) (каб.2) АВБбшв (4х240) L=97	97			
6103				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 (ф.3.4) до опоры №1 (ф.3) (каб.1) АВБбшв (4х240) L=97	97			
6104				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 (ф.3.4) до опоры №1 (ф.4) (каб.2) АВБбшв (4х240) L=97	97			
6105				Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2379 до опоры №1 АВБбшв (4х25) L=97	97			
КП Судаково Лайф								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6106			Московская область, г Домодедово, Российская Федерация, городской округ Домодедово	**КТП-1**	-	-		
6107				Корпус подстанции	1	н/д		
6108				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2141363		
6109				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	б/н		

6110				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2	1	б/н		
6111				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3	1	б/н		
6112				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	б/н		
6113			Московская область, г Домодедово, Российская Федерация, городской округ Домодедово	**КТП-2**	-	-		
6114				Корпус подстанции	1	н/д		
6115				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	2141361		
6116				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1	1	б/н		
6117				Низковольтное комплектное распределительное устройство	1	б/н		
6118			Московская область, г Домодедово, Российская Федерация, городской округ Домодедово	Кабельная линия-10 кВ от КТП-1 яч.1 до КТП-2 АСБл-10 (3х95) L=648	648			
6119				Воздушная линия-10 кВ от опоры №1 до опоры №3 СИП-3 (1х70) L=52	52			
6120				Кабельная линия-10 кВ от опоры №3 до КТП-1 яч.3 АСБл-10 (3х95) L=512	512			
6121			Московская область, г Домодедово, Российская Федерация, городской округ Домодедово	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.1) до опоры №19 СИП-2 (3х95+1х95) L=442	442			
6122				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.2) до опоры №3/20 СИП-2 (3х95+1х95) L=542	542			
6123				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.3) до опоры №1/21 СИП-2 (3х95+1х95) L=491	491			
6124				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.4) до опоры №23/11 СИП-2 (3х95+1х95) L=346	346			
6125				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1 (ф.5) до опоры №40 СИП-2 (3х95+1х95) L=505	505			
6126				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.1) до опоры №1/17 СИП-4 (4х25) L=391	391			
6127				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.2) до опоры №2/8 СИП-4 (4х25) L=273	273			
6128				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.3) до опоры №3/19 СИП-4 (4х25) L=418	418			
6129				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.4) до опоры №4/17 СИП-4 (4х25) L=439	439			
6130				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.5) до опоры №5/8 СИП-4 (4х25) L=323	323			
6131				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.6) до опоры №17 СИП-4 (4х25) L=412	412			
6132				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-2 (ф.7) до опоры №6/23 СИП-4 (4х25) L=631	631			

СНТ "Стрела"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6133			Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	**КРН-102**	-	-		
6134				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6135			Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	**КТП-1080**	-	-		
6136				Корпус подстанции	1	н/д		
6137				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6138				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6139				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6140				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	437589		
6141				Панель низкого напряжения	1	н/д		
6142				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
6143			Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	**КТП-1082**	-	-		
6144				Корпус подстанции	1	н/д		
6145				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6146				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6147				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6148				Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА	1	437588		
6149				Панель низкого напряжения	1	н/д		
6150				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
6151			Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	**КТП-1083**	-	-		
6152				Корпус подстанции	1	н/д		
6153				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6154				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1665271		
6155				Панель низкого напряжения	1	н/д		
6156				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
6157			Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	**КТП-1081**	-	-		
6158				Корпус подстанции	1	н/д		
6159				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6160				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		
6161				Камера сборная одностороннего обслуживания КСО	1	н/д		

6162				Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА	1	1695577		
6163				Панель низкого напряжения	1	н/д		
6164				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
6165			Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	Воздушная линия-6 кВ от ПС-23 ф.4 опора -102 до КРН-102 СИП-3 3х(1х50) L=5	5			
6166				Воздушная линия-6 кВ от КРН-102 до опоры СИП-3 3х(1х50) L=300	300			
6167				Кабельная линия-6 кВ от опоры до КТП-1080 АСБ (3х95) L=855	855			
6168				Кабельная линия-6 кВ от КТП-1080 до КТП-1081 АСБ (3х95) L=770	770			
6169				Кабельная линия-6 кВ от КТП-1081 до КТП-1082 АСБ (3х95) L=940	940			
6170				Кабельная линия-6 кВ от КТП-1082 до КТП-1083 АСБ (3х95) L=515	515			
6171			Московская область, г. Жуковский, промышленная зона ЛИИ им. М.М. Громова	Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=592	592			
6172				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=754	754			
6173				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=579	579			
6174				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=869	869			
6175				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=778	778			
6176				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1080 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=528	528			
6177				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=573	573			
6178				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=676	676			
6179				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=890	890			
6180				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=688	688			
6181				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1082 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=744	744			
6182				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=705	705			
6183				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=697	697			

6184				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=895	895			
6185				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=674	674			
6186				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1083 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=776	776			
6187				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=811	811			
6188				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=693	693			
6189				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=788	788			
6190				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=889	889			
6191				Воздушная линия-0,4 кВ от КТП-1081 РУ-0,4 кВ до опор жилых домов СИПн-2 (3х95+1х54.6+1х16) L=636	636			
Пансионат отдыха Новогорск								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6192	50:10:0080307:26	БКТП №1334, назначение: Нежилое, площадь 21,8 кв.м.	Россия, Московская область, г.Химки, мкр-н Новогорск, ул. Заречная вл.11	**ТП-1334**	1	-		
6193				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	06.09.МЛ 7788		
6194				Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI	1	06.09.МЛ 7787		
6195				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
6196				Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА	1	н/д		
6197				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1.1	1	н/д		
6198				Шкаф учета электроэнергии ШУ-1.2	1	н/д		
6199				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2.2	1	н/д		
6200				Шкаф учета электроэнергии ШУ-2.1	1	н/д		
6201				Шкаф АВР	1	1774		
6202				Шкаф АВР	1	1774		
6203				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
6204				Узел учета электроэнергии	1	н/д		
6205				Шкаф распределительный	1	н/д		
6206				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1774		
6207				Ящик собственных нужд ЯСН	1	1773		
6208				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		
6209				Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН	1	н/д		

6210			Московская область, г.Химки, мкр-н Новогорск, ул.Заречная, вл.11	Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-32 с.1 яч.21 до соединительной муфты на (КЛ от ЦРП-32 с.1 яч.21 до ТП-1334 луч А) АСБл-10 (3х120) L=800	800			
6211				Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-32 с.2 яч.22 до соединительной муфты на (КЛ от ЦРП-32 с.2 яч.22 до ТП-1334 луч Б) АСБл-10 (3х120) L=800	800			
6212	50:10:0080101:787	Электросети 10 кВ, назначение: нежилое, передаточное, протяженность 593,2м	Московская область, г.Химки, мкр-н Новогорск, ул.Заречная, вл.11	Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-1334 луч А на (КЛ от ЦРП-32 с.1 яч.21 до ТП-1334 луч А) АСБл-10 (3х120) L=593,23	593,23	-		
6213				Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-1334 луч Б на (КЛ от ЦРП-32 с.2 яч.22 до ТП-1334 луч Б) АСБл-10 (3х120) L=593,23	593,23			

2. Техническое состояние Электрооборудования: исправное, работоспособное. Недостатки, требующие ремонта или другого воздействия, отсутствуют.

3. Доступ к Электрооборудованию обеспечен следующим: Заказчик передал, а Исполнитель принял ключи от помещений, в которых находится Электрооборудование.

4. Настоящий Акт приема-передачи Электрооборудования в эксплуатацию составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

5. Настоящий Акт приема-передачи является неотъемлемой частью Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»

_____/ _____

М.П.

Исполнитель:

_____

_____/ _____

М.П.

Приложение № 8
к Договору эксплуатации объектов электросетевого хозяйства
№_____ от _____ г.

Квалификационные требования к персоналу Исполнителя	
Наличие кадровых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по Договору, а именно: 1) **Диспетчеры**: не менее **5 (пяти) человек**, с профильным высшим образованием, V группа по электробезопасности, в т.ч. 1 (один) старший диспетчер; 2) **Сотрудники релейной защиты и автоматики**: не менее **4 (четырех) человек** с профильным не ниже среднеспециального образования, не ниже IV группы по электробезопасности; 3) **Электромонтеры оперативной выездной бригады**: не менее **10 (десяти) человек** с профильным не ниже среднеспециального образования, не ниже IV группы по электробезопасности; 4) **Ремонтный персонал**: не менее **4 (четырех) человек** с профильным не ниже среднеспециального образования, не ниже III группы по электробезопасности; 5) **Руководитель электролаборатории: 1 (один) человек**, с профильным высшим образованием, с группой по электробезопасности - V до и выше 1000 В; 6) **Инженеры по испытаниям оборудования:** не менее **4 (четырех) человек**, с профильным не ниже среднеспециального образования, с группой по электробезопасности не ниже IV до и выше 1000 В.	Документы, подтверждающие наличие кадровых ресурсов: – копии трудовых книжек или трудовых договоров; – документы о профильном (электротехническом) профессиональном образовании; – копии протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, оформленные по форме Приложения № 4 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭУ) и в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». В случае оформления протоколов проверки знаний во внутренней комиссии организации предоставить копию Приказа о создании комиссии, председатель и не менее 2 (двух) членов которой должны пройти проверку знаний в комиссии вышестоящих хозяйственных органов или в комиссии органов государственного энергетического надзора (с приложением копий протоколов о прохождении проверки знаний в комиссии вышестоящих хозяйственных органов или в комиссии органов государственного энергетического надзора); – копии удостоверений, оформленные по форме Приложения № 2 ПОТ ЭУ, подтверждающие соответствующие группы по электробезопасности; – согласие на обработку персональных данных специалистов, чьи документы будут представлены; – свидетельство о регистрации электролаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: **Исполнитель:**

_____ _____

ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»

_____/ _____ _____/ _____

М.П. М.П.